

*Studio di Progettazione*  
*Ing. Raffaele La Brocca*

S.S. 18 - Km. 83,645 - Parco Gioioso -  
84025 - Santa Cecilia - EBOLI - (SA) -  
Tel. : 0828/601264 - Fax : 0828/600863 -

Cell. : 333/9989986 -

P. IVA n. : 0181642 065 5 -

C.F. : LBR RFL 55C02 D390Y -

WWW.LABROCCAPROGETTAZIONI.COM

INFO@LABROCCAPROGETTAZIONI.COM

Pratica : 2013/0025

Prot.Ilo n° : 14/00025/U

Regione  
**CAMPANIA**

Provincia  
**SALERNO**

Comune  
**EBOLI**

Oggetto :

**- PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "SUB-AMBITO 1" -**  
**- SCHEDA N. 2 "CUPE" -**

(ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 22/12/2004, art. 27, co. 1, lett. c) e s.m.i. del 05/01/2011, n. 1)

Integrazione alla richiesta di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo protocollo n. 10951 del 20/03/2014 -  
"sub-ambito 1" - Loc. "Cupe"

Elaborato :

**COMPUTO METRICO**

**PREVISIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO**

Committenti :

**D'Arco Cosimo**

**Nigro Mario**

**Albanese Rocco**



Progettista :

Direttore dei Lavori :

Approvazione Elaborato :

Firme :

*D'Arco Cosimo*  
*Nigro Mario*  
*Albanese Rocco*



**TAVOLA :**

Agg. : 001 del  
Maggio 2014

Responsabile Progettazione :  
Ing. Raffaele La Brocca

Responsabile Direzione Lavori :  
Ing. Raffaele La Brocca

Rev. : 001 del  
Maggio 2014

Scala : // // // //

Data : **Maggio 2014**

Operatore : Ing. Raffaele La Brocca

Arch. File : SERVERHP\Prat.\2013-0025\Com.Met. Som. Pre. Spes.doc



ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification  
N. IT233096



**- SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE PUBBLICO -**

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PREVENZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO  
URBANISTICO ATTUATIVO:  
"SUB-AMBITO 1" – SCHEDA N. 2 "CUPE" DEL P.R.G. VIGENTE

**COMMITTENTE:** D'Arco Cosimo, Nigro Mario, Albanese Rocco

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**  
ing. Raffaele La Brocca

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Opere di urbanizzazione (SpCat 1)</b>							
	<b>Viabilità di piano (Cat 1)</b>							
1 N.P. 01	Realizzazione stradale comprendente scavi, opere di fondazione, bitumatura, strato di collegamento e manto di usura in conglomerato bituminoso, zanelle, caditoie con relative griglia ... le acque pluviali, con relativi scavi, rinterrati, pozzetti d'ispezione, chiusini in ghisa, ed altre opere complementari. SpCat 1 - Opere di urbanizzazione Cat 1 - Viabilità di piano					1'444,00		
	SOMMANO mq					1'444,00	65,00	93'860,00
2 N.P. 02	Realizzazione marciapiedi comprendente scavo, fondazione, conglomerato di sottofondo, pavimentazione in piastrelle di cemento, cordoni di cemento da 20 cm ed è stato stimato, con una percentuale di aumento di circa il 35% rispetto alla viabilità SpCat 1 - Opere di urbanizzazione Cat 1 - Viabilità di piano					722,00		
	SOMMANO mq					722,00	88,00	63'536,00
	<b>Rotatoria ingresso lotto da trasformare (Cat 2)</b>							
3 N.P. 03	Realizzazione della rotatoria, all'ingresso del centro commerciale "Le Bolle" e del lotto da trasformare, si fa riferimento al costo unitario di Euro 88 a mq. stimato per i marciapiedi ... aumentato di circa il 15% per la maggiore incidenza dell'illuminazione pubblica e del verde all'interno della rotatoria. SpCat 1 - Opere di urbanizzazione Cat 2 - Rotatoria ingresso lotto da trasformare					675,00		
	SOMMANO mq					675,00	102,00	68'850,00
	<b>Parcheggi pubblici (Cat 3)</b>							
4 N.P. 04	Realizzazione parcheggi pubblici si fa riferimento al costo unitario di Euro 65 stimato per la viabilità veicolare, ridotto del 25% circa per la minore incidenza di zanelle, griglie, caditoie, tubazioni ecc. SpCat 1 - Opere di urbanizzazione Cat 3 - Parcheggi pubblici					3'124,07		
	SOMMANO mq					3'124,07	49,00	153'079,43
	<b>Rete idrica per usi civili (Cat 4)</b>							
5 N.P. 05	Realizzazione rete idrica per usi civili, Il costo unitario, riferito a tubazioni in polietilene e relativi pezzi speciali, di diametro medio 90 mm e 63 mm., SpCat 1 - Opere di urbanizzazione Cat 4 - Rete idrica per usi civili					380,00		
	SOMMANO ml					380,00	60,00	22'800,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							402'125,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							402'125,43
	<b>Rete distribuzione energia elettrica (Cat 5)</b>							
6 N.P. 06	Rete di distribuzione dell'energia elettrica, Il costo unitario per l'uso commerciale, comprensivo di cavo in rame elettrolitico isolato in gomma, con guaina in PVC o equivalente, ... polietilene di diametro 160 mm, messa a terra, incidenza di derivazioni, allacciamenti, quadri, armadi, cabine, ecc. SpCat 1 - Opere di urbanizzazione Cat 5 - Rete distribuzione energia elettrica					612,00		
	SOMMANO ml					612,00	78,00	47'736,00
	<b>Rete telefonica - telematica (Cat 6)</b>							
7 N.P. 07	Rete telefonico - telematica, si prevede di utilizzare n. 3 cavidotti in polietilene del diametro da 125 mm., intervallati da pozzetti di ispezione e derivazione in numero necessario SpCat 1 - Opere di urbanizzazione Cat 6 - Rete telefonica - telematica					336,00		
	SOMMANO ml					336,00	66,00	22'176,00
	<b>Rete di distribuzione del gas metano (Cat 7)</b>							
8 N.P. 08	Rete di distribuzione del gas metano, Si prevedono tubazioni in PEAD, per condutture a media pressione, opere di scavo, pozzetti, letti di posa, rinterrati, trasporto a rifiuto, chiusure speciali, sifoni, scarichi, dispositivi di chiusura di sicurezza, riduttori di pressione, cabine di riduzione, ecc. SpCat 1 - Opere di urbanizzazione Cat 7 - Rete di distribuzione del gas metano					380,00		
	SOMMANO ml					380,00	110,00	41'800,00
	<b>Rete di illuminazione pubblica (Cat 8)</b>							
9 N.P. 09	Rete di pubblica illuminazione, Si prevede su tutte le aree pubbliche con la seguente frequenza media: 1 corpo illuminante ogni 25 ml di viabilità, 1 ogni 200 mq di parcheggi pubblici ... scavo per tubazione, di tubo in PVC diametro 100, calcestruzzo per posa e riempimento, rinterro, cavo elettrico ecc SpCat 1 - Opere di urbanizzazione Cat 8 - Rete di illuminazione pubblica					52,00		
	SOMMANO cadauno					52,00	2'450,00	127'400,00
	<b>Rete fognaria (acque nere) (Cat 9)</b>							
10 N.P. 10	Rete fognaria - acque nere, Il costo unitario è stato stimato prevedendo l'impiego di tubazioni in PEAD, a sezione circolare, su massetto di conglomerato. La dimensione media di se ... lcestruzzo armato, il conglomerato di fondazione per le tubazioni ed i pozzetti, i relativi scavi, chiusini in ghisa. SpCat 1 - Opere di urbanizzazione Cat 9 - Rete fognaria (acque nere)					310,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					310,00		641'237,43





