



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Provincia di Messina)

C.A.P. 98030
P.I. 00347890832

Tel. 0942 - 751036


UFFICIO TECNICO SETTORE LL. PP.

Oggetto: Interventi manutentivi, pulizia, disinfezione serbatoi e sorgente Brisi, scerbatura e pulizia aree adiacenti serbatoi, sorgente Brisi e pozzi torrente Agrò.

RELAZIONE E PREVISIONE DI SPESA

Sant'Alessio Siculo Li

03-05-2022



Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Giuseppe Domenico Moschella



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

OGGETTO: Interventi manutentivi, pulizia, disinfezione serbatoi e sorgente Brisi, scerbatura e pulizia aree adiacenti serbatoi, sorgente Brisi e pozzi torrente Agrò.

Premesso che il comune di Sant'Alessio Siculo, è "Ente gestore" del servizio idrico ed è dotato oltre che alla rete di adduzione e distribuzione di n. 4 serbatoi idrici, Brisi, Giletto Alto, Giletto basso e Santa Margherita, oltre ad una sorgente ubicata in contrada Brisi ed i pozzi di adduzione ubicati nel torrente Agrò;

Considerato che è necessario provvedere alla esecuzione di interventi manutentivi dei serbatoi idrici e della sorgente, oltre che alla pulizia, lavaggio e disinfezione degli stessi, pulizia delle aree di pertinenza dei serbatoi, della sorgente e dei pozzi ubicati nel torrente Agrò, come di seguito specificato:

SERBATOIO S. MARGHERITA:

- scerbatura e pulizia della strada di accesso al serbatoio, unitamente alle aree adiacenti;
- Intervento di svuotamento, pulizia, lavaggio e disinfezione del serbatoio acqua potabile;
- Fornitura e collocazione nella porta di ingresso e nella finestra di rete in acciaio inox antinsetto;

SERBATOIO GILETTO BASSO:

- scerbatura e pulizia dell'area esterna;
- Manutenzione e sistemazione della porta di ingresso previa sistemazione dei cardini e della serratura, fornitura e collocazione nella porta di ingresso di rete in acciaio inox antinsetto;

SERBATOIO GILETTO ALTO:

- Intervento di scerbatura e pulizia e dell'area esterna;
- svuotamento, pulizia, lavaggio e disinfezione del serbatoio acqua potabile;
- Fornitura e collocazione nella porta di ingresso di rete in acciaio inox antinsetto;
- Sigillatura delle crepe presenti all'interno del serbatoio con conglomerato cementizio;

SERBATOIO BRISI:

- Intervento di scerbatura e pulizia dell'area esterna;
- svuotamento, pulizia, lavaggio e disinfezione del serbatoio acqua potabile;
- stasatura e pulizia dei tubi di troppopieno;
- Fornitura e collocazione nelle porte e nelle finestre di rete in acciaio inox antinsetto;

SORGENTE BRISI:

- Intervento di scerbatura e pulizia dell'area esterna;
- svuotamento, sostituzione del letto di ghiaia drenante, pulizia e disinfezione della sorgente con acqua potabile;
- stasatura e pulizia dei tubi di troppopieno;
- Fornitura e collocazione nei tubi di adduzione e nei tubi di troppopieno di rete in acciaio inox antinsetto;
- Fornitura e collocazione di pietrisco adeguatamente lavato e pulito;

POZZI TORRENTE AGRO':

- Le aree di pertinenza necessitano di un adeguato intervento di scerbatura e pulizia;



N.	Cat.	Descrizione lavori	U. M.	Quantità	Prezzo	Importo
1	=====	Interventi di scerbatura e pulizia, comprensivi di qualsiasi tipo di attrezzatura e mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, tagliaerba, decespugliatore, motosega, soffiatore, ecc., ivi compreso la raccolta su idoneo autocarro del materiale di risulta, escluso trasporto e conferimento in discarica.				
		n. 2 operai x giorni 5 x h. 5 = h.	ore	50,00	23,61	1.180,50
2	=====	Interventi di svuotamento, pulizia e disinfezione dei serbatoi idrici e della sorgente, comprensivi di qualsiasi tipo di attrezzatura e mezzi necessari (gruppo elettrogeno, fari, ecc.), per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, idropulitrice, ecc., ivi compreso la disinfezione dei serbatoi e della sorgente con opportuni prodotti (ipoclorito di sodio, amuchina, ecc.)				
		n. 3 operai x giorni 3 x h. 8 = h. 80	ore	72,00	23,61	1.699,92
3	=====	Intervento di svuotamento, pulizia e disinfezione della sorgente, sostituzione della ghiaia drenante, comprensivo di qualsiasi tipo di attrezzatura e mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, idropulitrice, ecc., ivi compreso la disinfezione della sorgente con opportuni prodotti (ipoclorito di sodio, amuchina, ecc.)				
		n. 3 operai x giorni 1 x h. 8 = h. 24	ore	24,00	23,61	566,64
5	=====	Interventi manutentivi serbatoi comunali e sorgente, sigillatura crepe, riparazione portoni in ferro ingresso serbatoi, collocazione rete anti insetto in acciaio inox nelle grate e nei portoni d'ingresso, ivi compresa la necessaria attrezzatura e mezzi (autocarro, betoniera, martello demolitore, flex, saldatore, scale, gruppo elettrogeno, ecc.) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
		n. 2 operai x giorni 3 x h. 8 = h. 48	ore	48,00	23,61	1.133,28
Sommano i lavori						4.580,34
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1,50 %						68,71
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso d'asta						4.511,63
Importo dei lavori compreso oneri per la sicurezza						4.580,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1		IVA 22 %	Euro	1.007,67		
2		Arrotondamento e Fornitura di materiali vari (rete in acciaio inox, conglomerato cementizio, ghiaia, ecc.) da pagare a fattura previa approvazione e congruità del prezzo.	Euro	970,87		
3		Imprevisti e arrotondamento	Euro	22,82		
		Sommano	Euro	2.001,36		2.001,36
TOTALE						6.581,70

