



# Comune di Cepagatti

PROVINCIA DI PESCARA



**LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE CAMPO SPORTIVO MARCANTONIO E LOCALI ANNESSI" - D.M. 14 Gennaio 2020 (in G.U. n.173 del 25.07.2019) c.d. "decreto Crescita" - CIG ZE32C38168**



## COSTI SICUREZZA

Documento a corredo della proposta deliberativa da allegare alla  
D.M. 14 Gennaio 2020 depositare presso gli Uffici tecnici con firma  
sull'originale del Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale e  
del segretario Generale.

Il C.U.P.

Il Dirigente del SERVIZIO

**Il progettista**  
Ing. Ilario Lacchetta



**Il R.U.P.**

Ing. Mario Crivelli

Approvato con atto di C.C. e G.M. di \_\_\_\_\_

Il SINDACO/IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO \_\_\_\_\_

Il SEGRETARIO GENERALE \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

# ALLEGATO "C"

**Comune di Cepagatti**  
Provincia di PE

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** "INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALI SOSTENIBILE - D.L. CRESCITA" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 90.000,00. INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE CAMPO SPORTIVO MARCANTONIO E LOCALI ANNESSI"  
**COMMITTENTE:** CITTÀ DI CEPAGATTI.  
**CANTIERE:** Via Santuccione, Cepagatti (PE)

Cepagatti, 12/07/2020

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(DOTT. ING. LACCHETTA ILARIO)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(DOTT. ING. CRIVELLI MARIO)

**DOTT. ING. LACCHETTA ILARIO**

VIALE RINGA 51  
65017 PENNE (PE)  
Tel.: 334356594 - Fax: -  
E-Mail: [ilario.lacchetta@omniacare.it](mailto:ilario.lacchetta@omniacare.it)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

3  
0  
0  
4  
0  
1  
5  
0  
4  
6  
0  
2  
C

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 05.16.001.00 1a	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 3,50; per il primo mese. SISTEMAZIONE INGRESSO					1,00		
	SOMMANO cad./mese					1,00	132,00	132,00
2 01.07.020.00 2	Armadietto in metallo, verniciato con due ante, dimensioni cm 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1 termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa; istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti prodotti di maggior consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 coperta isotermica; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m. PRESIDIO MEDICO					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	205,00	205,00
3 01.07.080.01 0	Prima visita di sorveglianza sanitaria.					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	40,00	400,00
4 01.07.160.00 1	Altre attività sanitarie (anche quelle previste dalle normative vigenti). covid - vedi allegato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'006,00	4'006,00
5 01.08.001.00 4c	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 6 ; classe 34A 233BC ; costo mensile.					2,00		
	SOMMANO cad.*mesi					2,00	4,90	9,80
6 04.13.040.00 2b	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma rettangolare, lato mm 166x210, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.							
	<b>A RIPORTARE</b>							4'752,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							4'752,80
	SOMMANO cad.*sem.					5,00		
						5,00	3,36	16,80
7 04.13.002.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.					5,00		
	SOMMANO cad.*sem.					5,00	1,24	6,20
8 04.13.100.00 1a	Cartello di informazione in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.					1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	1,62	1,62
9 05.16.060.00 1a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata di portata 450 kg, in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, altezza m 25,00, braccio m 15,00; costo giornaliero.					1,00		
	SOMMANO giorno					1,00	489,72	489,72
10 08.35.120.00 1	Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto.					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	9,00	90,00
11 07.32.040.00 1	Mascherina per polveri a bassa nocività. Efficienza filtrante superiore all' 80% per particelle con granulometria media di 0,6 micron , conforme alla normativa vigente, classe FFP1.					100,00		
	SOMMANO cad.					100,00	1,21	121,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							5'478,14
	<b>TOTALE euro</b>							5'478,14
	Cepagatti, 12/07/2020							
	<b>Il Tecnico</b>							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							