

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE CAMPO SPORTIVO MARCANTONIO E LOCALI ANNESSI" - D.M. 14 Gennaio 2020 (in G.U. n.173 del 25.07.2019) c.d. "decreto Crescita" - CIG ZE32C38168 – TRASMISSIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cepagatti

PENNE, 16/07/2020

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	MANUTENZIONE SPOGLIATOI (SpCap 1)							
1 R.030.070.14 0.a	Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ... ura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero, da effettuarsi con intonaco deumidificanti. SPOGLIATOIO A SPOGLIATOIO B SPOGLIATOIO ARBITRO	1,00 1,00 1,00	25,00 25,00 10,00		0,800 0,800 0,800	20,00 20,00 8,00		
	SOMMANO m²					48,00	44,44	2'133,12
2 R.030.070.12 0.a	Trattamento preventivo resistente ai sali per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reatt ... tivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm Trattamento preventivo resistente ai sali per intonaci deumidificanti macroporosi Vedi voce 1	1,00			48,000	48,00		
	SOMMANO m²					48,00	15,91	763,68
3 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SPOGLIATOIO A SPOGLIATOIO B SPOGLIATOIO ARBITRO	1,00 1,00 1,00	25,00 25,00 18,71	3,000 3,000 3,000		75,00 75,00 56,13		
	SOMMANO m²					206,13	1,30	267,97
4 E.021.020.04 0.a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura traspirante SPOGLIATOIO A SPOGLIATOIO B SPOGLIATOIO ARBITRO	1,00 1,00 1,00	25,00 25,00 15,00	3,000 3,000 3,000		75,00 75,00 45,00		
	SOMMANO m²					195,00	6,44	1'255,80
5 E.001.150.03 0.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m rimozione porte spogliatoi	4,00	1,00	2,200		8,80		
	SOMMANO m²					8,80	15,86	139,57
6 E.001.180.02 0.a	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: Rimozione di caldaia a basamento della potenzialità di: 35.000-81.000 W CENTRALE TERMICA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,77	67,77
7 E.001.180.04 0.c	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastre radianti in alluminio Rimozione di piastre radianti in alluminio: oltre 1.000 mm,							
	A R I P O R T A R E							4'627,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'627,91
	per piastra radiante VENTILCONVETTORI SPOGLIATOI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	23,52	70,56
8 IM.010.010.1 10.a	Centrale termica per riscaldamento per potenze utili da kW 30 a kW 500, costituita da generatore di calore per acqua calda fino a 100 °C, bruciatore monostadio a gas metano complet ... eduta all'acqua espressa in kW. CENTRALE TERMICA A GAS METANO FINO A KW 500 - Quota fissa per ciascuna centrale termica. CENTRALE TERMICA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'493,83	3'493,83
9 IM.010.010.0 50.a	Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, escluso la centrale termica, dimensionato per garantire i 20 °C interni, costituito da ventilconvettori modello verticale oppure orizz ... O DI RISCALDAMENTO A VENTILCONVETTOR , ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA - Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. SPOGLIATOI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2'760,12	8'280,36
10 E.019.010.06 0.b	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura: Porta interna in legno di abete ad un battente Porte spogliatoi	4,00	1,00	2,200		8,80		
	SOMMANO m²					8,80	219,29	1'929,75
11 R.070.010.13 0.a	Compenso per il rimontaggio di sanitari e rubinetterie, compreso le staffe di sostegno, gli arredi ed accessori; compreso altresì l'onere per lo spostamento e l'accatastamento, nel ... staffe di sostegno ed eventuali piccoli interventi di riparazione. per singolo pezzo igienico, cabina doccia e radiatore MANUTENZIONE SPOGLIATOI					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	56,05	448,40
12 R.070.010.04 0.a	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e bianche. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Incidenz ... acci. Incidenza per ogni unità immobiliare collegata. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico SPOGLIATOI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	260,66	781,98
13 R.070.010.05 0.a	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Complessivo per la singola unità immobiliare. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Complessivo per la singola unità immobiliare. SPOGLIATOI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	705,50	2'116,50
14 R.070.010.07 0.a	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Incidenza per ogni unità immobiliare collegata. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas							
	A R I P O R T A R E							21'749,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'886,46
	OPERE COMPLEMENTARI (SpCap 3)							
18 E.001.110.02 0.a	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicin ... di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso. RIMOZIONE MAUFATTI ESTERNI	1,00	10,00	5,000		50,00		
	SOMMANO m²					50,00	12,20	610,00
19 E.001.110.04 0.a	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luog ... provvisorio; escluso il solo calo in basso. Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico RIMOZIONE MANUFATTI ESTERNI	1,00	1000,00			1'000,00		
	SOMMANO kg					1'000,00	0,32	320,00
20 N.P.4	Messa in sicurezza tribuna metallica per evitare inciampi e scivolamenti tribuna metallica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
21 n.p. 5	Rivestimento delle torri faro con materiale protettivo per eviyare gli urti degli atleti PROTEZIONI TORRI FARO					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	250,00	1'000,00
22 EL.030.010.1 90.d	Cavo per energia e segnalazioni FG7H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 ... llazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Unipolare Cavo FG7H2M1 - Sezione 1x35 mm² LINEA TERRA TRIBUNA METALLICA	1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	12,07	241,40
23 EL.050.010.0 60.b	PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabil ... e di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari a m 2 LINEA TERRA TRIBUNA METALLICA					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	40,12	40,12
24 10.020.025.a	Piattaforma telescopica da 25 metri e portata 450 kg RIPRISTINO RETE PERIMETRALE					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	70,17	350,85
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							35'748,83

