PROGETTO di FATTIBILITA' TECNICA ed ECONOMICA

COMUNE di LUINO
PROVINCIA di VARESE

"Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati"

TABELLA CONSISTENZA e INTERVENTI

Febbraio 2018

Il Professionista
Ing. Stefano Caligara

Studio Tecnico di Progettazione Stefano Caligara
Ingegnere
Via Postcastello, 7 | 21013 | GALLARATE (VA)
Telefono/Fax: 0331.780589 | E-mail: info@stefanocaligara.it

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
18	LUNGOLAGO PORTO VECCHIO	P4	NO	NO	PALO	ZINC	4	TP	INT	I	1	PR	JM	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
19	LUNGOLAGO PORTO VECCHIO	P4	NO	NO	PALO	ZINC	4	TP	INT	I	1	PR	JM	70	85,05	ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 4 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
20	LUNGOLAGO PORTO VECCHIO	P4	NO	NO	PALO	ZINC	4	TP	INT	I	1	PR	JM	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
21	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
22	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
23	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
24	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
25	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
26	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
27	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
28	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
29	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
30	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
31	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
32	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
33	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
34	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
35	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
36	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
37	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
38	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
39	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
40	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
41	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
42	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
43	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
44	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
45	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
46	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
47	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
48	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
49	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
50	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
51	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
52	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
53	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
54	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
55	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
56	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
57	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
58	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
59	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
60	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	NESSUNO				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
61	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
62	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
63	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
64	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
65	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
66	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
67	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
68	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
69	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
70	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
71	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
72	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
73	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
74	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
75	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
76	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
77	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	2	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	2	LED	71	76
78	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
79	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
80	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
81	VIA DELLA VITTORIA	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	II	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
82	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
83	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
84	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
85	VLE DANTE	M3	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
86	VLE DANTE	M3	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
87	VLE DANTE	M3	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
88	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
89	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
90	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
91	VLE CHIARA	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
92	VLE CHIARA	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
93	VLE CHIARA	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
94	VLE CHIARA	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
115	VLE DANTE	C2	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
116	VLE DANTE	C2	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
117	VLE DANTE	C2	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
118	VLE DANTE	C2	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
131	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
134	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
135	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
136	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
137	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
138	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
139	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
140	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
141	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
142	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
143	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
144	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
145	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	II	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
146	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	II	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
147	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
148	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
149	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
150	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	II	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
151	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	II	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
152	VLE DANTE	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
180	PZA CRIVELLI SERBELLONI	M6	NO	NO	AMBIENTALE	MURO	7	NA	FUNE		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
181	PZA CRIVELLI SERBELLONI	M6	NO	NO	AMBIENTALE	MURO	7	NA	FUNE		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
183	PZA CRIVELLI SERBELLONI	M6	NO	NO	AMBIENTALE	MURO	7	NA	FUNE		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
184	PZA CRIVELLI SERBELLONI	M6	NO	NO	AMBIENTALE	MURO	7	NA	FUNE		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
202	PZA RISORGIMENTO	C3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
203	PZA RISORGIMENTO	C3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
204	PZA RISORGIMENTO	C3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	II	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
205	PZA RISORGIMENTO	C3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	II	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
206	PZA RISORGIMENTO	C3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	II	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
207	PZA RISORGIMENTO	C3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
208	PZA RISORGIMENTO	C3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	INT	I	1	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
209	PZA RISORGIMENTO	C3	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	INT	I	1	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
210	PZA RISORGIMENTO	C3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
211	PZA RISORGIMENTO	C3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
214	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
215	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
216	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
217	VIA CAIROLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
218	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
219	VIA CAIROLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
220	VIA CAIROLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
221	SO XXV APRILE (PARCHEGGIO CARREFOU	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
221	VIA CAIROLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
222	VIA CAIROLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
223	SO XXV APRILE (PARCHEGGIO CARREFOU	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
224	SO XXV APRILE (PARCHEGGIO CARREFOU	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
227	SO XXV APRILE (PARCHEGGIO CARREFOU	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	PR	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
228	VIA VITTORIO VENETO	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
229	VIA VITTORIO VENETO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
230	VIA VITTORIO VENETO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
231	VIA VITTORIO VENETO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
232	VIA VITTORIO VENETO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
233	VIA VITTORIO VENETO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
234	VIA VITTORIO VENETO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
235	VIA VITTORIO VENETO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
235	VIA VITTORIO VENETO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
236	VIA VITTORIO VENETO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
236	VIA VITTORIO VENETO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
237	VIA VITTORIO VENETO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	2	LED	36	40
238	VIA VITTORIO VENETO	M5	NO	NO	PALO	VERN	9/8		INT	I	2	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	2	LED	36	40
243	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
244	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
245	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
248	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
249	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
250	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
251	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
252	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
253	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
254	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
255	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
256	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
257	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
258	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
259	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
260	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
261	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
262	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
263	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
264	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
265	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
266	VIA COPELLI	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
271	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
272	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
273	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
274	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
275	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
276	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
277	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
278	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
279	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
280	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
281	VIA ASMARA	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
282	VIA ASMARA	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
283	VIA OSPEDALE	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
284	VIA OSPEDALE	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
285	VIA OSPEDALE	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
286	VIA OSPEDALE	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
287	VIA OSPEDALE	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
288	VIA OSPEDALE	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
289	VIA OSPEDALE	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO							
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
290	VIA OSPEDALE	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
291	VIA OSPEDALE	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
292	VIA OSPEDALE	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
293	VIA OSPEDALE	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
294	VIA VOLDOMINO	C3	PRM	NO	PALO	CAC	9		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
298	VIA VOLDOMINO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-3M	1	LED	53	58
299	VIA VOLDOMINO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-3M	1	LED	53	58
300	VIA VOLDOMINO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-3M	1	LED	53	58
301	VIA VOLDOMINO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-3M	1	LED	53	58
302	VIA VOLDOMINO	M4	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-3M	1	LED	53	58
303	VIA VOLDOMINO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-3M	1	LED	53	58
304	VIA VOLDOMINO	M4	PRE	SI	PALO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-3M	1	LED	53	58
305	VIA VOLDOMINO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-3M	1	LED	53	58
306	VIA VOLDOMINO	M4	PRE	SI	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-3M	1	LED	53	58
307	VIA VOLDOMINO	M4	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-3M	1	LED	53	58
308	VIA VOLDOMINO	M4	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-3M	1	LED	53	58
309	VIA VOLDOMINO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-3M	1	LED	53	58
312	PZA GARIBALDI	M5	NO	NO	PALO	VERN	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
318	VLE AMENDOLA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
319	PZA MARCONI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	12		INT	I	1	AC	NA AP	250	280	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 15 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	GALILEO 2 EB 0F6 ASP-7W 4.5-6M	1	LED	207	228
319	PZA MARCONI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	12		INT	I	1	AC	NA AP	250	280	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 15 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	GALILEO 2 EB 0F6 ASP-7W 4.5-6M	1	LED	207	228
319	PZA MARCONI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	12		INT	I	1	AC	NA AP	250	280	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 15 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	GALILEO 1 EB 0F6 ASP-6W 4.5-3M	1	LED	103	115
319	PZA MARCONI	M5		NO														PALO ZINCATO 15 m		NUOVO	GALILEO 1 EB 0F6 ASP-6W 4.5-3M	1	LED	103	115
320	PZA MARCONI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	12		INT	I	1	AC	NA AP	250	280	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 15 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	GALILEO 1 EB 0F6 ASP-6W 4.5-3M	1	LED	103	115
320	PZA MARCONI	M5		NO																NUOVO	GALILEO 1 EB 0F6 ASP-6W 4.5-3M	1	LED	103	115
320	PZA MARCONI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	12		INT	I	1	AC	NA AP	250	280	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 15 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	GALILEO 1 EB 0F6 ASP-6W 4.5-3M	1	LED	103	115
320	PZA MARCONI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	12		INT	I	1	AC	NA AP	250	280	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 15 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	GALILEO 1 EB 0F6 ASP-5N 4.5-3M	1	LED	103	115
321	PZA MARCONI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	12		INT	I	1	AC	NA AP	250	280	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 15 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	GALILEO 1 EB 0F6 ASP-6W 4.5-3M	1	LED	103	115
321	PZA MARCONI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	12		INT	I	1	AC	NA AP	250	280	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 15 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	GALILEO 1 EB 0F6 ASP-6W 4.5-3M	1	LED	103	115
321	PZA MARCONI	M5																		NUOVO	GALILEO 2 EB 0F6 ASP-7W 4.5-6M	1	LED	207	228
321	PZA MARCONI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	12		INT	I	1	AC	NA AP	250	280	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 15 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	GALILEO 1 EB 0F6 ASP-5N 4.5-3M	1	LED	103	115
322	PZA MARCONI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	12		INT	I	1	AC	NA AP	400	448	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 15 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	GALILEO 1 EB 0F6 ASP-6W 4.5-3M	1	LED	103	115
322	PZA MARCONI	M5																		NUOVO	GALILEO 1 EB 0F6 ASP-6W 4.5-3M	1	LED	103	115
322	PZA MARCONI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	12		INT	I	1	AC	NA AP	400	448	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 15 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	GALILEO 1 EB 0F6 ASP-6W 4.5-3M	1	LED	103	115
322	PZA MARCONI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	12		INT	I	1	AC	NA AP	400	448	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 15 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	GALILEO 1 EB 0F6 ASP-6W 4.5-3M	1	LED	103	115
323	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
324	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
325	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
326	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
327	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
328	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
329	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
330	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	PR	NA AP	400	448	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
331	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
332	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
333	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
334	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
335	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
336	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
337	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
338	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	VERN	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
339	VIA LUINI BERNARDINO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
340	VIA LUINI BERNARDINO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
341	VIA LUINI BERNARDINO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
342	VIA LUINI BERNARDINO	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
343	VIA LUINI BERNARDINO	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
344	VIA LUINI BERNARDINO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
345	VIA LUINI BERNARDINO	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	8		INT	I	1	AC	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
346	VIA LUINI BERNARDINO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
347	VIA LUINI BERNARDINO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
348	VIA LUINI BERNARDINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	9		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
349	VIA LUINI BERNARDINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	9		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
350	VIA LUINI BERNARDINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	9		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
351	VIA LUINI BERNARDINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
352	VIA LUINI BERNARDINO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
353	VIA LUINI BERNARDINO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
354	VIA CREVA	M5	NO	NO	PALO	VERN	9		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
355	VIA CREVA	M5	NO	NO	PALO	VERN	9		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
356	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
357	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
358	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
359	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
360	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
361	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
362	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
363	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
364	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
365	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
366	VIA CREVA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
367	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
368	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
369	VIA CREVA	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	LED	24	56				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
370	VIA CREVA	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	LED	24	56				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
371	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
372	VIA CREVA	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	LED	24	56				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
373	VIA CREVA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		2	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	2	LED	36	40
374	VIA CREVA	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
375	VIA CREVA	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
377	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
378	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
379	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	9		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
380	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	9		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
381	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	9		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
382	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	9		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
383	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	9		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
384	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	9		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
385	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
386	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
387	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
388	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
389	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
390	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
391	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
392	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
393	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
394	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
395	VIA CREVA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
396	VIA CREVA	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		FUNE		1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
396	VIA TURATI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
397	VIA TURATI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
398	VIA TURATI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
399	VIA TURATI	M4	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
400	VIA TURATI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
401	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
402	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
406	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
407	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
408	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
409	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
410	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
411	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
412	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
413	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
414	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
415	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
416	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
417	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
418	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
419	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
424	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
425	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
426	VIA TURATI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
427	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
428	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
429	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
430	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
431	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	ZINC OTTAG	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
432	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
433	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
434	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
435	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
436	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
437	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
438	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
439	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
440	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
441	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
448	VIA TURATI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
449	VIA L. DA VINCI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
450	VIA L. DA VINCI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
451	VIA L. DA VINCI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
452	VIA L. DA VINCI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
453	VIA L. DA VINCI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
454	VIA L. DA VINCI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
455	VIA L. DA VINCI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
456	VIA L. DA VINCI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
457	VIA CAIROLI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
458	VIA CAIROLI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
459	VIA CAIROLI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
460	VIA CAIROLI	M5	PRE	SI	BRACCIO	VERN	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
461	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
462	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
463	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
464	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
465	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
466	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
468	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
469	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
470	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
471	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
472	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
473	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
474	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
475	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
476	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
477	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
478	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
479	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
482	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
483	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
484	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
485	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
486	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
487	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
488	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
489	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
490	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
491	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
492	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
493	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
494	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
495	VIA LUGANO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
496	VIA LUGANO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
497	VIA LUGANO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
498	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
499	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
500	VIA LUGANO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
501	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
502	VIA LUGANO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
503	VIA LUGANO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
504	VIA LUGANO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
505	VIA LUGANO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
506	VIA LUGANO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
507	VIA LUGANO	M4	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
508	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
509	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
510	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
511	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
512	VIA LUGANO	M4	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
513	VIA LUGANO	M4	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
514	VIA LUGANO	M4	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
515	VIA LUGANO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
516	VIA LUGANO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
517	VIA LUGANO	M4	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
518	VIC PRATI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
519	VIC PRATI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
520	VIC PRATI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
521	VIC PRATI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
522	VIC PRATI	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
523	VIC PRATI	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
524	VIC PRATI	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
525	VIC PRATI	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
526	VIC PRATI	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
527	VIC PRATI	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
528	VIC PRATI	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
529	VIC PRATI	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
530	VIC PRATI	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
531	VIC PRATI	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
532	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
533	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
534	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
535	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
536	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
537	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
538	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
539	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
540	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
541	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
542	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
543	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
544	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
545	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
546	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
547	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
548	VIA CERVINIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
549	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
550	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
551	VIA CERVINIA	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
552	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
553	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
554	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
555	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
556	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
557	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
558	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
559	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
560	VIA CERVINIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT	I	1	PR	NA AP	100	120	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
561	VIA CERVINIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
562	VIA CERVINIA	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
563	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
564	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
564	VIA CERVINIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	6		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
565	VIA CERVINIA	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
566	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
566	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	6		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
569	VIA CERVINIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
570	VIA MONCUCCO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
571	VIA MONCUCCO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
572	VIA MONCUCCO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
573	VIA MONCUCCO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
574	VIA MONCUCCO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
575	VIA MONCUCCO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
576	VIA MONCUCCO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	ZINC OTTAG	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO					
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
577	VIA MONCUCCO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
578	VIA MONCUCCO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
579	VIA MONCUCCO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
580	VIA MONCUCCO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
581	VIA MONCUCCO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
582	VIA MONCUCCO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
583	VIA MONCUCCO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
584	VIA MONCUCCO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
585	VIA MONCUCCO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
586	VIA MONCUCCO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
587	VIA MONCUCCO	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
588	VIA MONCUCCO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
589	VIA MONCUCCO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
593	VIA MONCUCCO	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		INT	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
594	PZA TOLINI	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
595	PZA TOLINI	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
596	PZA TOLINI	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
601	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
610	VIA MARTIRI VOLDOMINO	M5	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		ND	I	1	AU	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
611	VIA MARTIRI VOLDOMINO	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		ND	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
612	VIA MARTIRI VOLDOMINO	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		ND	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
613	VIA MARTIRI VOLDOMINO	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		ND	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
614	VIA MARTIRI VOLDOMINO	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		ND	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
615	VICOLO DELLA CHIESA (Loc. Voldomino)	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		ND	I	1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
616	VICOLO DELLA CHIESA (Loc. Voldomino)	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		ND	I	1	AU	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
618	VIA ALFIERI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
620	VIA ALFIERI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
624	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
635	VIA MENOTTI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
636	VIA MENOTTI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
637	VIA MENOTTI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
638	VIA MENOTTI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
639	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
640	VIA MENOTTI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
641	VIA MENOTTI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
659	VLE FORNARA	M3	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
660	VLE FORNARA	M3	NO	SI	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
661	VLE FORNARA	M3	PRE	SI	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
662	VLE FORNARA	M3	PRE	SI	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
663	VLE FORNARA	M3	PRE	SI	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
664	VLE FORNARA	M3	PRE	SI	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
665	VLE FORNARA	M3	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
666	VLE FORNARA	M3	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
670	VLE DANTE	M3	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	9		FUNE	I	1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
672	VLE DANTE	M3	PRM	NO	PALO	CAC	9		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
673	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	3	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	3	LED	71	76
674	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
675	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
676	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
677	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
678	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
679	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
680	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
681	VIA FOLLI	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
682	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
683	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
684	VIA FOLLI	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
685	VIA FOLLI	M5	PRE	SI	PALO	VERN	9		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
686	VIA FOLLI	M5	PRE	SI	PALO	VERN	9		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
687	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
688	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
689	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
690	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
692	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
693	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
694	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
695	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
696	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
697	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
698	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
699	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
700	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
701	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
702	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
703	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
704	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
705	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
706	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
707	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
708	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
709	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
710	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
711	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
712	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
713	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
715	VIA VOLDOMINO	M4	NO	NO	BRACCIO	VERN	8		INT		1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
716	VIA VOLDOMINO	M4	NO	NO	BRACCIO	VERN	8		INT		1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
718	VIA VOLDOMINO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
719	VIA VOLDOMINO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
720	VIA VOLDOMINO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
721	VIA VOLDOMINO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
722	VIA VOLDOMINO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
723	VIA VOLDOMINO	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
733	VIA della ROGGIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
734	VIA della ROGGIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
735	VIA della ROGGIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
736	VIA della ROGGIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
737	VIA della ROGGIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
738	VIA della ROGGIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
739	VIA della ROGGIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
740	VIA della ROGGIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
741	VIA della ROGGIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
742	VIA della ROGGIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
743	VIA della ROGGIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
744	VIA della ROGGIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
745	VIA RONCHETTO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
746	VIA RONCHETTO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
747	VIA RONCHETTO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
748	VIA RONCHETTO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
749	VIA RONCHETTO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
750	VIA RONCHETTO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
751	VIA RONCHETTO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
752	VIA RONCHETTO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
753	VIA RONCHETTO	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
754	VIA RONCHETTO	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
755	VIA RONCHETTO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
756	VIA RONCHETTO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
757	VIA RONCHETTO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
758	VIA RONCHETTO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
759	VIA VOLTA	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
760	VIA VOLTA	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
761	VIA D'ACQUISTO	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
762	VIA D'ACQUISTO	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
763	VIA D'ACQUISTO	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
764	VIA D'ACQUISTO	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8		INT	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
765	VIA D'ACQUISTO	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
766	VIA D'ACQUISTO	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
767	VIA D'ACQUISTO	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
768	VIA D'ACQUISTO	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
769	VIA GIORDANO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
770	VIA GIORDANO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
771	VIA GIORDANO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
772	VIA GIORDANO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
773	VIA GIORDANO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
774	VIA GIORDANO	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
775	VIA GIORDANO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
776	VIA PUCCINI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
777	VIA PUCCINI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
778	VIA PUCCINI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
779	VIA PUCCINI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
780	VIA PUCCINI	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
781	VIA PAGANINI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
782	VIA CARMINE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
783	VIA CARMINE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
784	VIA CARMINE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
785	VIA CARMINE	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
786	VIA CARMINE	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
787	VIA CARMINE	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8		INT		1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
788	VIA CARMINE	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
789	VIA ROSSINI	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
790	VIA ROSSINI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
791	VIA ROSSINI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
792	VIA ROSSINI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
793	VIA ROSSINI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
794	VIA ROSSINI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
795	VIA VERDI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
796	VIA VERDI	M5	PRE	SI	BRACCIO	VERN	8		INT		1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
797	VIA VERDI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
798	VIA VERDI	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
799	VIA VERDI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
800	VIA VERDI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
801	VIA VERDI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
802	VIA NAZARIO SAURO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
803	VIA NAZARIO SAURO	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AC	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
804	VIA NAZARIO SAURO	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AC	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
805	VIA NAZARIO SAURO	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AC	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
806	VIA NAZARIO SAURO	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AC	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
807	VIA S. PIETRO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
808	VIA S. PIETRO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
809	VIA S. PIETRO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
810	VIA S. PIETRO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
811	VIA S. PIETRO	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
812	VIA S. PIETRO	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
813	VIA S. PIETRO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
814	VIA S. PIETRO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
815	VIA S. PIETRO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
816	VIA S. PIETRO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
817	VIA S. PIETRO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
818	VIA S. PIETRO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
819	VIA S. PIETRO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
820	VIA S. PIETRO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
821	VIA S. PIETRO	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
822	VIA S. PIETRO	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
823	VIA S. PIETRO	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
824	VIA S. PIETRO	M5	PRE	SI	BRACCIO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
825	VIA S. PIETRO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
826	VIA COLLODI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
827	VIA COLLODI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
828	VIA COLLODI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
829	VIA COLLODI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
833	VLE RIMEMBRANZE	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
834	VLE RIMEMBRANZE	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
835	VLE RIMEMBRANZE	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
836	VLE RIMEMBRANZE	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
837	VLE RIMEMBRANZE	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
838	VLE RIMEMBRANZE	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
839	VLE RIMEMBRANZE	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
840	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
841	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
842	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
843	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
844	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
845	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
846	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
847	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
848	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
849	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
851	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
852	VIA LA PEZZA	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
853	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
854	VIA LA PEZZA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
855	VIA LA PEZZA	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
856	VIA LA PEZZA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
857	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
858	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
859	VIA LA PEZZA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
860	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
861	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
862	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
863	VIA MONTEGRINO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
864	VIA MONTEGRINO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
865	VIA CAMPAGNA	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
866	VIA CAMPAGNA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
867	VIA SENTIROLO	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
868	VIA SENTIROLO	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
869	VIA SENTIROLO	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
870	VIA MARTIRI VOLDOMINO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	LED	24	39				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	39
871	VIA MARTIRI VOLDOMINO	M5	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
872	VIA MARTIRI VOLDOMINO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AC	LED	24	39				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	39
873	PZA PIAVE	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		PREC	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
874	PZA PIAVE	M5	PRE	SI	BRACCIO	VERN	7		PREC	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
876	PZA PIAVE	M5	PRE	SI	BRACCIO	VERN	7		PREC	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
878	VIA CAMPAGNA	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
879	VIA CAMPAGNA	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
880	VIA PIANO	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
881	VIA PIANO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	2	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	2	LED	36	40
882	VIA PIANO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	2	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	2	LED	36	40
883	VIA PIANO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	2	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	2	LED	36	40
884	VIA PIANO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	2	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	2	LED	36	40
885	VIA CAMPAGNA	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
886	VIA CAMPAGNA	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
887	PZA PIAVE	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
888	VIA ASMARA VERSO VOLDOMINO	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
889	VIA ASMARA VERSO VOLDOMINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
890	VIA ASMARA VERSO VOLDOMINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
891	VIA ASMARA VERSO VOLDOMINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
892	VIA ASMARA VERSO VOLDOMINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
893	VIA ASMARA VERSO VOLDOMINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
894	VIA ASMARA VERSO VOLDOMINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
895	VIA BAGGIOLINA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
896	VIA BAGGIOLINA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
897	VIA GORIZIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
898	VIA COPELLI	M4	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
899	VIA BAGGIOLINA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
900	VIA GORIZIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
901	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
902	VIA GORIZIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
903	VIA GORIZIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
904	VIA GORIZIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
905	VIA GORIZIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
906	VIA GORIZIA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
907	VIA GORIZIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
908	VIA GORIZIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
909	VIA GORIZIA	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
910	VIA CAMPACCIO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
911	VIA CAMPACCIO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
912	VIA CAMPACCIO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
913	VIA CAMPACCIO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
914	VIA CAMPACCIO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
915	VIA LORI	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
916	VIA LORI	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
917	VIA LORI	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
918	VIA LORI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
919	VIA LORI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
920	VIA LORI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
921	VIA LORI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
922	VIA LORI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
923	VIA LORI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
924	VIA LORI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
925	VIA LORI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
926	VIA LORI	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
927	VIA PIANO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
928	VIA PIANO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
929	VIA PIANO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
930	VIA PIANO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
931	VIA PIANO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
932	VIC PASCOLI	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
933	VIC PASCOLI	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
934	VIC PASCOLI	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
935	VIC PASCOLI	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
936	VIC PASCOLI	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
937	VIA ASMARA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT	I	2	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	2	LED	53	58
938	PZA MORO ALDO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
939	PZA MORO ALDO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
940	PZA MORO ALDO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
941	PZA MORO ALDO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
942	PZA MORO ALDO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
943	PZA MORO ALDO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VTR	4	TP	INT	I	1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
944	VIA TRESA	M6	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
945	VIA TRESA	M6	PRE	SI	PALO	ZINC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
946	VIA TRESA	M6	PRE	SI	PALO	ZINC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
947	VIA TRESA	M6	PRE	SI	PALO	ZINC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
948	VIA CARTIERA	M6	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
949	VIA CARTIERA	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
950	VIA SALICE	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
951	VIA SALICE	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
952	VIA CARTIERA	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
953	VIA CARTIERA	M6	PRM	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
954	VIA CARTIERA	M6	PRM	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
955	VIA CARTIERA	M6	PRM	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
956	VIA CARTIERA	M6	PRM+PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
957	VIA CENTRALE	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
958	VIA CENTRALE	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
959	VIA CENTRALE	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
960	VIA DELLA RESEGA	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
961	VIA DELLA RESEGA	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
962	VIA ASMARA LATERALE	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
963	VIA ASMARA LATERALE	M6	NO	NO	BRACCIO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
964	VIA ASMARA LATERALE	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
965	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	9		INT	I	2	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	2	LED	53	58
967	VIA S. RITA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
968	VIA S. RITA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
969	VIA S. RITA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
970	VIA S. RITA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
971	VIA S. RITA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
972	VIA FORLANINI	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
972	VIA S. RITA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
973	VIA FORLANINI	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
974	VIA FORLANINI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
975	VIA FORLANINI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
976	VIA FORLANINI	M4	PRE	SI	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
977	VIA FORLANINI	M4	PRE	SI	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
978	VIA FORLANINI	M4	PRE	SI	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
979	VIA FORLANINI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
980	VIA GALILEI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
981	VIA GALILEI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
982	VIA GALILEI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
983	VIA GALILEI	M5	PRM	NO	PALO	ZINC OTTAG	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
984	VIA TORRICELLI	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
985	VIA CARNOVALI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
986	VIA CARNOVALI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
987	VIA CARNOVALI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
988	VIA CARNOVALI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
989	VIA CARNOVALI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
990	VIA CARNOVALI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
991	VIA CARNOVALI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO					
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
992	VIA CARNOVALI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
993	VIA CARNOVALI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
994	VIA S. GIOVANNI BOSCO	M5	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
995	VIA S. GIOVANNI BOSCO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
996	VIA S. GIOVANNI BOSCO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
997	VIA S. PIETRO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
998	VIA S. PIETRO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
999	VIA S. PIETRO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1000	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1001	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1002	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1003	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1004	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1005	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1006	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1007	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1008	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1009	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1010	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1011	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1012	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1013	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1014	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1015	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1016	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1017	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1018	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1019	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1020	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1021	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1022	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1023	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		FUNE		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1024	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1025	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1026	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1027	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1028	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1029	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1030	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1031	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1032	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1033	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1034	VIA EUROPA UNITA (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1035	VIA EUROPA UNITA (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1036	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1037	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1038	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1039	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1040	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1041	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1042	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1043	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1044	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1045	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1046	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1047	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1048	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1049	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1050	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1051	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1052	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1053	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1054	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1055	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1056	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1057	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1058	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1059	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1060	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1061	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1062	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1063	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1064	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1065	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1066	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRE	SI	BRACCIO	VERN	7		INT		1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1067	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1068	VIA CASTELLO (Fraz. Colmegna)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1069	VIA CASTELLO (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1070	VIA CASTELLO (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1071	VIA CASTELLO (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1072	VIA CASNEDA (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1073	VIA CASNEDA (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1074	VIA CASNEDA (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1075	VIA CASTELLO (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1076	VIA CASTELLO (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1077	VIA CASNEDA (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1078	VIA CASTELLO (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1081	VIA ASILO (Fraz. Colmegna)	M6	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1082	VIA ASILO (Fraz. Colmegna)	M6	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
1084	VIA ASILO (Fraz. Colmegna)	M6	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1085	VIA ASILO (Fraz. Colmegna)	M6	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	39	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	39
1088	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1089	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1090	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1091	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1093	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1094	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1095	VIA ACQUEDOTTO (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1096	VIA ACQUEDOTTO (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1097	VIA ACQUEDOTTO (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1098	VIA CASTELLO (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1099	VIA CASTELLO (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1100	VIA CASTELLO (Fraz. Colmegna)	P4	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1102	VIA CASTELLO (Fraz. Colmegna)	P4	NO	NO	PALO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1103	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1104	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1105	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1106	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1107	VIA PESSINOTI (Fraz. Colmegna)		PRE	SI	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1109	VIA ROSSINOTTI (Fraz. Colmegna)	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	ZINC	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1110	VIA METALDI (Fraz. Colmegna)	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1111	VIA METALDI (Fraz. Colmegna)	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1112	VIA METALDI (Fraz. Colmegna)	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1114	VIA DEI PASSERA (Fraz. Colmegna)	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1115	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1116	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	BRACCIO	VERN	7		PREC	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1117	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1118	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1119	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1120	VIA PALAZZI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1121	VIA PALAZZI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1122	VIA PALAZZI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1123	VIA PALAZZI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1124	VIA PALAZZI	M4	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1125	VIA PALAZZI	M4	PRE	SI	PALO	VERN	8		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1126	VIA PALAZZI	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1127	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1127	VIA PALAZZI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1128	VIA PALAZZI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1129	LUNGOLAGO COLMEGNA	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	PREC	I	1	AU	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
1130	LUNGOLAGO COLMEGNA	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	PREC	I	1	AU	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
1131	LUNGOLAGO COLMEGNA	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	PREC	I	1	AU	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
1132	LUNGOLAGO COLMEGNA	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	PREC	I	1	AU	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
1135	LUNGOLAGO COLMEGNA	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	PREC	I	1	AU	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
1136	LUNGOLAGO COLMEGNA	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	PREC	I	1	AU	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
1137	LUNGOLAGO COLMEGNA	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	PREC	I	1	AU	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
1138	LUNGOLAGO COLMEGNA	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	PREC	I	1	AU	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
1139	LUNGOLAGO COLMEGNA	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	PREC	I	1	AU	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
1140	VIA PALAZZI	M4	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1141	VIA PALAZZI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1142	VIA S. PIETRO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		FUNE		1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1143	VIA S. PIETRO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1144	VIA S. PIETRO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1145	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1146	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1147	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1148	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1149	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1150	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1151	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1152	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1153	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1154	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1155	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1156	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1157	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1158	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1159	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1160	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1161	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1162	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1163	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1164	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1165	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1166	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1167	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	LEGNO	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1168	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1169	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1170	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1171	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	2	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	2	LED	53	58
1172	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	2	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	2	LED	53	58
1173	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	2	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	2	LED	53	58
1174	VIA LUGANO	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1175	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1176	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
1177	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1178	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		PREC	I	1	NESSUNO							NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1179	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		PREC	I	1	AC	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1180	VIA CUCCO	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1181	VIA CUCCO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1182	VIA CUCCO	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AC	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1183	VIA CUCCO	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AC	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1184	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1185	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1186	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1187	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1188	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1189	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1190	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1191	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1192	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1193	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1194	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1195	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1196	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRE	SI	BRACCIO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1197	VIC VALDO	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1198	VIC VALDO	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1199	VIC VALDO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1200	VIC VALDO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1201	VIC VALDO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1202	VIC VALDO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1203	VIC VALDO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1204	VIC VALDO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1205	VIC VALDO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1206	VIC VALDO	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1207	VIC VALDO	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1208	VIC VALDO	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1209	VIC VALDO	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1210	VIC VALDO	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1211	VIA LONGHIROLO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1212	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1213	VIA LONGHIROLO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1214	VIA LONGHIROLO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1215	VIA LONGHIROLO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC		1	AA	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1216	VIA LONGHIROLO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1217	VIA LONGHIROLO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1218	VIA LONGHIROLO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1219	VIA LONGHIROLO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1220	VIA LONGHIROLO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1221	VIA LONGHIROLO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1222	VIA LONGHIROLO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1223	VIA LONGHIROLO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1224	VIA LONGHIROLO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1225	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	9		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1226	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	9		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1227	VIA DUMENZA	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1228	VIA DUMENZA	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1229	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1230	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1231	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1232	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1233	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1234	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1235	VIA DUMENZA	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1236	VIA DUMENZA	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1237	VIA BRUGHIERE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1238	VIA BRUGHIERE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1239	VIA BRUGHIERE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1240	VIA BRUGHIERE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1241	VIA BRUGHIERE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1242	VIA BATTISTI	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1243	VIA BATTISTI	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1244	VIA BATTISTI	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1245	VIA S. GIOVANNI BOSCO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1246	VIA CONFALONIERI	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1247	VIA CONFALONIERI	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1248	VIA CONFALONIERI	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1249	VIA CONFALONIERI	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1250	VIA CONFALONIERI	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1251	PZA S.FRANCESCO	M4	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1252	PZA S.FRANCESCO	M4	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1255	VIA MONTE GRAPPA	M5	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1256	VIA MONTE GRAPPA	M5	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1257	PZA GIOVANNI XXIII	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
1258	PZA GIOVANNI XXIII	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1259	PZA GIOVANNI XXIII	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1260	PZA GIOVANNI XXIII	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1261	VIA CAVALLOTTI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1262	VIA PELLEGRINI	M5	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1263	VIA PELLEGRINI	M5	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1265	VIA CAVALLOTTI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1266	VIA CAVALLOTTI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1267	VIA CAVALLOTTI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1268	VIA CAVALLOTTI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1269	VIA CAVALLOTTI	M5	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1270	VIA CAVALLOTTI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1271	VIA PORTA	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1272	VIA PORTA	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1273	VIA PORTA	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1274	VIA PESCATORI	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1275	VIA MARINAIO	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1276	VIA PESCATORI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1277	VIA PORTO	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1278	VIA PORTO	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1279	VIC QUARTIERE	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1280	VIA MARINAIO	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1281	VIC MERCATO	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1282	VIC MERCATO	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1283	VIA MANZONI	M5	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1284	VIA MANZONI	M5	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1285	VIA MANZONI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1286	VIA MANZONI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1287	VIA MANZONI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1288	VIA MANZONI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1289	VIA MANZONI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1290	VIA MANZONI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1291	VIA MANZONI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1292	VIA MANZONI	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1293	VIC GUASTO	M6	NO	NO	AMBIENTALE	MURO	5	NA	PREC	I	1	ND	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
1294	VIC GUASTO	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1295	VIC GUASTO	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1296	VIA S. ANTONIO	M5	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1297	VIA S. ANTONIO	M5	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1298	VIA BATTISTI	M5	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
1299	VIA MONTE SANTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1301	VIA BIVIGLIONE	M5	PRM+PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1302	VIA BIVIGLIONE	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1303	VIA BIVIGLIONE	M5	PRM+PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1304	VIA BIVIGLIONE	M5	PRM+PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1305	VIA BIVIGLIONE	M5	PRM+PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
1307	VIA BIVIGLIONE	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1308	VIA BIVIGLIONE	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1309	VIA BIVIGLIONE	M5	PRM+PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1310	VIA BIVIGLIONE	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1311	VIA BIVIGLIONE	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1312	VIA BIVIGLIONE	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1313	VIA BIVIGLIONE	M5	PRM+PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1314	VIA BIVIGLIONE	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1315	VIA BIVIGLIONE	M5	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1316	VIA BIVIGLIONE	M5	PRM+PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1317	VIA BIVIGLIONE	M5	PRM+PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1318	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	2	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	2	LED	53	58
1319	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1320	VIA ASMARA	M4	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1321	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1322	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1323	VIA ASMARA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1324	VIA TRESA	M6	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1325	VIA TRESA	M6	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1326	VIA TRESA	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1327	VIA TRESA	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1328	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1329	VIA PAOLO BERRA (Fraz.Colmegna)	M6	NO	NO	PALO	ZINC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1330	LUNGOLAGO COLMEGNA	P4	PRE	SI	ORNAMENTALE	VERN	3	TP	INT		1	AC	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
1331	LUNGOLAGO COLMEGNA	P4	PRE	SI	ORNAMENTALE	VERN	3	TP	INT		1	AC	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
1332	LUNGOLAGO COLMEGNA	P4	PRE	SI	ORNAMENTALE	VERN	3	TP	INT		1	AC	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
1333	LUNGOLAGO COLMEGNA	P4	PRE	SI	ORNAMENTALE	VERN	3	TP	INT		1	AC	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
1334	VIA PALAZZI BYPASS GALLERIA	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1335	VIA PALAZZI BYPASS GALLERIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1336	VIA PALAZZI BYPASS GALLERIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1337	VIA BELVEDERE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	ZINC OTTAG	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1338	VIA CARNELLA	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1339	VIA CARNELLA	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1340	VIA CARNELLA	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1341	VIA CARNELLA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1342	VIA BETULLE	M6	PRE	SI	PALO	VERN	8		INT		1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1343	VIA BETULLE	M6	PRE	SI	PALO	VERN	8		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1344	VIA BETULLE	M6	PRE	SI	PALO	VERN	8		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1345	VIA BETULLE	M6	PRE	SI	PALO	VERN	8		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1346	VIA BETULLE	M6	PRE	SI	PALO	VERN	8		INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1347	VIA CARNELLA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1348	VIA CARNELLA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1349	VIA CARNELLA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1350	VIA CARNELLA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1351	VIA CARNELLA	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1352	VIA BEATO IACOBINO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1353	VIA BEATO IACOBINO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1354	VIA BEATO IACOBINO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1355	VIA BEATO IACOBINO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1356	VIA BEATO IACOBINO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1357	VIA BEATO IACOBINO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1358	VIA BEATO IACOBINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1359	VIA BEATO IACOBINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1360	VIA BEATO IACOBINO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1361	CSO XXV APRILE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1362	CSO XXV APRILE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1363	VIA ROCCOLO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1364	VIA ROCCOLO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1365	VIA ROCCOLO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1366	VIA CANTAVIA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1367	VIA CANTAVIA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1368	VIA CANTAVIA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1369	VIA ROCCOLO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1370	VIA ROCCOLO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1371	VIA GALILEI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	ZINC OTTAG	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1372	VIC TECCO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1373	VIC TECCO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1374	VIC TECCO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1375	VIC TECCO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1376	VIC TECCO	M6	PRE	SI	PALO	ZINC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1377	VIC TECCO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1378	VIC TECCO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1379	VIA LIDO	M6	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1380	VIA LIDO	M6	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1382	VIA ISOLA DEI FIORI	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1383	VIA BISSOLATI	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1384	VIA BISSOLATI	M6	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1385	VIA MOLINO	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1386	VIA MOLINO	P4	PRE	SI	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	50	57,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1387	VIA MOLINO	P4	PRE	SI	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	50	57,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
1393	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1394	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1396	VIC REBISELLO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1397	VIA DUMENZA LATERALE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1398	VIA DUMENZA	M4	NO	NO	BRACCIO	VERN	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1399	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1401	VIA MONTE SANTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1402	VIA MONTE SANTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1403	VIA MONTE SANTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1404	VIA MONTE SANTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1405	VIA MONTE SANTO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1406	VIA MONTE SANTO	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1407	VIA MONTE SANTO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1408	VIA SBARRA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1409	VIA SBARRA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1410	VIA SBARRA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1411	VIA SBARRA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1412	VIA SBARRA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1413	VIA SBARRA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1414	VIA SBARRA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1418	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	PRE	SI	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
1419	LUNGOLAGO CARLO ZONA	P4	PRE	SI	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	RIVERNICIARE	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
1420	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1421	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1422	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1423	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1424	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1425	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1426	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1427	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1428	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1429	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1430	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1431	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1432	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1433	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1434	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1435	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1436	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1437	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1438	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1439	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1440	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1441	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1442	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1443	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1444	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1445	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1446	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1447	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1448	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1449	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1450	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1451	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1452	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1453	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1454	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1455	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1456	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1457	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1458	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1459	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		INT		1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1460	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1461	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1462	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1463	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1464	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1465	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1466	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1467	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1468	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1469	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1470	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1471	VIA BEDEA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1472	VIA BEDEA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	ZINC OTTAG	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1473	VIA BEDEA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1474	VIA TORCHIETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1475	VIA TORCHIETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1477	VIA ROGGIOLO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	LED	24	39				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	39
1477	VIA TORCHIETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1478	VIA ROGGIOLO	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1478	VIA TORCHIETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1479	VIA ROGGIOLO	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1480	VIA TORCHIETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1481	VIA ROGGIOLO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	ZINC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1482	VIA ROGGIOLO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1483	VIA ROGGIOLO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1484	VIA CREVELLA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1485	VIA CREVELLA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1486	VIA CREVELLA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1487	VIA CREVELLA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
1488	VIA CREVELLA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1488	VIA SELVETTE	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1489	VIA CREVELLA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1489	VIA SELVETTE	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1490	VIA SELVETTE	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1491	VIA SELVETTE	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1492	VIA DUMENZA	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1493	VIA DUMENZA	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1494	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1495	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1496	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1497	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1498	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1499	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1500	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1501	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1502	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1503	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1504	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1505	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1506	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1507	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1508	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1509	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1510	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1511	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1512	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1513	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1514	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1515	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1517	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1518	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1519	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1520	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1521	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1522	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1523	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1524	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1525	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1526	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1527	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1528	VIA VALLONE	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1529	VIA VALLONE	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1530	VIA VALLONE	M6	NO	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1531	VIA VALLONE	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1532	VIA VALLEGGIO	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1533	VIA VALLEGGIO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1534	VIA VALLEGGIO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1535	VIA VALLEGGIO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1536	VIA VALLEGGIO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1537	VIA VALLEGGIO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1538	VIA VALLEGGIO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1539	VIA VALLEGGIO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1540	VIA VALLEGGIO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1541	VIA VALLEGGIO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1542	VIA VALLEGGIO	M6	PRE	SI	PALO	ZINC	8		INT		1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1544	PZA TOLINI	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1545	VIA LAVATOIO	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1546	VIA LAVATOIO	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1547	VIA LAVATOIO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1549	VIA BOTTACCHI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1550	VIA BOTTACCHI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1551	VIA BOTTACCHI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1552	VIA BOTTACCHI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1553	VIA BOTTACCHI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1554	VIA VIVAIO	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1555	VIA VIVAIO	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1556	VIA VIVAIO	M6	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1557	VIA BELTEMPO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1558	VIA BELTEMPO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1559	VIA BELTEMPO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		INT	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1560	VIA BELTEMPO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1561	VIA BELTEMPO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1562	VIA GOLDONI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1563	VIA MOLINETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1564	VIA MOLINETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1565	VIA MOLINETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1566	VIA MOLINETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1567	VIA MOLINETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1568	VIA MOLINETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1569	VIA MOLINETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1570	VIA MOLINETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1571	VIA MOLINETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1572	VIA GOLDONI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1573	VIA GOLDONI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1574	VIA GOLDONI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1575	VIA GOLDONI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1576	VIA GOLDONI	M5	PRM	NO	PALO	VERN	8		FUNE	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1577	VIA MARTIRI VOLDOMINO	M5	NO	NO	PALO	VTR	5	TP	INT	I	1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
1578	VIA MARTIRI VOLDOMINO	M5	NO	NO	PALO	VTR	5	TP	INT	I	1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
1579	VIA MARTIRI VOLDOMINO	M5	NO	NO	PALO	VTR	5	TP	INT	I	1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
1580	VIA MARTIRI VOLDOMINO	M5	NO	NO	PALO	VTR	5	TP	INT	I	1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
1581	VIA S. BIAGIO	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1582	VIA S. BIAGIO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1583	VIA S. BIAGIO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1584	VIA S. BIAGIO	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1585	VIA S. BIAGIO	M6	NO	NO	PALO	VERN	9		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1586	VIA S. BIAGIO	M6	NO	NO	PALO	VERN	9		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1587	VIA S. BIAGIO	M6	NO	NO	PALO	VERN	9		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1588	VIA S. BIAGIO	M6	NO	NO	PALO	VERN	9		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1589	VIA S. BIAGIO	M6	NO	NO	PALO	VERN	9		FUNE	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1590	VIA MAZZINI	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1591	VIA MAZZINI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1592	VIA MAZZINI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1593	VIA MAZZINI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1599	VIA SBARRA	M4	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1600	VIA SBARRA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1603	VIA MARTIRI VOLDOMINO	M5	NO	NO	PALO	VTR	5	TP	PREC	I	1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
1609	VIA della ROGGIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1635	VIA LORI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1641	VIA LUGANO	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1647	VIC VALDO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1648	VIC VALDO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1649	VIC VALDO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1650	VIC VALDO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1651	VIC VALDO	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7				1	AC	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1652	VIA LONGHIROLO	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1653	VIC VALDO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1700	VIA LORI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1701	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1702	VIA PIANAZZO (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1703	VIA CARNOVALI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1706	VIA della ROGGIA	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1706	VIA PESCATORI	M5	NO	NO	A PARETE		5	NA	INT		1	PR	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
1707	VIA della ROGGIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1708	VIA della ROGGIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1802	PZA GARIBALDI	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE		1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1806	PZA GARIBALDI	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE		1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1807	PZA GARIBALDI	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8				1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1814	VIA GORIZIA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1815	VIA GORIZIA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1816	VIA GORIZIA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1817	VIA GORIZIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1821	VIA DEL POZZO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1822	VIA DEL POZZO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1900	VIA S. RITA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1901	VIA S. RITA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1902	VIA S. RITA	M6	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		FUNE	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1905	VIA MONTEGRINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1906	VIA MONTEGRINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1907	VIA MONTEGRINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1908	VIA MONTEGRINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1909	VIA MONTEGRINO	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1910	VIA BIVIGLIONE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1911	VIA BIVIGLIONE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1912	VIA BIVIGLIONE	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1913	VIA BIVIGLIONE	M5	PRM+PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	8		PREC	I	1	AU	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1914	VIA VOLDOMINO	C3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	400	448	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
1915	VIA VOLDOMINO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
1916	VIA VOLDOMINO	C3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	400	448	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
1917	VIA VOLDOMINO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
1918	VIA VOLDOMINO	C3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
1919	VIA VOLDOMINO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
1924	VIA CERVINIA	C3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	PR	JM	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1925	VIA CERVINIA	C3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	PR	JM	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
1926	VIA CERVINIA	C3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	PR	JM	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
1927	VIA CERVINIA	C3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	PR	JM	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
1928	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT	I	1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
1929	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT	I	1	PR	NA AP	100	120	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
1930	VIA CERVINIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT	I	1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
1933	VICOLO ISOLINO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1934	VICOLO ISOLINO	M6	PRE	SI	PARETE		7	NA	PREC	I	1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1940	VIA CAVOUR	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1941	VIA CAVOUR	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
1943	VIA TORCHIETTO	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1944	VIA GORIZIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1945	VIA GORIZIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1946	VIA GORIZIA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
1947	PZA S.FRANCESCO	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1948	VIA CERVINIA	M5	PRE	SI	PALO	VTR	4	TP	INT		1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
1949	VIA CERVINIA	M5	PRE	SI	PALO	VTR	4	TP	INT		1	AU	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
1950	VIA DUMENZA	M4	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
1951	VIA TORCHIETTO	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
1999	VIA TORCHIETTO	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
2000	VIA TORCHIETTO	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
2006	VIA MOLINO	P4	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
2016	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		ND	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
2017	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		ND	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
2018	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		ND	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
2101	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
2102	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	PR	NA AP	400	448	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
2103	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	PR	NA AP	400	448	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
2103	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
2104	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	PR	NA AP	400	448	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
2105	VLE FORNARA	M3	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	9		PREC	I	1	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
2106	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
2107	VLE DANTE	M3	NO	NO	INCASSO	ZINC		NA	INT	I	1	ND	JM	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	XMOD PRO 0H SP60 4.5-36	1	LED	52	60
2108	VLE DANTE	M3	NO	NO	INCASSO	ZINC		NA	INT	I	1	ND	JM	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	XMOD PRO 0H SP60 4.5-36	1	LED	52	60
2109	VLE DANTE	M3	NO	NO	INCASSO	ZINC		NA	INT	I	1	ND	JM	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	XMOD PRO 0H SP60 4.5-36	1	LED	52	60
2110	VLE DANTE	M3	NO	NO	INCASSO	ZINC		NA	INT	I	1	ND	JM	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	XMOD PRO 0H SP60 4.5-36	1	LED	52	60
2501	VIA CASNEDA (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
2520	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
2521	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
2522	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
2523	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
2534	VIC VALDO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
2551	VIA CREVELLA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
5001	VIA ROSSINI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
5002	VIA ROSSINI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
5003	VIA ROSSINI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
5004	VIA ROSSINI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
5005	VIA ROSSINI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
5006	VIA S. ONOFRIO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
5007	VIA S. ONOFRIO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
5008	VIA S. ONOFRIO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
5009	VIA S. ONOFRIO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
5010	VIA S. ONOFRIO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
5011	VIA S. ONOFRIO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
5012	VIA S. ONOFRIO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
5013	VIA S. ONOFRIO	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
5014	ROTATORIA MONDISCIA	C4	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5014	VIA S. ONOFRIO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
5015	ROTATORIA MONDISCIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
5016	ROTATORIA MONDISCIA	C4	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5017	ROTATORIA MONDISCIA	C4	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5018	ROTATORIA MONDISCIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
5019	ROTATORIA MONDISCIA	C4	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5020	ROTATORIA MONDISCIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
5021	VIA PONTE BRICCO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5022	VIA PONTE BRICCO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5023	VIA PONTE BRICCO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5024	VIA PONTE BRICCO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5025	VIA PONTE BRICCO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
5026	VIA GORIZIA	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	2	LED	53	58
5028	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	2	LED	95	102
5029	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5030	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5041	VIA CREVELLA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	ZINC OTTAG	8				1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
5042	VIC REBISELLO	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8				1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
5043	VIC REBISELLO	M6	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7				1	AC	LED	24	56				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
5100	VIA S. RITA	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8				1	AC	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
5101	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
5200	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
5500	VIA LAVATOIO	M6	PRE	SI	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
5600	VIA ASMARA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
5601	VIA ASMARA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5602	VIA ASMARA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5603	VIA ASMARA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
5604	VIA ASMARA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5605	VIA ASMARA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
5606	VIA ASMARA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
5607	VIA ASMARA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
5608	VIA ASMARA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		3	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	3	LED	53	58
5609	VIA ASMARA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		3	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	3	LED	53	58
5610	VIA VOLDOMINO	M5			PALO	ZINC	8		INT		1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	GLIERE BRACC	ESISTENTE	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
5610	VIA VOLDOMINO	M5			PALO	ZINC	8		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
5611	VIA VOLDOMINO	M5			PALO	ZINC	8		INT		2	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
5623	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC		1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
5624	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	ZINC OTTAG	8		PREC		1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
5625	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC		1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
5626	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	ZINC OTTAG	8		PREC		1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
5627	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC		1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
5628	VIA TURATI	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC		1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
5629	VIA CASNEDA (Fraz. Colmegna)	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7				1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
5645	VLE DANTE	M3	PRE	SI	BRACCIO	VERN	9		FUNE	I	1	AC	LED	72	81,1				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
5646	VIA MONCUCCO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
5647	VIA MONCUCCO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
5648	VIA MONCUCCO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
5649	VIA MONCUCCO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
5650	VIA MONTEGRINO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
21 COM	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC			INT		21	AU	FLC	12	14,4	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	21	LED	18	22,5
5 COM	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC			INT		5	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	5	LED	53	58
NUOVO	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO													NUOVO	PALO ZINCATO 4 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	2	LED	26	31,5
NUOVO	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO													NUOVO	PALO ZINCATO 4 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	2	LED	26	31,5
NUOVO	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO													NUOVO	PALO ZINCATO 4 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	2	LED	26	31,5
NUOVO	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO													NUOVO	PALO ZINCATO 4 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	2	LED	26	31,5
NUOVO	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO													NUOVO	PALO ZINCATO 4 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	2	LED	26	31,5
NUOVO	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO													NUOVO	PALO ZINCATO 4 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	16	LED	18	22,5
NUOVO	PZA MARCONI	M5		NO													NUOVO	PALO ZINCATO 10 m		NUOVO	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
NUOVO	PZA MARCONI	M5		NO													NUOVO	PALO ZINCATO 10 m		NUOVO	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
NUOVO	PZA RISORGIMENTO	C3		NO													NUOVO	PALO ZINCATO 5 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
NUOVO	PZA RISORGIMENTO	C3		NO													NUOVO	PALO ZINCATO 5 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
NUOVO	PZA RISORGIMENTO	C3		NO													NUOVO	PALO ZINCATO 5 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
NUOVO	PZA RISORGIMENTO	C3		NO													NUOVO	PALO ZINCATO 5 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
NUOVO	VIA LUGANO	M4		NO	PALO	CAC										ADEGUATO	ETTERE BRACC	ESISTENTE		NUOVO	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
NUOVO	VIA LUGANO	M4		NO	PALO	CAC										ADEGUATO	ETTERE BRACC	ESISTENTE		NUOVO	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
NUOVO	VIA LUGANO	M4		NO	PALO	CAC										ADEGUATO	ETTERE BRACC	ESISTENTE		NUOVO	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
NUOVO	VIA LUGANO	M4		NO	PALO	CAC										ADEGUATO	ETTERE BRACC	ESISTENTE		NUOVO	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
NUOVO	VIA MOLINO	M6															NUOVO	PALO ZINCATO 4 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
NUOVO	VIA MOLINO	M6															NUOVO	PALO ZINCATO 4 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
NUOVO	VIA MOLINO	M6															NUOVO	PALO ZINCATO 4 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
NUOVO	VIA MOLINO	M6															NUOVO	PALO ZINCATO 4 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
NUOVO	VIA MOLINO	M6															NUOVO	PALO ZINCATO 4 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
NUOVO	VIA MOLINO	M6															NUOVO	PALO ZINCATO 4 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
NUOVO	VIA MOLINO	M6															NUOVO	PALO ZINCATO 4 m		NUOVO	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA MONCUCCO	M5	NO	NO	PALO	VERN	5	TP	INT		1	AU	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA MONCUCCO	M5	NO	NO	PALO	VERN	5	TP	INT		1	AU	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA MONCUCCO	M5	NO	NO	PALO	VERN	5	TP	INT		1	AU	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA VOLDOMINO LATERALE	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE	I	1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA VOLDOMINO LATERALE	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA VOLDOMINO LATERALE	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8		FUNE	I	1	AC	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	7	TP	INT		1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	7	TP	INT		1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	7	TP	INT		1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	7	TP	INT		1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
SN	PZA TOLINI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	PZA TOLINI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	I	1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA CREVA	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		INT		1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA CARNOVALI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT	II	1	AC	HG	80	98	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 9 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA CARNOVALI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT	II	1	AC	HG	80	98	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 9 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA BOTTACCHI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT		1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
SN	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	II	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
SN	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	II	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
SN	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	II	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
SN	VIA FOLLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT	II	1	AC	LED	72	81,1	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	72	81,1
SN	CASCINA DONATO		PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	CASCINA DONATO		PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	CASCINA DONATO		PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	PR	NA AP	400	448	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
SN	SO XXV APRILE (PARCHEGGIO CARREFOU	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	SO XXV APRILE (PARCHEGGIO CARREFOU	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	SO XXV APRILE (PARCHEGGIO CARREFOU	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	VERN	8	TP	INT		1	PR	NA AP	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	CSO XXV APRILE	M5	NO	NO	PALO	VERN	8	TP	INT		1	PR	NA AP	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	LUNGOLAGO PORTO VECCHIO	P4	NO	NO	PALO	VERN	4	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	LUNGOLAGO PORTO VECCHIO	P4	NO	NO	PALO	VERN	4	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	LUNGOLAGO PORTO VECCHIO	P4	NO	NO	PALO	VERN	4	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	LUNGOLAGO PORTO VECCHIO	P4	NO	NO	PALO	VERN	4	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	LUNGOLAGO PORTO VECCHIO	P4	NO	NO	PALO	VERN	4	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	LUNGOLAGO PORTO VECCHIO	P4	NO	NO	PALO	VERN	4	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	LUNGOLAGO PORTO VECCHIO	P4	NO	NO	PALO	VERN	4	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	LUNGOLAGO PORTO VECCHIO	P4	NO	NO	PALO	VERN	4	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	LUNGOLAGO PORTO VECCHIO	P4	NO	NO	PALO	VERN	4	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	INCASSO	TERRA	0	NA	INT		20	AU	LED	1	8,4				NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	INCASSO	TERRA	0	NA	INT		20	AU	LED	1	8,4				NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	INCASSO	TERRA	0	NA	INT		30	AU	LED	1	8,4				NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	INCASSO	TERRA	0	NA	INT		18	AU	LED	1	8,4				NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	INCASSO	TERRA	0	NA	INT		22	AU	LED	1	8,4				NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	INCASSO	TERRA	0	NA	INT		20	AU	LED	35	41,65				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	20	LED	35	41,65
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	0,5		INT		16	AU	JM	20	23	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	0,5		INT		34	AU	JM	35	40,25	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	INCASSO		4	NA	INT		1	AU	FLL	24	28,8				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	INCASSO		4	NA	INT		1	AU	FLL	24	28,8				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	INCASSO		4	NA	INT		1	AU	FLL	24	28,8				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	INCASSO		4	NA	INT		1	AU	FLL	24	28,8				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	INCASSO		4	NA	INT		1	AU	FLL	24	28,8				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	INCASSO		4	NA	INT		1	AU	FLL	24	28,8				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	INCASSO		4	NA	INT		1	AU	FLL	24	28,8				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	70	80,5				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	2	LED	13	58
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	70	80,5				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	2	LED	13	58
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	70	80,5				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	2	LED	13	58
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	70	80,5				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	2	LED	13	58
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	70	80,5				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	2	LED	13	58
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	70	80,5				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	2	LED	13	58
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	70	80,5				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	2	LED	13	58
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	70	80,5				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	2	LED	13	58
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	70	80,5				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	2	LED	13	58
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		1	AU	JM	70	80,5				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	1	LED	13	58

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
SN	PARCO AL LAGO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		1	AU	JM	70	80,5				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	1	LED	13	58

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
SN	PZA GARIBALDI	M5	NO	NO	PALO	VERN	10,3				1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	PZA GARIBALDI	M5	NO	NO	PALO	VERN	10,3				1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	PZA GARIBALDI	M5	NO	NO	PALO	VERN	10,3				1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	PZA GARIBALDI	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE		1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	PZA GARIBALDI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	2	LED	53	58
SN	PZA GARIBALDI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		2	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	2	LED	53	58
SN	PZA GARIBALDI	P4		NO	INCASSO	TERRA	0	NA	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	PZA GARIBALDI?	P4	NO	NO	PALO	VERN	10	TP	INT		2	AC	LED	32	71				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	2	LED	32	71
SN	PZA GARIBALDI?	P4	NO	NO	PALO	VERN	10	TP	INT		2	AC	LED	32	71				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	2	LED	32	71
SN	PZA GARIBALDI?	P4	NO	NO	PALO	VERN	10	TP	INT		3	AC	LED	32	71				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	3	LED	32	71
SN	PZA GARIBALDI?	P4	NO	NO	PALO	VERN	6/4	TP	INT		2	AU	LED	24	38				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	2	LED	24	38
SN	PZA GARIBALDI?	P4	NO	NO	PALO	VERN	6/4	TP	INT		2	AU	LED	24	38				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	2	LED	24	38
SN	PZA GARIBALDI?	P4	NO	NO	PALO	VERN	6/4	TP	INT		2	AU	LED	24	38				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	2	LED	24	38
SN	PZA GARIBALDI?	P4	NO	NO	PALO	VERN	6/4	TP	INT		2	AU	LED	24	38				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	2	LED	24	38
SN	PZA ITALIA	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	8		INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	PZA ITALIA	M5	NO	NO	BRACCIO	VERN	8		INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	PZA ITALIA	M5	NO	NO	PALO	VERN	9		INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	PZA ITALIA	M5	NO	NO	PALO	VERN	9		INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	PZA ITALIA	M5	NO	NO	PALO	VERN	9		INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	PZA ITALIA	M5	NO	NO	PALO	VERN	9		INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	PZA ITALIA	M5	NO	NO	PALO	VERN	9		INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	PZA ITALIA	M5	NO	NO	PALO	VERN	9		INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	PZA ITALIA	M5	NO	NO	PALO	VERN	9		INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	PZA LIBERTA'	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5	TP	INT		1	AU	JM	150	178,5	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	PZA LIBERTA'	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5	TP	INT		1	AU	JM	150	178,5	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 4 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	PZA LIBERTA'	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5	TP	INT		1	AU	JM	150	178,5	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	PZA LIBERTA'	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5	TP	INT		1	AU	JM	150	178,5	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 4 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	PZA LIBERTA'	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5	TP	INT		1	AU	JM	150	178,5	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	PZA LIBERTA'	P4	NO	NO	PALO	VERN	6	TP	INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	PZA LIBERTA'	P4	NO	NO	PALO	VERN	6	TP	INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	PZA LIBERTA'	P4	NO	NO	PALO	VERN	6	TP	INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	PZA LIBERTA'	P4	NO	NO	PALO	VERN	8	TP	INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	PZA LIBERTA'	P4	NO	NO	PALO	VERN	8	TP	INT		2	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	2	LED	24	55
SN	PZA LIBERTA'	P4	NO	NO	PALO	VERN	8	TP	INT		2	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	2	LED	24	55
SN	PZA LIBERTA'	P4	NO	NO	PALO	VERN	8	TP	INT		2	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	2	LED	24	55
SN	PZA LIBERTA'	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	INOX	5		INT		1	AU	JM	70	80,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	PZA LIBERTA'	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	INOX	5		INT		1	AU	JM	70	80,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	1	LED	13	58
SN	PZA LIBERTA'	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	INOX	5		INT		1	AU	JM	70	80,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.7-3M	1	LED	13	58
SN	PZA PIAVE	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		FUNE		1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	PZA RISORGIMENTO	C3	NO	NO	AMBIENTALE	TERRA	0	NA	INT		1	PR	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	XMOD PRO 0H SP60 4.5-36	1	LED	52	60
SN	PZA RISORGIMENTO	C3	NO	NO	AMBIENTALE	TERRA	0	NA	INT		1	PR	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	XMOD PRO 0H SP60 4.5-36	1	LED	52	60
SN	PZA S.FRANCESCO	M4	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	PZA S.FRANCESCO	M4	NO	NO	PARETE		5	NA			3	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	PZA S.FRANCESCO	M4	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA A. BERTONI (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA ALFIERI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA ASILO (Fraz. Colmegna)	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC		1	AU	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
SN	VIA ASILO (Fraz. Colmegna)	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA ASILO (Fraz. Colmegna)	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	50	57,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA BATTISTI	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC		1	AC	NA AP	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA BELVEDERE	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA BONGA (Loc.tà Bonga)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA CARDUCCI	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8				1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA CASCINA FERRARI	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC		1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA CASCINA FERRARI	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC		1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA CASCINA FERRARI	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC		1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA CASNEDA (Fraz. Colmegna)	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AC	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA CASTELLO (Fraz. Colmegna)	P4	PRE	SI	PALO	ZINC	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA CATTEL	M6	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE		1	AC	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA CATTEL	M6	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		FUNE		1	AC	NA AP	100	120				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA CATTEL	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		ND	I	1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA CATTEL	M6	PRM	NO	PALO	CAC	8		ND	I	1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA CATTEL	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA CATTEL	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA CATTEL	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA CERVINIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	4	TP	INT		1	AC	LED	24	55	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	VIA CERVINIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	4	TP	INT		1	AC	LED	24	55	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	VIA CERVINIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	4	TP	INT		1	AC	LED	24	55	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	VIA CERVINIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	4	TP	INT		1	AC	LED	24	55	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	VIA CERVINIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	4	TP	INT		1	AC	LED	24	55	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	VIA COMI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA COMI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA CREVELLA	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA DE AMICIS	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA DE AMICIS	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA DE AMICIS	M5	NO	NO	BRACCIO	ZINC	8		INT		1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA DEI PASSERA (Fraz. Colmegna)	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
SN	VIA DEL POZZO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA DEL POZZO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA DEL POZZO	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8				1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA DEL POZZO	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA DEL POZZO	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	8				1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA delle MOTTE (Loc.tà Longhirolo)	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		INT		1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA DUMENZA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	JM	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA DUMENZA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AC	JM	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA DUMENZA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	JM	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
SN	VIA DUMENZA	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	JM	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA DUMENZA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8		PREC		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOLLI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	6	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA FOSCOLO	M6	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	10		INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	10		INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	10		INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	10		INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	98	102
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	98	102
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	98	102
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	98	102
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	10		INT		2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	2	LED	53	58
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	10		INT		2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	2	LED	53	58
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	10		INT		2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	2	LED	53	58
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	VERN	6		INT		1	AU	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	VERN	6		INT		1	AU	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	VERN	6		INT		1	AU	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	VERN	6		INT		1	AU	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	VERN	6		INT		1	AU	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA GHIRINGHELLI	M5	NO	NO	PALO	VERN	6		INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA GORIZIA	M5	NO	NO	PALO	ZINC	6	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.7-1M	1	LED	18	22,5
SN	VIA ISOLA DEI FIORI	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC	I	1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA ISOLA DEI FIORI	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		PREC		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA LEOPARDI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA LEOPARDI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA LEOPARDI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA LEOPARDI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA LEOPARDI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA LEOPARDI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA LEOPARDI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA LEOPARDI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA LEOPARDI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA LEOPARDI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA LIDO	M6			PALO	VERN	8		PREC		1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA LIDO	M6			PALO	VERN	8		PREC		1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA LIDO	M6			PALO	VERN	8		PREC		1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA LIDO	M6			PALO	VERN	8		PREC		1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA LIDO	M6			PALO	VERN	8		PREC		1	AC	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA LIDO	M6			PALO	VERN	9		INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55
SN	VIA LIDO	M6			PALO	VERN	9		INT		1	AC	LED	24	55				ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	55

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
SN	VIA LIDO	M6			PALO	VERN	8		PREC		1	AC	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA LIDO	M6			PALO	VERN	8		PREC		1	AC	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA LONGHIROLO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8		PREC		1	AC	LED	24	56	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	1	LED	24	56
SN	VIA LORI	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8		FUNE		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA LUGANO	M4	NO	NO	PALO	ZINC	8		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA LUINI BERNARDINO	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA LUINI BERNARDINO	M5	NO	NO	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MANZONI	M5			BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		PREC		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
SN	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MENOTTI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	8	TP	INT		1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MOLINETTO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA MOLINO	P4	NO	NO	AMBIENTALE	MURO	1	NA	INT		1	AU	FLC	24	28,8	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	VIA MOLINO	P4	NO	NO	AMBIENTALE	MURO	1	NA	INT		1	AU	FLC	24	28,8	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	VIA MOLINO	P4	NO	NO	AMBIENTALE	MURO	1	NA	INT		1	AU	FLC	24	28,8	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	VIA MOLINO	P4	NO	NO	AMBIENTALE	MURO	1	NA	INT		1	AU	FLC	24	28,8	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	VIA MOLINO	P4	NO	NO	AMBIENTALE	MURO	1	NA	INT		1	AU	FLC	24	28,8	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	VIA MOLINO	P4	NO	NO	AMBIENTALE	MURO	1	NA	INT		1	AU	FLC	24	28,8	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	VIA MOLINO	P4	NO	NO	AMBIENTALE	MURO	1	NA	INT		1	AU	FLC	24	28,8	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	VIA PARINI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA PARINI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA PARINI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA PARINI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA PARINI	M5	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	4	TP	INT		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA PELLEGRINI	M5	PRM	NO	PALO	ZINC OTTAG	8		FUNE	I	1	AC	NA AP	70	85,05	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA PEZZE (Loc.tà Longhirolo)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA PEZZE (Loc.tà Longhirolo)	M6	NO	NO	PALO	VERN	8				1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA PEZZE (Loc.tà Longhirolo)	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIA ROGGIOLO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VTR	1,5	TP	INT		1	AU	FLC	24	28,8	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	VIA ROGGIOLO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VTR	1,5	TP	INT		1	AU	FLC	24	28,8	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 4 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA ROGGIOLO	P4	NO	NO	ORNAMENTALE	VTR	1,5	TP	INT		1	AU	FLC	24	28,8	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 4 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S05 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA ROSSINOTTI (Fraz. Colmegna)	M6	PRE	SI	BRACCIO ORNAMENTALE	ZINC	7		FUNE	I	1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	LS 13V LED 0H ST 4.5-27	1	LED	27	45
SN	VIA S. PIETRO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		3	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	2	LED	53	58
SN	VIA S. PIETRO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		3	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	2	LED	53	58
SN	VIA S. PIETRO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	PR	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA S. PIETRO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA S. PIETRO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA S. PIETRO	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9	TP	INT		1	AA	HG	125	150	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA S. PIETRO	M5	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AA	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA S. RITA	M6	NO	NO	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA S. RITA	M6	PRM+PRE	SI	PALO	CAC	8				1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIA SBARRA	M4	PRM	NO	PALO	CAC	8				1	AC	HG	80	98	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA SERENI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9,3		INT		1	AA	JM	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA SERENI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA SERENI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9,3		INT		1	AA	JM	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA SERENI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9,3		INT		1	AA	JM	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA SERENI	M5	NO	NO	PALO	ZINC	9,3		INT		1	AA	JM	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8				1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA TORRETTA (Fraz. Colmegna)	M5	PRM	NO	PALO	CAC	8				1	AC	NA AP	100	120	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	2	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	2	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		2	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		3	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	2	LED	95	102
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		3	PR	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	2	LED	95	102
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	0,5	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 4 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	0,5	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 4 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	0,5	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 4 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	0,5	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	PALO ZINCATO 4 m	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M	1	LED	26	31,5
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	0,5	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	0,5	TP	INT		1	AU	FLC	12	14,4	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO				
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-4M	1	LED	95	102
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

	DATI COMPLESSO				SOSTEGNO ANTE				LINEA ANTE		APPARECCHIO ANTE					INTERVENTO SOSTEGNO			INTERVENTO APPARECCHIO						
n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	promiscuità	monocellula	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	sporgenza apparecchio	tipo linea	classe di isolamento	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante	stato conservazione sostegno	intervento sostegno	tipo nuovo sostegno	stato conservazione apparecchio ante	intervento apparecchio	tipo nuovo apparecchio	q.tà apparecchi post	tipo sorgente post	taglia sorgente post	potenza compresi accessori post
SN	VIA TURATI	M4	NO	NO	PALO	ZINC	10	TP	INT		1	AC	NA AP	250	280	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA VOLDOMINO	M5		NO	PALO	VERN	8		INT		1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA VOLDOMINO	M4		NO	PALO	ZINC	9		INT		1	AC	NA AP	150	178,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA XV AGOSTO	M4	NO	NO	PALO	VERN	10,3				1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA XV AGOSTO	M4	NO	NO	PALO	VERN	10,3				1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA XV AGOSTO	M4	NO	NO	PALO	VERN	10,3				1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIA XV AGOSTO	M4	NO	NO	PALO	VERN	10,3				1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VIC REBISELLO	M6	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7		PREC	I	1	AA	HG	80	98				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	1	LED	18	21,5
SN	VIC. CANONICA	M6	NO	NO	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	7		FUNE		1	AU	NA AP	70	85,05				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.50-1M	1	LED	12	15
SN	VIC. GERLA	M5	PRE	SI	PALO	ZINC	8				1	AA	HG	50	57,5	ADEGUATO	NESSUNO	ESISTENTE	NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VIC. GERLA	M5	PRE	SI	BRACCIO	ZINC	7				1	AA	HG	50	57,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VLE AMENDOLA	M5	NO	NO	PALO	VERN	10,3		INT		1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VLE AMENDOLA	M5	NO	NO	PALO	VERN	10,3		INT		1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VLE AMENDOLA	M5	NO	NO	PALO	VERN	10,3		INT		1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VLE AMENDOLA	M5	NO	NO	PALO	VERN	10,3		INT		1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VLE AMENDOLA	M5	NO	NO	PALO	VERN	10,3		INT		1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VLE AMENDOLA	M5	NO	NO	PALO	VERN	10,3		INT		1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M	1	LED	53	58
SN	VLE CHIARA	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	100	120	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
SN	VLE CHIARA	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	100	120	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
SN	VLE CHIARA	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	100	120	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
SN	VLE CHIARA	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	100	120	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
SN	VLE CHIARA	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	100	120	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
SN	VLE CHIARA	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	100	120	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
SN	VLE CHIARA	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	100	120	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
SN	VLE CHIARA	M3	NO	NO	ORNAMENTALE	VERN	5		INT		2	AU	JM	100	120	NON ADEGUATO	RIMUOVERE	NESSUNO	NON ADEGUATO	RIMUOVERE					
SN	VLE CHIARA	M4	NO	NO	PALO	VERN	9,3				1	AC	JM	250	280				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	PRE	SI	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3		INT		1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	BRACCIO	VERN	8				1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	BRACCIO	VERN	8				1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	BRACCIO	VERN	8				1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	INCASSO		3	NA			3	AU	FLL	6	7,2				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	INCASSO		3	NA			3	AU	FLL	6	7,2				NON ADEGUATO	RICABLARE	KIT RELAMPING 0F2H1 4.5-1M	1	LED	13	16
SN	VLE DANTE	M3	NO	NO	PALO	VERN	9,3				1	AC	JM	150	178,5				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-4M	1	LED	71	76
SN	VLE RIMEMBRANZE	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40
SN	VLE RIMEMBRANZE	M5	PRE	SI	PALO	VERN	8		PREC	I	1	AA	HG	125	150				NON ADEGUATO	SOSTITUIRE	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-2M	1	LED	36	40