Comune di LAMA DEI PELIGNI
Provincia di CHIETI

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO ALL'INTERSEZIONE STRADALE Via del Convento e Vico III° Monistero
Interventi di riqualificazioe area in centro urbano - L.R. 46/2023, art.20

COMMITTENTE: COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Lama dei Peligni (CH), 26/02/2024

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI - UFF. TECNICO

IL TECNICO
Arch. Adalgisa Vinciguerra

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	DEMOLIZIONE (SpCat 3)							
1 E.001.060.100.a	RIMOZIONE DI BLOCCHI IN PIETRA rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 fino a 18 cm, lunghezza da m 1,50 fino a m 2,00 e larghezza da cm 30 fino a cm 50 e spesso max 15 cm. Il prezzo comprende: la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , le opere provvisionali e di sicurezza:- - rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra rimozione blocchi in pietra e riutilizzo degli stessi (ove possibile) lato vicoletto		3,00			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	193,62	580,86
2 E.001.060.100.b	RIMOZIONE DI BLOCCHI IN PIETRA rimozione per smaltimento di blocchi in pietra Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 fino a 18 cm, lunghezza da m 1,50 fino a m 2,00 e larghezza da cm 30 fino a cm 50 e spesso max 15 cm. Il prezzo comprende: la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , le opere provvisionali e di sicurezza:- - rimozione per smaltimento di blocchi in pietra rimozione e smaltimaneto cordoli stradali lato via del Convento (n.7 cordoli x 2m)					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	30,59	214,13
	scavo (SpCat 4)							
3 E.001.010.010.a	SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³) Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³) scavo a sezione ampia 30 cm superficie parcheggio 82mq circa					82,00		
	SOMMANO m³					82,00	9,58	785,56
4 E.001.020.010.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in rocce sc ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) scavo a sezione ristretta per imposta muro a secco lato particella 41		7,00			7,00		
	SOMMANO mc					7,00	11,73	82,11
	MASSETTO (SpCat 2)							
5 E.003.010.020.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZI ... ture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²) Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe							
	A RIPORTARE							1´662,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'662,66
	di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²)							
	massetto mq totali dell'area mq 82	82,00			0,100	8,20		
	getto lato part.41	2,00			0,100	0,20		
	massetto prosecuzione strada circa 30mq	30,00			0,100	3,00		
	SOMMANO m³					11,40	129,59	1'477,33
6 E.003.040.020.a	ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450C OPPURE ... tivi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra co..sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata							
	RES res per massetto parcheggio (6kg/mq x 82mq=492. arrotondiamo a 500)					500,00		
	RES res per massetto lato strada (6kg/mq x 30mq=180. arrotondiamo a 500)					180,00		
	SOMMANO kg					680,00	1,87	1'271,60
	cordoli (SpCat 5)							
7 E.023.060.010.c	CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO ... CEMENTO TIPO 32.5 cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°- cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100							
	acquisto e posa in opera di cordoli stradali posati lato lungo * (lung.=14+7)		21,00			21,00		
	acquisto e posa in opera di cordoli stradali posati lato corto		9,00			9,00		
	acquisto e posa in opera di cordoli stradali posati lato corto curva		5,00			5,00		
	SOMMANO m					35,00	28,68	1'003,80
	PAVIMENTAZIONE (SpCat 1)							
8 E.023.020.010.a	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, ... DI CIRCA 3-5 CM finitura superiore standard colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm finitura superiore standard colore grigio							
	masselli mq totali dell'area parcheggio mq 82 circa					82,00		
	A RIPORTARE					82,00		5'415,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					82,00		5'415,39
	SOMMANO m²					82,00	25,55	2'095,10
	raccolta acqua (SpCat 6)							
9	acquisto e posa in opera con successiva realizzaizone di ... io alla rete idrica comunale di pozzetto di raccolta acqua acquisto e posa in opera con successiva realizzaizone di allaccio alla rete idrica comunale di pozzetto di raccolta acqua acquisto e posa in opera di pozzetto raccolta acqua da definirsi con piano di campagna definito quindi dopo lo scavo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	700,00	700,00
	predisposizione impianti (SpCat 7)							
10	predisposizione impianto idrico ed elettrico mediante l'acquisto e la posa in opera di corrugati e tubazioni. predisposizione impianto idrico ed elettrico mediante l'acquisto e la posa in opera di corrugati e tubazioni. predisposizione impianto idrico ed elettrico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	340,28	340,28
	realizzazione muro a secco (SpCat 8)							
11	realizzazione di muro a secco da realizzarsi a mano per un' altezza di 1 m circa e 7m di lunghezza lato verso part.41 realizzazione di muro a secco da realizzarsi a mano per un' altezza di 1 m circa e 7m di lunghezza lato verso part.41 muro a secco 1 m di altezza per 7m circa di lunghezza realizzato a mano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
	<nessuna> (SpCat 0)							
12 10.005.032.b	Escavatore bobcat Escavatore bobcat escavatore per rimozione terra lato parcheggio e spostamento terra con successiva compattazione lato part.41 per realizzazione prosecuzione stradale(circa 8ore x 2 g)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	31,05	496,80
	asfalto (SpCat 9)							
13 U.005.080.01 0.a	Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 m ... graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi- Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi posa di asfalto sulla prosecuzione della strada posa di asfalto su vicoletto					30,00 50,00		
	SOMMANO mq					80,00	15,70	1'256,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'303,57
	A RIPORTARE							11'303,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'303,57
	T O T A L E euro							11'303,57
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
000	<nessuna>	496,80
001	PAVIMENTAZIONE	2'095,10
002	MASSETTO	2'748,93
003	DEMOLIZIONE	794,99
004	scavo	867,67
005	cordoli	1'003,80
006	raccolta acqua	700,00
007	predisposizione impianti	340,28
008	realizzazione muro a secco	1'000,00
009	asfalto	1'256,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	11'303,57

UFF. TECNICO - COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Arch. Adalgisa Vinciguerra

	A RIPORTARE	