

SPETT.LE COMUNE DI VITTUONE
 PIAZZA ITALIA, 5 VITTUONE (MI)
 PREVENTIVO DEL: 12/07/2021 N. 0007 - Rev.2 del 02/09/2021
 LAVORI DI: SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE ELEMENTI DANNEGGIATI
 PRESSO: CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI

NR.	DESCRIZIONE LAVORI	Q.TA'	P.U.	P.T.
1	Allestimento cantiere comprensivo delle opere di segnalazione provvisoria e sicurezza.			
	<i>a corpo</i>	1	300,00 €	300,00 €
2	Sostituzione di n.2 pali inclusa saetta e sistemazione degli altri siti nel campetto a 5 .			
	<i>cad</i>	2	800,00 €	1.600,00 €
3	Fornitura e posa di n.1 porta a 11 trasportabile, inclusa rete parapallone sul campo 2 .			
	<i>a corpo</i>	1	1.500,00 €	1.500,00 €
4	Sostituzione di rete di recinzione compresi i tiranti, fissaggio dei pali e saette; lato atletica verso istituto Alessandrini .			
	<i>ml</i>	55	30,00 €	1.650,00 €
5	Fornitura e posa di copertura della biglietteria , in pannelli sandwich tipo DACH40 bianco/grigio. Inclusi gli accessori di fissaggio alla struttura sottostante.			
	<i>mq</i>	7	60,00 €	420,00 €
6	Fornitura e posa di nuovo canale di gronda in alluminio preverniciato a contorno della copertura della biglietteria . Compreso uno scarico e gli accessori di fissaggio.			
	<i>ml</i>	11	65,00 €	715,00 €
7	Sistemazione delle panchine del campo 2 , comprendente la fornitura e posa delle chiusure superiori e laterali.			
	<i>ml 6,50 - cad</i>	2	1.350,00 €	2.700,00 €


NR.	DESCRIZIONE LAVORI	Q.TA'	P.U.	P.T.
8	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare per le lavorazioni in copertura degli spogliatoi . Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi e i piani di lavoro in planali metallici.			
	mq 45		15,00 €	675,00 €
9	Rimozione copertura tettoia esistente spogliatoi 5 e 6 . Compreso il carico, trasporto e smaltimento presso le PP.DD.			
	mq 33,75		20,00 €	675,00 €
10	Fornitura e posa di nuova copertura della tettoia degli spogliatoi 5 e 6 , in pannelli sandwich DACH40 bianco/grigio, inclusi gli accessori di fissaggio alla struttura sottostante mediante viti con baz.			
	mq 33,75		60,00 €	2.025,00 €
11	Fornitura e posa di nuove lattonerie, in alluminio preverniciato, a servizio della nuova copertura della tettoia degli spogliatoi 5 e 6 . Comprendente canale di gronda frontale, scossaline laterali e accessori di fissaggio.			
	mq 25,5		65,00 €	1.657,50 €
12	Verifica e sistemazione copertura esistente in guaina piana degli spogliatoi 5 e 6 .			
	mq 160		20,00 €	3.200,00 €
13	Rimozione della rete di altezza 2m contro la cancellata per tutta la lunghezza.			
	mq 130		3,00 €	390,00 €
14	Fornitura e posa di nuova rete lungo tutta la cancellata per un'altezza di 2m, dove rimossa in precedenza.			
	mq 130		12,00 €	1.560,00 €
15	Sostituzione di rete parapallone distrutta di altezza 6.50m verso la cancellata .			
	mq 422,5		15,00 €	6.337,50 €

NR.	DESCRIZIONE LAVORI	Q.TA'	P.U.	P.T.
16	Sostituzione di rete di recinzione distrutta vicino al campo lato tribune.			
	ml	18	35,00 €	630,00 €
17	Ripristino della rete di recinzione vicino al campo lato tribune , comprendente la sostituzione dei tiranti per stesura e fissaggio della rete non soggetta alla sostituzione precedente.			
	ml	18	10,00 €	180,00 €
18	Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, cesta per lavorazioni in quota, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m			
	ore	16	80,00 €	1.280,00 €
19	Carico, trasporto e smaltimento presso le discariche autorizzate dei materiali danneggiati, distrutti o rimossi.			
	a corpo	1	600,00 €	600,00 €
20	Pulizia e sistemazione delle buche provocate dalla caduta degli oggetti.			DA VALUTARE IN CORSO D'OPERA
	a corpo	1	- €	- €

Totale opere - esclusa IVA	28.095,00 €
Sconto d'offerta 2,83%	795,00 €
Totale opere scontate - esclusa IVA	27.300,00 €

N.B: Ogni eventuale variazione sarà da conteggiarsi a parte.

ESCLUSIONI: Fornitura di acqua e corrente, libero accesso all'area di lavoro, IVA, tutto quanto non espressamente indicato nel presente preventivo.



SETTORE TECNICO

Daniela Cicci

