Cannara
Perugia

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Piano Attuativo di iniziativa privata - Comparto 1 - Zona C2 - Località Collemancio

COMMITTENTE: C.E. Eletronic srl - Politi Matteo

Cannara, 16/06/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (Cat 1)							
1 / 1 S1.04.0011.002	RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Altezza non inferiore a Recinzione delimitazione di cantiere Recinzione fissa *(lung.=6,00+17,00+15,00+80,00+25,00+15,00)		158,00			158,00		
	SOMMANO m					158,00	13,70	2´164,60
2 / 2 S1.04.0012	RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la ... i lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato. Recinzione delimitazione di cantiere Recinzione mobile in pannelli da utilizzare nell'area ingresso durante le varie fasi lavorative					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,90	109,00
3 / 3 S1.03.0070.003	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione. Bagno chimico (Primo mese)					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	192,00	192,00
4 / 4 S1.03.0070.004	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile con lavabo, per ogni mese in più o frazione. Bagno chimico (Mesi successivi) *(par.ug.=8-1)	7,00				7,00		
	SOMMANO mese					7,00	156,00	1´092,00
5 / 5 S1.03.0010.001	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione. Nucleo abitativo (Primo mese)					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	252,00	252,00
6 / 6 S1.03.0010.002	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione. Nucleo abitativo (Mesi successivi) *(par.ug.=8-1)	7,00				7,00		
	SOMMANO mese					7,00	192,00	1´344,00
	Parziale Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (Cat 1) euro							5´153,60
	Fognature acque bianche (Cat 2)							
7 / 57 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Parte pubblica Raccolta acque piovane strada + parcheggio (convogliate a pozzetto messo su ingresso superiore strada pronvinciale) *(lung.=17,00+16,00+34,00)		67,00	0,400	0,800	21,44		
	SOMMANO mc					21,44	20,10	430,94
8 / 58 18.04.0040.002	POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Dimensioni interne cm 50x50. Parte pubblica Raccolta acque piovane strada + parcheggio (convogliate a pozzetto							
	A R I P O R T A R E							5´584,54

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´584,54
	messo su ingresso superiore strada pronvinciale) Pozzetti 50x50					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	123,00	369,00
9 / 59 18.04.0161.001	CHIUSINO DI ISPEZIONE LUCE ROTONDA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino con resistenza a rottura di t 4 Parte pubblica Raccolta acque piovane strada + parcheggio (convogliate a pozzetto messo su ingresso superiore strada pronvinciale) Griglia pozzetti 50x50	3,00			35,000	105,00		
	SOMMANO kg					105,00	4,34	455,70
10 / 60 18.04.0240	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Parte pubblica Raccolta acque piovane strada + parcheggio (convogliate a pozzetto messo su ingresso superiore strada pronvinciale) *(lung.=17,00+16,00+34,00)		67,00			67,00		
	SOMMANO m					67,00	0,46	30,82
11 / 61 18.02.0122.003	TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SN8. Diametro esterno mm 250 e diametro interno m Parte pubblica Raccolta acque piovane strada + parcheggio (convogliate a pozzetto messo su ingresso superiore strada pronvinciale) *(lung.=17,00+16,00+34,00)		67,00			67,00		
	SOMMANO m					67,00	31,40	2´103,80
12 / 62 18.04.0190	SABBIA. Parte pubblica Raccolta acque piovane strada + parcheggio (convogliate a pozzetto messo su ingresso superiore strada pronvinciale) *(lung.=17,00+16,00+34,00)		67,00	0,400	0,400	10,72		
	SOMMANO mc					10,72	28,50	305,52
13 / 63 18.04.0170	STABILIZZATO. Parte pubblica Raccolta acque piovane strada + parcheggio (convogliate a pozzetto messo su ingresso superiore strada pronvinciale) *(lung.=17,00+16,00+34,00)		67,00	0,400	0,400	10,72		
	SOMMANO mc					10,72	42,20	452,38
14 / 81 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Parte privata Raccolta acque piovane strada (convogliate a pozzetto messo su tratto inferiore strada pronvinciale) *(lung.=(28,00+34,00+39,00+25,00)+27,00)		153,00	0,400	0,800	48,96		
	SOMMANO mc					48,96	20,10	984,10
15 / 82 18.04.0040.003	POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Dimensioni interne cm 60x60. Parte privata Raccolta acque piovane strada (convogliate a pozzetto messo su tratto inferiore strada pronvinciale)							
	A R I P O R T A R E							10´285,86

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´285,86
	Pozzetti 50x50 *(par.ug.=5+1)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	139,00	834,00
16 / 83 18.04.0161.001	CHIUSINO DI ISPEZIONE LUCE ROTONDA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino con resistenza a rottura di t 4 Parte privata Raccolta acque piovane strada (convogliate a pozzetto messo su tratto inferiore strada pronvinciale) Griglia pozzetti 50x50 *(par.ug.=5+1)	6,00			35,000	210,00		
	SOMMANO kg					210,00	4,34	911,40
17 / 84 18.04.0240	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Parte privata Raccolta acque piovane strada (convogliate a pozzetto messo su tratto inferiore strada pronvinciale) *(lung.=(28,00+34,00+39,00+25,00)+27,00)		153,00			153,00		
	SOMMANO m					153,00	0,46	70,38
18 / 85 18.02.0122.003	TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SN8. Diametro esterno mm 250 e diametro interno m Parte privata Raccolta acque piovane strada (convogliate a pozzetto messo su tratto inferiore strada pronvinciale) *(lung.=(28,00+34,00+39,00+25,00)+27,00)		153,00			153,00		
	SOMMANO m					153,00	31,40	4´804,20
19 / 86 18.04.0190	SABBIA. Parte privata Raccolta acque piovane strada (convogliate a pozzetto messo su tratto inferiore strada pronvinciale) *(lung.=(28,00+34,00+39,00+25,00)+27,00)		153,00	0,400	0,400	24,48		
	SOMMANO mc					24,48	28,50	697,68
20 / 87 18.04.0170	STABILIZZATO. Parte privata Raccolta acque piovane strada (convogliate a pozzetto messo su tratto inferiore strada pronvinciale) *(lung.=(28,00+34,00+39,00+25,00)+27,00)		153,00	0,400	0,400	24,48		
	SOMMANO mc					24,48	42,20	1´033,06
21 / 88 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Parte pubblica Acque chiare collegamento tra lotto e linea principale su strada Lotto 1		7,50	0,400	0,600	1,80		
	Parte privata Acque chiare collegamento tra lotto e linea principale su strada Lotto 2		7,50	0,400	0,600	1,80		
	Lotto 3		3,50	0,400	0,600	0,84		
	Lotto 4		3,50	0,400	0,600	0,84		
	Lotto 5		1,00	0,400	0,600	0,24		
	Lotto 6		1,00	0,400	0,600	0,24		
	SOMMANO mc					5,76	20,10	115,78
	A R I P O R T A R E							18´752,36

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18˙752,36
22 / 89 18.04.0010.002	POZZETTO DI RACCORDO. Dimensioni interne cm 40x40x50. Parte pubblica Acque chiare collegamento tra lotto e linea principale su strada Pozzetto con coperchio cls 40x40 Lotto 1 Parte privata Acque chiare collegamento tra lotto e linea principale su strada Pozzetto con coperchio cls 40x40 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	66,00	396,00
23 / 90 18.04.0240	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Parte pubblica Acque chiare collegamento tra lotto e linea principale su strada Lotto 1 Parte privata Acque chiare collegamento tra lotto e linea principale su strada Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6		7,50 7,50 3,50 3,50 1,00 1,00	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,80 1,80 0,84 0,84 0,24 0,24		
	SOMMANO m					5,76	0,46	2,65
24 / 91 18.02.0122.002	TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SN8. Diametro esterno mm 200 e diametro interno m Parte pubblica Acque chiare collegamento tra lotto e linea principale su strada Lotto 1 Parte privata Acque chiare collegamento tra lotto e linea principale su strada Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6		7,50 7,50 3,50 3,50 1,00 1,00			7,50 7,50 3,50 3,50 1,00 1,00		
	SOMMANO m					24,00	23,20	556,80
25 / 92 18.04.0190	SABBIA. Parte pubblica Acque chiare collegamento tra lotto e linea principale su strada Lotto 1 Parte privata Acque chiare collegamento tra lotto e linea principale su strada Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6		7,50 7,50 3,50 3,50 1,00 1,00	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,90 0,90 0,42 0,42 0,12 0,12		
	SOMMANO mc					2,88	28,50	82,08
26 / 93 18.04.0170	STABILIZZATO. Parte pubblica Acque chiare collegamento tra lotto e linea principale su strada Lotto 1 Parte privata Acque chiare collegamento tra lotto e linea principale su strada		7,50	0,400	0,300	0,90		
	A R I P O R T A R E					0,90		19˙789,89

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,90		19´789,89
	Lotto 2		7,50	0,400	0,300	0,90		
	Lotto 3		3,50	0,400	0,300	0,42		
	Lotto 4		3,50	0,400	0,300	0,42		
	Lotto 5		1,00	0,400	0,300	0,12		
	Lotto 6		1,00	0,400	0,300	0,12		
	SOMMANO mc					2,88	42,20	121,54
	Parziale Fognature acque bianche (Cat 2) euro							14´757,83
	Linea acquedotto (Cat 3)							
27 / 96 17.01.0032.00 1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Linea principale acquedotto *(lung.=5,00+26,00+15,00+43,00+32,00+40,00+45,00+31,00)		237,00	0,300	1,000	71,10		
	SOMMANO mc					71,10	20,10	1´429,11
28 / 97 18.01.0122.00 4	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione diametro esterno mm 63. Linea principale acquedotto *(lung.=5,00+26,00+15,00+43,00+32,00+40,00+45,00+31,00)		237,00			237,00		
	SOMMANO m					237,00	10,80	2´559,60
29 / 98 18.01.0420.00 1	ALLACCIO SINGOLO PRESA DI UTENZA ACQUEDOTTO. Su sede stradale in macadam. Linea acquedotto - Allaccio ai singoli lotti							
	Area verde					1,00		
	Lotto 1					1,00		
	Lotto 2					1,00		
	Lotto 3					1,00		
	Lotto 4					1,00		
	Lotto 5					1,00		
	Lotto 6					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	636,00	4´452,00
30 / 99 15.05.0210.00 6	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Diametro esterno mm 125. Linea acquedotto - Allaccio ai singoli lotti Tubazione D150 per attreversamento marciapiede-fondazione							
	Area verde *(par.ug.=2,00*1)	2,00				2,00		
	Lotto 1 *(par.ug.=2,00*1)	2,00				2,00		
	Lotto 2 *(par.ug.=2,00*1)	2,00				2,00		
	Lotto 3 *(par.ug.=2,00*1)	2,00				2,00		
	Lotto 4 *(par.ug.=2,00*1)	2,00				2,00		
	Lotto 5 *(par.ug.=2,00*1)	2,00				2,00		
	Lotto 6 *(par.ug.=2,00*1)	2,00				2,00		
	SOMMANO m					14,00	9,10	127,40
31 / 100 18.04.0240	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Linea principale acquedotto *(lung.=5,00+26,00+15,00+43,00+32,00+40,00+45,00+31,00)		237,00			237,00		
	SOMMANO m					237,00	0,46	109,02
32 / 101 18.04.0190	SABBIA. Linea principale acquedotto *(lung.=5,00+26,00+15,00+43,00+32,00+40,00+45,00+31,00)		237,00	0,300	0,400	28,44		
	A R I P O R T A R E					28,44		28´588,56

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,44		28´588,56
	SOMMANO mc					28,44	28,50	810,54
33 / 102 18.04.0170	STABILIZZATO. Linea principale acquedotto *(lung.=5,00+26,00+15,00+43,00+32,00+40,00+45,00+31,00)		237,00	0,300	0,600	42,66		
	SOMMANO mc					42,66	42,20	1´800,25
34 / 103 18.04.0040.005	POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Dimensioni interne cm 80x80. Linea principale acquedotto Pozzetto 80x80 su pubblica via					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	174,00	174,00
35 / 104 18.04.0161.001	CHIUSINO DI ISPEZIONE LUCE ROTONDA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino con resistenza a rottura di t 4 Linea principale acquedotto Coperchio pozzetto 80x80 su pubblica via	1,00			76,000	76,00		
	SOMMANO kg					76,00	4,34	329,84
36 / 105 18.01.0160.004	SARACINESCA IN GHISA PN16. Diametro 3". Linea principale acquedotto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,00	181,00
37 / 106 18.01.0280.006	COLLARE DI PRESA PER TUBAZIONI IN ACCIAIO. Diametro mm 80. Linea principale acquedotto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,90	37,90
38 / 107 16.01.0130.001	IDRANTE SOTTOSUOLO TIPO CROTONE. Diametro nominale di allaccio: DN 50 1 x UNI 45. Linea principale acquedotto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	407,00	407,00
39 / 108 18.03.0170.006	VALVOLA A SFERA PER GAS. Diametro nominale 3" - PN 4. Linea principale acquedotto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	264,00	528,00
	Parziale Linea acquedotto (Cat 3) euro							12´945,66
	Linea fornitura elettrica (Cat 4)							
40 / 109 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Linea fornitura elettrica Linea principale *(lung.=5,00+26,00+15,00+43,00+32,00+40,00+45,00+31,00)		237,00	0,300	0,600	42,66		
	Allacci ai singoli lotti	6,00	5,00	0,300	0,600	5,40		
	SOMMANO mc					48,06	20,10	966,01
41 / 110 15.05.0210.00	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Diametro esterno mm 125.							
	A R I P O R T A R E							33´823,10

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33´823,10
6	Linea fornitura elettrica Linea principale *(lung.=5,00+26,00+15,00+43,00+32,00+40,00+45,00+31,00)		237,00			237,00		
	SOMMANO m					237,00	9,10	2´156,70
42 / 111 15.05.0210.005	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Diametro esterno mm 110. Linea fornitura elettrica Allacci ai singoli lotti	6,00	5,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	7,90	237,00
43 / 112 18.04.0240	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Linea fornitura elettrica Linea principale *(lung.=5,00+26,00+15,00+43,00+32,00+40,00+45,00+31,00) Allacci ai singoli lotti	6,00	237,00 5,00			237,00 30,00		
	SOMMANO m					267,00	0,46	122,82
44 / 113 18.04.0190	SABBIA. Linea fornitura elettrica Linea principale *(lung.=5,00+26,00+15,00+43,00+32,00+40,00+45,00+31,00) Allacci ai singoli lotti	6,00	237,00 5,00	0,300 0,300	0,300 0,300	21,33 2,70		
	SOMMANO mc					24,03	28,50	684,86
45 / 114 18.04.0170	STABILIZZATO. Linea fornitura elettrica Linea principale *(lung.=5,00+26,00+15,00+43,00+32,00+40,00+45,00+31,00) Allacci ai singoli lotti	6,00	237,00 5,00	0,300 0,300	0,300 0,300	21,33 2,70		
	SOMMANO mc					24,03	42,20	1´014,07
46 / 115 18.04.0040.002	POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Dimensioni interne cm 50x50. Linea fornitura elettrica Linea principale - Pozzetti 50x50					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	123,00	615,00
47 / 116 18.04.0161.001	CHIUSINO DI ISPEZIONE LUCE ROTONDA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino con resistenza a rottura di t 4 Linea fornitura elettrica Linea principale - Coperchio pozzetti 50x50	5,00			35,000	175,00		
	SOMMANO kg					175,00	4,34	759,50
	Parziale Linea fornitura elettrica (Cat 4) euro							6´555,96
	Linea pubblica illuminazione (Cat 5)							
48 / 117 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Pubblica illuminazione per area verde *(lung.=7,00+28,00+8,00+10,00+14,00)		67,00	0,300	0,600	12,06		
	SOMMANO mc					12,06	20,10	242,41
	A R I P O R T A R E							39´655,46

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39´655,46
49 / 118 15.05.0210.005	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Diametro esterno mm 110. Pubblica illuminazione per area verde *(lung.=7,00+28,00+8,00+ 10,00+14,00)		67,00			67,00		
	SOMMANO m					67,00	7,90	529,30
50 / 119 15.04.0023.017	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEI 4x6 mmq Pubblica illuminazione per area verde *(lung.=7,00+28,00+8,00+ 10,00+14,00)		67,00			67,00		
	SOMMANO m					67,00	6,70	448,90
51 / 120 18.04.0240	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Pubblica illuminazione per area verde *(lung.=7,00+28,00+8,00+ 10,00+14,00)		67,00			67,00		
	SOMMANO m					67,00	0,46	30,82
52 / 121 18.04.0190	SABBIA. Pubblica illuminazione per area verde *(lung.=7,00+28,00+8,00+ 10,00+14,00)		67,00	0,300	0,300	6,03		
	SOMMANO mc					6,03	28,50	171,86
53 / 122 18.04.0170	STABILIZZATO. Pubblica illuminazione per area verde *(lung.=7,00+28,00+8,00+ 10,00+14,00)		67,00	0,300	0,300	6,03		
	SOMMANO mc					6,03	42,20	254,47
54 / 123 18.04.0040.002	POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Dimensioni interne cm 50x50. Linea pubblica illuminazione area verde Linea principale - Pozzetti 50x50					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	123,00	246,00
55 / 124 18.04.0161.001	CHIUSINO DI ISPEZIONE LUCE ROTONDA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino con resistenza a rottura di t 4 Linea pubblica illuminazione area verde Linea principale - Coperchio pozzetti 50x50	2,00			35,000	70,00		
	SOMMANO kg					70,00	4,34	303,80
56 / 125 15.08.0410	ZOCCOLO O BASAMENTO PER ARMADI IN VETRORESINA. Linea pubblica illuminazione area verde					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,00	144,00
57 / 126 18.04.0010.002	POZZETTO DI RACCORDO. Dimensioni interne cm 40x40x50. Linea pubblica illuminazione area verde					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,00	66,00
58 / 127 15.08.0400.004	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Modulo (larghezza-profondità-altezza) a							
	A R I P O R T A R E							41´850,61

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41´850,61
	Linea pubblica illuminazione area verde					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	310,00	310,00
59 / 128 15.08.0240.002	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO MM 60. Per altezza f.t. mm 3000. Linea pubblica illuminazione area verde					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	119,00	238,00
60 / 129 15.08.0220.001	LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO DA ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE. Con lampada ad incandescenza max 1 Linea pubblica illuminazione area verde					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	54,00	108,00
61 / 138 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Pubblica illuminazione su Strada Principale *(lung.=75,00+24,00+50,00)		149,00	0,300	0,600	26,82		
	SOMMANO mc					26,82	20,10	539,08
62 / 139 15.05.0210.005	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Diametro esterno mm 110. Pubblica illuminazione su Strada Principale *(lung.=75,00+24,00+50,00)		149,00			149,00		
	SOMMANO m					149,00	7,90	1´177,10
63 / 140 15.04.0023.017	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEI 4x6 mmq Pubblica illuminazione su Strada Principale *(lung.=75,00+24,00+50,00)		149,00			149,00		
	SOMMANO m					149,00	6,70	998,30
64 / 141 18.04.0240	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Pubblica illuminazione su Strada Principale *(lung.=75,00+24,00+50,00)		149,00			149,00		
	SOMMANO m					149,00	0,46	68,54
65 / 142 18.04.0190	SABBIA. Pubblica illuminazione su Strada Principale *(lung.=75,00+24,00+50,00)		149,00	0,300	0,300	13,41		
	SOMMANO mc					13,41	28,50	382,19
66 / 143 18.04.0170	STABILIZZATO. Pubblica illuminazione su Strada Principale *(lung.=75,00+24,00+50,00)		149,00	0,300	0,300	13,41		
	SOMMANO mc					13,41	42,20	565,90
67 / 144 18.04.0040.002	POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Dimensioni interne cm 50x50. Pubblica illuminazione su Strada Principale Linea principale - Pozzetti 50x50					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		46´237,72

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		46´237,72
	SOMMANO cad					2,00	123,00	246,00
68 / 145 18.04.0161.00 1	CHIUSINO DI ISPEZIONE LUCE ROTONDA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino con resistenza a rottura di t 4 Pubblica illuminazione su Strada Principale Linea principale - Coperchio pozzetti 50x50	2,00			35,000	70,00		
	SOMMANO kg					70,00	4,34	303,80
69 / 146 15.08.0410	ZOCCOLO O BASAMENTO PER ARMADI IN VETRORESINA. Pubblica illuminazione su Strada Principale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,00	144,00
70 / 147 18.04.0010.00 2	POZZETTO DI RACCORDO. Dimensioni interne cm 40x40x50. Pubblica illuminazione su Strada Principale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,00	66,00
71 / 148 15.08.0400.00 4	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Modulo (larghezza-profondità-altezza) a Pubblica illuminazione su Strada Principale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	310,00	310,00
72 / 149 15.08.0320.00 7	PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Per altezza fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60. Pubblica illuminazione su Strada Principale *(par.ug.=4+3)	7,00				7,00		
	SOMMANO cad					7,00	240,00	1´680,00
73 / 150 15.08.0392	BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 760 Pubblica illuminazione su Strada Principale *(par.ug.=4+3)	7,00				7,00		
	SOMMANO cad					7,00	192,00	1´344,00
74 / 151 15.08.0220.00 1	LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO DA ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE. Con lampada ad incandescenza max 1 Pubblica illuminazione su Strada Principale *(par.ug.=4+3)	7,00				7,00		
	SOMMANO cad					7,00	54,00	378,00
	Parziale Linea pubblica illuminazione (Cat 5) euro							11´296,47
	Linea fornitura servizi telefonici (Cat 6)							
75 / 130 17.01.0032.00 1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Linea fornitura servizi telefonici Linea principale Allacci ai singoli lotti UTILIZZATO STESSO SCAVO LINEA ELETTRICA							
	SOMMANO mc					0,00	20,10	0,00
	A R I P O R T A R E							50´709,52

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50´709,52
76 / 131 15.05.0210.006	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Diametro esterno mm 125. Linea fornitura servizi telefonici Linea principale *(lung.=5,00+26,00+15,00+43,00+32,00+40,00+45,00+31,00)		237,00			237,00		
	SOMMANO m					237,00	9,10	2´156,70
77 / 132 15.05.0210.005	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Diametro esterno mm 110. Linea fornitura servizi telefonici Allacci ai singoli lotti	6,00	5,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	7,90	237,00
78 / 133 18.04.0240	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Linea fornitura servizi telefonici Linea principale *(lung.=5,00+26,00+15,00+43,00+32,00+40,00+45,00+31,00)		237,00			237,00		
	Allacci ai singoli lotti	6,00	5,00			30,00		
	SOMMANO m					267,00	0,46	122,82
79 / 134 18.04.0190	SABBIA. Linea fornitura servizi telefonici Linea principale Allacci ai singoli lotti UTILIZZATO STESSO SCAVO LINEA ELETTRICA							
	SOMMANO mc					0,00	28,50	0,00
80 / 135 18.04.0170	STABILIZZATO. Linea fornitura servizi telefonici Linea principale Allacci ai singoli lotti UTILIZZATO STESSO SCAVO LINEA ELETTRICA							
	SOMMANO mc					0,00	42,20	0,00
81 / 136 18.04.0040.002	POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Dimensioni interne cm 50x50. Linea fornitura servizi telefonici Linea principale - Pozzetti 50x50					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	123,00	615,00
82 / 137 18.04.0161.001	CHIUSINO DI ISPEZIONE LUCE ROTONDA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino con resistenza a rottura di t 4 Linea fornitura servizi telefonici Linea principale - Coperchio pozzetti 50x50	5,00			35,000	175,00		
	SOMMANO kg					175,00	4,34	759,50
	Parziale Linea fornitura servizi telefonici (Cat 6) euro							3´891,02
	Strade, marciapiedi, parcheggio e segnaletica (Cat 7)							
83 / 8 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Riprofilatura terreno zona ingresso (lato Dx)		39,00		1,000	39,00		
	A R I P O R T A R E					39,00		54´600,54

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,00		54´600,54
			5,00		1,000	5,00		
	SOMMANO mc					44,00	20,10	884,40
84 / 9 19.06.0010.002	ZANELLA STRADALE PREFABBRICATA. Per larghezza fino a cm 50. Zanella per lo scolo delle acque sperficiali alla base della riprofilatura terreno zona ingresso (lato Dx) *(lung.=5,00+25,50)		30,50			30,50		
	SOMMANO m					30,50	14,70	448,35
85 / 10 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Realizzazione muro verde in blocchi di cls zona spogliatoi (lato Dx) Scavo *(lung.=23,00+5,00) Approfondimento tratto per fondazione *(lung.=23,00+5,00)		28,00 28,00	2,000 0,700	1,500 0,200	84,00 3,92		
	SOMMANO mc					87,92	20,10	1´767,19
86 / 11 03.05.0030.CAM	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Realizzazione muro verde in blocchi di cls zona spogliatoi (lato Dx) Approfondimento tratto per fondazione - Rete doppia d5 10x10 *(par.ug.=1,15*2)*(lung.=23,00+5,00)	2,30	28,00	0,700	3,140	141,55		
	SOMMANO kg					141,55	2,48	351,04
87 / 12 03.03.0011.001	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DA Realizzazione muro verde in blocchi di cls zona spogliatoi (lato Dx) Approfondimento tratto per fondazione - Cls *(lung.=23,00+5,00)		28,00	0,700	0,200	3,92		
	SOMMANO mc					3,92	187,00	733,04
88 / 13 17.03.0390.004	GEOTESSILI NON TESSUTI. Per teli con resistenza a trazione non inferiore a KN/m 24. Realizzazione muro verde in blocchi di cls zona spogliatoi (lato Dx) TNT su retro muro verde *(lung.=23,00+5,00)		28,00	2,000		56,00		
	SOMMANO mq					56,00	6,40	358,40
89 / 14 19.03.0140	MURO VERDE A CELLE. Realizzazione muro verde in blocchi di cls zona spogliatoi (lato Dx) Muro verde *(lung.=23,00+5,00)		28,00	1,200		33,60		
	SOMMANO mc					33,60	121,00	4´065,60
90 / 15 17.03.0270.007	TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 4. Diametro esterno mm 160. Realizzazione muro verde in blocchi di cls zona spogliatoi (lato Dx) Tubazione drenante dietro muro verde *(lung.=2,00+(23,00+5,00)+2,00)		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	19,00	608,00
91 / 16 17.03.0273.002	COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA. Per diametri esterni da mm 125 a mm 160. Realizzazione muro verde in blocchi di cls zona spogliatoi (lato Dx) Tubazione drenante dietro muro verde *(lung.=2,00+(23,00+5,00)+2,00)		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	4,55	145,60
	A R I P O R T A R E							63´962,16

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63´962,16
92 / 17 17.03.0390.002	GEOTESSILI NON TESSUTI. Per teli con resistenza a trazione non inferiore a KN/m 10. Realizzazione muro verde in blocchi di cls zona spogliatoi (lato Dx) TNT sopra tubazione drenante dietro muro verde *(lung.=2,00+(23,00+5,00)+2,00)		32,00	1,000		32,00		
	SOMMANO mq					32,00	3,65	116,80
93 / 18 02.02.0010.001.CAM	RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Realizzazione muro verde in blocchi di cls zona spogliatoi (lato Dx) Rinterro dietro Muro verde *(lung.=23,00+5,00)		28,00	1,000	1,200	33,60		
	SOMMANO mc					33,60	3,54	118,94
94 / 19 02.03.0020.001	DEMOLIZIONE DI MURATURE. Con l'uso di mezzo meccanico. Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Demolizione muratura in pietra *(lung.=1,50+(1,70+0,85+0,80+3,75)+1,50)		10,10	0,500	2,000	10,10		
	SOMMANO mc					10,10	60,00	606,00
95 / 20 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Scavo per modifica muratura in pietra *(lung.=4,00+5,00)		9,00	2,500	1,500	33,75		
	Scavo per fondazione nuovo muro in pietra *(lung.=1,00+(3,20+3,80)+1,00)		9,00	1,000	0,500	4,50		
	SOMMANO mc					38,25	20,10	768,83
96 / 21 17.01.0032.002	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi dalla profondità di m 1,51 all Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Scavo per modifica muratura in pietra *(lung.=4,00+5,00)*(H/peso=2,50-1,50)		9,00	2,500	1,000	22,50		
	SOMMANO mc					22,50	30,00	675,00
97 / 22 03.03.0011.001	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DA Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Fondazione nuovo muro in pietra *(lung.=1,00+(3,20+3,80)+1,00)		9,00	1,000	0,500	4,50		
	SOMMANO mc					4,50	187,00	841,50
98 / 23 03.05.0020.CAM	BARRE IN ACCIAIO B450C. Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Fondazione nuovo muro in pietra Vedi voce n° 22 [mc 4,50]				80,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	2,22	799,20
99 / 24 03.03.0011.001	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DA Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Parete in cls nuovo muro in pietra *(lung.=1,00+(3,20)) Parete in cls nuovo muro in pietra *(lung.=(3,80)+1,00)*(H/		4,20	0,300	2,000	2,52		
	A R I P O R T A R E					2,52		67´888,43

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,52		67´888,43
	peso=(2,00+1,00)/2)		4,80	0,300	1,500	2,16		
	SOMMANO mc					4,68	187,00	875,16
100 / 25 03.03.0035.002	COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELLO SPICCATO DI FONDAZIONE. Per getto di muri continui in elevaz Vedi voce n° 24 [mc 4,68]					4,68		
	SOMMANO mc					4,68	23,00	107,64
101 / 26 03.05.0020.CAM	BARRE IN ACCIAIO B450C. Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Parete in cls nuovo muro in pietra Vedi voce n° 24 [mc 4,68]				120,000	561,60		
	SOMMANO kg					561,60	2,22	1´246,75
102 / 27 03.03.0130.001	CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni. Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Parete in cls nuovo muro in pietra *(lung.=1,00+(3,20))	2,00	4,20		2,000	16,80		
			0,30		2,000	0,60		
	Parete in cls nuovo muro in pietra *(lung.=(3,80)+1,00)*(H/peso=(2,00+1,00)/2)	2,00	4,80		1,500	14,40		
			0,30		1,000	0,30		
	SOMMANO mq					32,10	27,10	869,91
103 / 28 03.02.0061	MURATURA DI PIETRAME CALCAREO O BASALTICO. Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Nuovo muro in pietra *(lung.=1,00+(3,20))		4,20	0,150	2,000	1,26		
	Nuovo muro in pietra *(lung.=(3,80)+1,00)*(H/peso=(2,00+1,00)/2)		4,80	0,150	1,500	1,08		
	SOMMANO mc					2,34	389,00	910,26
104 / 29 03.02.0090	COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DEI CONCI A FACCIAVISTA. Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Nuovo muro in pietra *(lung.=1,00+(3,20))		4,20		2,000	8,40		
	Nuovo muro in pietra *(lung.=(3,80)+1,00)*(H/peso=(2,00+1,00)/2)		4,80		1,500	7,20		
	SOMMANO mq					15,60	73,00	1´138,80
105 / 30 07.01.0094	MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA AUTOADESIVA. MEMBRANA BUGNATA. Membrana bugnata di protezione per strutt Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Nuovo muro in pietra - Protezione su retro *(lung.=1,00+(3,20))*(H/peso=2,00+0,70)		4,20		2,700	11,34		
	Nuovo muro in pietra - Protezione su retro *(lung.=(3,80)+1,00)*(H/peso=(2,00+1,00)/2+0,70)		4,80		2,200	10,56		
	SOMMANO mq					21,90	6,80	148,92
106 / 31 17.03.0270.007	TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 4. Diametro esterno mm 160. Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Tubo drenante su retro nuovo muro in pietra *(lung.=1,50+1,00+(3,20+3,80)+1,00+1,50)		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	19,00	228,00
107 / 32	COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.							
	A RIPORTARE							73´413,87

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73´413,87
17.03.0273.002	Per diametri esterni da mm 125 a mm 160. Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Tubo drenante su retro nuovo muro in pietra *(lung.=1,50+1,00+(3,20+3,80)+1,00+1,50)		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	4,55	54,60
108 / 33 17.03.0390.002	GEOTESSILI NON TESSUTI. Per teli con resistenza a trazione non inferiore a KN/m 10. Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) TNT sopra tubo drenante su retro nuovo muro in pietra *(lung.=1,50+1,00+(3,20+3,80)+1,00+1,50)		12,00	1,000		12,00		
	SOMMANO mq					12,00	3,65	43,80
109 / 34 02.02.0010.001.CAM	RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Modifica muro in pietra zona ingresso (lato Sx) Rinterro dietro muratura in pietra *(lung.=4,00+5,00)		9,00	1,500	2,500	33,75		
	SOMMANO mc					33,75	3,54	119,48
110 / 35 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Zona ingresso su Strada Provinciale Griglia raccolta acque piovane	0,50	15,00	0,400	0,400	1,20		
	SOMMANO mc					1,20	20,10	24,12
111 / 36 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Zona ingresso su Strada Provinciale Griglia raccolta acque piovane	0,50	15,00	0,400	0,400	1,20		
	SOMMANO mc					1,20	20,10	24,12
112 / 37 NP03	Fornitura e messa in opera di griglia per la raccolata acque piovane. Zona ingresso su Strada Provinciale Griglia raccolta acque piovane	0,50	15,00			7,50		
	SOMMANO ml					7,50	100,00	750,00
113 / 38 NP03	Fornitura e messa in opera di griglia per la raccolata acque piovane. Zona ingresso su Strada Provinciale Griglia raccolta acque piovane	0,50	15,00			7,50		
	SOMMANO ml					7,50	100,00	750,00
114 / 39 18.04.0040.002	POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Dimensioni interne cm 50x50. Zona ingresso su Strada Provinciale Pozzetto 50x50 per raccordo griglia raccolta acque piovane					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,00	123,00
115 / 40 18.04.0161.001	CHIUSINO DI ISPEZIONE LUCE ROTONDA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino con resistenza a rottura di t 4 Zona ingresso su Strada Provinciale Coperchio pozzetto 50x50 per raccordo griglia raccolta acque piovane	1,00			35,000	35,00		
	A R I P O R T A R E					35,00		75´302,99

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,00		75´302,99
	SOMMANO kg					35,00	4,34	151,90
116 / 41 19.05.0060.002	RAPPEZZATURA DI BUCHE, FESSURAZIONI ED AVVALLAMENTI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI. Per riprese superficiali diffuse, fino Zona ingresso su Strada Provinciale Sistemazione asfaldo a seguito di messa in ooera di griglia raccolta acque piovane e relativa caditoia stradale	0,50	10,00			5,00		
	SOMMANO mq					5,00	44,20	221,00
117 / 42 19.05.0060.002	RAPPEZZATURA DI BUCHE, FESSURAZIONI ED AVVALLAMENTI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI. Per riprese superficiali diffuse, fino Zona ingresso su Strada Provinciale Sistemazione asfaldo a seguito di messa in ooera di griglia raccolta acque piovane e relativa caditoia stradale	0,50	10,00			5,00		
	SOMMANO mq					5,00	44,20	221,00
118 / 43 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Parte pubblica							
	Strada		405,00		0,400	162,00		
	Strada (Maggiorazione 10% per rimisurazioni)	0,10	405,00		0,400	16,20		
	Parcheggio		155,00		0,400	62,00		
	Parcheggio (Maggiorazione 10% per rimisurazioni)	0,10	155,00		0,400	6,20		
	SOMMANO mc					246,40	20,10	4´952,64
119 / 44 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Parte pubblica							
	Strada		170,00		0,400	68,00		
	Strada (Maggiorazione 10% per rimisurazioni)	0,10	170,00		0,400	6,80		
	SOMMANO mc					74,80	20,10	1´503,48
120 / 45 19.02.0080	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE. Parte pubblica FONDAZIONE STRADALE							
	Strada		405,00		0,300	121,50		
	Strada (Maggiorazione 10% per rimisurazioni)	0,10	405,00		0,300	12,15		
	Parcheggio		155,00		0,300	46,50		
	Parcheggio (Maggiorazione 10% per rimisurazioni)	0,10	155,00		0,300	4,65		
	SOMMANO mc					184,80	34,80	6´431,04
121 / 46 19.02.0080	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE. Parte pubblica FONDAZIONE STRADALE							
	Strada		170,00		0,300	51,00		
	Strada (Maggiorazione 10% per rimisurazioni)	0,10	170,00		0,300	5,10		
	SOMMANO mc					56,10	34,80	1´952,28
122 / 47 19.02.0070	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Parte pubblica FINITURA SUPERFICIALE							
	A R I P O R T A R E							90´736,33

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90´736,33
	Strada		405,00		0,150	60,75		
	Strada (Maggiorazione 10% per rimisurazioni)	0,10	405,00		0,150	6,08		
	Parcheggio		155,00		0,150	23,25		
	Parcheggio (Maggiorazione 10% per rimisurazioni)	0,10	155,00		0,150	2,33		
	SOMMANO mc					92,41	36,80	3´400,69
123 / 48 19.02.0070	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Parte pubblica FINITURA SUPERFICIALE							
	Strada		170,00		0,150	25,50		
	Strada (Maggiorazione 10% per rimisurazioni)	0,10	170,00		0,150	2,55		
	SOMMANO mc					28,05	36,80	1´032,24
124 / 49 19.07.0210	CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Parte pubblica Cordoncino di delimitazione							
	Marciapiede *(lung.=(1,90+20,00+2,40+3,15+28,30))		55,75			55,75		
	Parcheggio/Area verde *(lung.=(3,80+23,20+5,50+4,30+8,30))		45,10			45,10		
	SOMMANO m					100,85	23,50	2´369,98
125 / 50 19.07.0210	CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Parte pubblica Cordoncino di delimitazione							
	Strada *(lung.=(1,50+4,50+25,50+5,00+12,00))		48,50			48,50		
	SOMMANO m					48,50	23,50	1´139,75
126 / 51 19.08.0550.00 1	DISCO IN LAMIERA DI FERRO. Diametro cm 60. Parte pubblica Segnaletica verticale					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	46,50	232,50
127 / 52 19.08.0690	SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A LUNGHEZZA VARIABILE, ANTIROTAZIONE. Parte pubblica							
	Segnaletica verticale	5,00	3,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	10,80	162,00
128 / 53 19.08.0920	GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA DUE REGGETTE E RELATIVA BULLONERIA. Parte pubblica							
	Segnaletica verticale					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	2,13	10,65
129 / 54 19.08.0930	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Parte pubblica							
	Segnaletica orizzontale (Strisce di delimitazione)		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	0,99	148,50
130 / 55 19.08.0940	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCE ETC. Parte pubblica							
	Segnaletica orizzontale (Scritte e frecce)		15,00	0,800		12,00		
			6,00	0,800		4,80		
	A R I P O R T A R E					16,80		99´232,64

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,80		99´232,64
	SOMMANO mq					16,80	7,50	126,00
131 / 65 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Parte privata Strada *(lung.=575+157)*(H/peso=0,40+0,10)		732,00		0,500	366,00		
	Strada (Maggiorazione 10% per rimisurazioni) *(lung.=575+157)*(H/peso=0,40+0,10)	0,10	732,00		0,500	36,60		
	SOMMANO mc					402,60	20,10	8´092,26
132 / 66 19.02.0080	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE. Parte privata FONDAZIONE STRADALE Strada *(lung.=575+157)		732,00		0,300	219,60		
	Strada (Maggiorazione 10% per rimisurazioni) *(lung.=575+157)	0,10	732,00		0,300	21,96		
	SOMMANO mc					241,56	34,80	8´406,29
133 / 67 19.02.0070	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Parte privata FINITURA SUPERFICIALE Strada *(lung.=575+157)		732,00		0,150	109,80		
	Strada (Maggiorazione 10% per rimisurazioni) *(lung.=575+157)	0,10	732,00		0,150	10,98		
	SOMMANO mc					120,78	36,80	4´444,70
134 / 68 17.01.0032.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Parte privata Fondazione pareti di separazione lotti/strada *(lung.=(17,00+1,00+2,50+23,00)+(5,00+8,00)+(23,50)+(21,30)+(7,80)+(34,50)+(3,00+35,00)+(13,15+5,80+10,00+17,10+5,25+24,50+9,50)+(22,90+8,85+24,25+24,00))		346,90	0,500	0,400	69,38		
	SOMMANO mc					69,38	20,10	1´394,54
135 / 69 03.03.0012.001	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DA Parte privata Fondazione pareti di separazione lotti/strada *(lung.=(17,00+1,00+2,50+23,00)+(5,00+8,00)+(23,50)+(21,30)+(7,80)+(34,50)+(3,00+35,00)+(13,15+5,80+10,00+17,10+5,25+24,50+9,50)+(22,90+8,85+24,25+24,00))		346,90	0,500	0,400	69,38		
	SOMMANO mc					69,38	187,00	12´974,06
136 / 70 03.05.0020.CAM	BARRE IN ACCIAIO B450C. Parte privata Fondazione pareti di separazione lotti/strada Vedi voce n° 69 [mc 69,38]				90,000	6´244,20		
	SOMMANO kg					6´244,20	2,22	13´862,12
137 / 71 03.03.0130.001	CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni. Parte privata Pareti di separazione lotti/strada (Parete H30cm) *(lung.=(17,00+1,00+2,50+23,00)+(5,00+8,00)+(23,50)+(21,30)+(7,80)+(34,50)+							
	A R I P O R T A R E							148´532,61

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							148´532,61
	(3,00+35,00)+(13,15+5,80+10,00+17,10+5,25+24,50+9,50)+(22,90+8,85+24,25+24,00))	2,00	346,90		0,300	208,14		
	A detrarre porzione (Parete H100cm) *(lung.=(6,45+5,25+24,50+9,50)+(22,90+8,85+3,70))	2,00	81,15		0,300	-48,69		
	Pareti di separazione lotti/strada (Parete H100cm) *(lung.=(6,45+5,25+24,50+9,50)+(22,90+8,85+3,70))	2,00	81,15		1,000	162,30		
	A detrarre passi carrabili (Parete H30cm) *(lung.=4,00*9)	2,00	36,00		0,300	-21,60		
	Sommano positivi mq					370,44		
	Sommano negativi mq					-70,29		
	SOMMANO mq					300,15	27,10	8´134,07
138 / 72 03.03.0012.001	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DA							
	Parte privata							
	Pareti di separazione lotti/strada (Parete H30cm) *(lung.=(17,00+1,00+2,50+23,00)+(5,00+8,00)+(23,50)+(21,30)+(7,80)+(34,50)+(3,00+35,00)+(13,15+5,80+10,00+17,10+5,25+24,50+9,50)+(22,90+8,85+24,25+24,00))		346,90	0,250	0,300	26,02		
	A detrarre porzione (Parete H100cm) *(lung.=(6,45+5,25+24,50+9,50)+(22,90+8,85+3,70))		81,15	0,250	0,300	-6,09		
	Pareti di separazione lotti/strada (Parete H100cm) *(lung.=(6,45+5,25+24,50+9,50)+(22,90+8,85+3,70))		81,15	0,250	1,000	20,29		
	A detrarre passi carrabili (Parete H30cm) *(lung.=4,00*9)		36,00	0,250	0,300	-2,70		
	Sommano positivi mc					46,31		
	Sommano negativi mc					-8,79		
	SOMMANO mc					37,52	187,00	7´016,24
139 / 73 03.03.0035.002	COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELLO SPICCATO DI FONDAZIONE. Per getto di muri continui in elevaz							
	Vedi voce n° 72 [mc 37,52]					37,52		
	SOMMANO mc					37,52	23,00	862,96
140 / 74 03.05.0020.CAM	BARRE IN ACCIAIO B450C.							
	Parte privata							
	Pareti di separazione lotti/strada (Parete H30cm)							
	Pareti di separazione lotti/strada (Parete H100cm)							
	Vedi voce n° 72 [mc 37,52]				110,000	4´127,20		
	SOMMANO kg					4´127,20	2,22	9´162,38
141 / 75 03.02.0061	MURATURA DI PIETRAME CALCAREO O BASALTICO.							
	Parte privata							
	Rivestimento parete esterna							
	Pareti di separazione lotti/strada (Parete H100cm) *(lung.=(6,45+5,25+24,50+9,50)+(22,90+8,85+3,70))		81,15	0,150	1,000	12,17		
	SOMMANO mc					12,17	389,00	4´734,13
142 / 76 03.02.0090	COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DEI CONCI A FACCIAVISTA.							
	Parte privata							
	Rivestimento parete esterna							
	Pareti di separazione lotti/strada (Parete H100cm) *(lung.=(6,45+5,25+24,50+9,50)+(22,90+8,85+3,70))		81,15		1,000	81,15		
	SOMMANO mq					81,15	73,00	5´923,95
143 / 77	DISCO IN LAMIERA DI FERRO. Diametro cm 60.							
	A R I P O R T A R E							184´366,34

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							184´366,34
19.08.0550.00 1	Parte privata Segnaletica verticale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	46,50	93,00
144 / 78 19.08.0690	SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A LUNGHEZZA VARIABILE, ANTIROTAZIONE. Parte privata Segnaletica verticale	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	10,80	64,80
145 / 79 19.08.0920	GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA DUE REGGETTE E RELATIVA BULLONERIA. Parte privata Segnaletica verticale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2,13	4,26
146 / 80 19.08.0930	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Parte privata Segnaletica orizzontale (Strisce di delimitazione)		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,99	297,00
147 / 94 17.01.0032.00 1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavi fino alla profondità di m 1,50 Scavo per zanella per lo scolo delle acque sperficiali tratto limite esterno strada privata a valle spogliatoio calcetto *(lung.=3,00+44,00)		47,00	0,500	0,400	9,40		
	Scavo per creazione formello superficiale per raccordo acque da fine zanella a caneletta di scolo su strada provinciale inferiore		40,00	0,500	0,400	8,00		
	Scavo per pulizia/creazione caneletta di scolo su strada provinciale inferiore *(lung.=105,00+15,00+30,00)		150,00	0,500	0,400	30,00		
	SOMMANO mc					47,40	20,10	952,74
148 / 95 19.06.0010.00 2	ZANELLA STRADALE PREFABBRICATA. Per larghezza fino a cm 50. Zanella per lo scolo delle acque sperficiali tratto limite esterno strada privata a valle spogliatoio calcetto *(lung.=3,00+44,00)		47,00			47,00		
	SOMMANO m					47,00	14,70	690,90
	Parziale Strade, marciapiedi, parcheggio e segnaletica (Cat 7) euro							131´868,50
	Sistemazione aree verdi e piantumazione alberi (Cat 8)							
149 / 7 NP01	Taglio e smaltimento albero ad alto fusto. Rimozione pianta zona ingresso (lato Dx)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
150 / 56 02.02.0010.00 1.CAM	RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Parte pubblica Verde (Ricarico di terreno)		125,00		0,300	37,50		
	SOMMANO mc					37,50	3,54	132,75
	A R I P O R T A R E							186´951,79

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							186´951,79
151 / 64 NP02	Rimozione e reimpianto di olivi necessari alla realizzazione delle opere in progetto.							
	Rimozione e reimpianto olivi (realizzazione viabilità di piano)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	320,00	960,00
	Parziale Sistemazione aree verdi e piantumazione alberi (Cat 8) euro							1´442,75
	Parziale LAVORI A MISURA euro							187´911,79
	T O T A L E euro							187´911,79
	A R I P O R T A R E							

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	COSTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	5´153,60
002	STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI	123´912,88
003	INFRASTRUTTURE A RETE	38´150,47
004	AREE VERDI	1´092,75
005	INTERVENTI PRESCRITTI DA GIUNTA COMUNALE N.54 DEL 29-05-2023	19´602,09
	Totale SUPER CATEGORIE euro	187´911,79
	A R I P O R T A R E	

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	

Riepilogo CATEGORIE

001	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	5´153,60
002	Fognature acque bianche	14´757,83
003	Linea acquedotto	12´945,66
004	Linea fornitura elettrica	6´555,96
005	Linea pubblica illuminazione	11´296,47
006	Linea fornitura servizi telefonici	3´891,02
007	Strade, marciapiedi, parcheggio e segnaletica	131´868,50
008	Sistemazione aree verdi e piantumazione alberi	1´442,75
	Totale CATEGORIE euro	187´911,79

GEOM. BONAMENTE ROBERTO ALBO GEOMETRI Prov. PERUGIA n. 4474 CANNARA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI ARCHITETTO MONIA BOCCALI BOVIGLIONI 1087 DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

	A R I P O R T A R E

Comune di Cannara Prot. n. 0005897 del 01-07-2025 arrivo