



**REGIONE CAMPANIA**  
**PROVINCIA di AVELLINO**  
**COMUNE di TORRIONI**



**MINISTERO  
 DELL'INTERNO**



**Ministero  
 dell'Economia  
 e delle Finanze**

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA di cui all'articolo 1, commi dal 52 al 58 della legge n. 104 del 27 dicembre 2019, con le modificazioni introdotte dall'articolo 45 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

COMMITTENTE:

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

PROGETTO: **COMPLETAMENTO PER LA DIFESA  
 IDROGEOLOGICA, RINATURALIZZAZIONE E  
 CONSERVAZIONE DEI SUOLI DELL'ALVEO  
 RIPABIONDA E DELLE SORTI**

FASE PROGETTUALE:

**PROGETTO DEFINITIVO**

ELABORATO: **E - STUDIO ECONOMICO DEL PROGETTO**

**ANALISI NUOVI PREZZI**

FASE	PROGR.	TAVOLA
<b>D</b>	<b>16</b>	<b>E 02</b>

C.P.V.:

71300000-1

C.I.G.:

86355752FFA

C.U.P.:

C73H19000130005

SCALA:

**Il Direttore Tecnico:**  
**Arch. Monica RISPOLI**

**L'Amministratore Unico:**  
**Dott. Daniele PIPICELLI**

**Il R.U.P.:**  
**Ing. Nicola MAIOLI**

**Il Gruppo di Lavoro:**

- Progettista e Coordinatore attività di progettazione:

**Arch. Monica RISPOLI**

- Progettista Architettonico, Misure e Contabilità - C.S.P.:

**Dott. Nicola LAUDATO**

- Studio Geologico e Geotecnico:

**Dott. Daniele PIPICELLI**

- Supporto esterno ingegneristico:

**Ing. Giovanni SPAGNUOLO**

REVISIONE:

02/2025

DATA:


GENNAIO 2025

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITO CON PREZZI AGGIORNATI

APPROVATO:

IN DATA \_\_/\_\_/\_\_



**FIVE Engineering S.r.l. - Società di Ingegneria**

**SEDE LEGALE: Via Giustiniani, 1 - 82100 BENEVENTO - Italia**

**C.F./P.Iva:01 752 380 624 - Reg. Imprese BN - 145558**

**tel. e fax 0824 / 858 027 ☎ 339 7783970**

✉: fiveengineersrl@gmail.com - pec: fiveengineersrl@pec.it



**CAREER  
 CERT  
 INSTITUTE**

BUILD UP A CERTAIN FUTURE

## ANALISI PREZZO UNITARIO

Numero di Tariffa : **NP01 ONERI A DISCARICA**

### DESCRIZIONE DELLA VOCE DI ELENCO PREZZI:

Smaltimento a rifiuto a discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi, demolizioni e/o rimozioni compreso ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.

<b>A</b>	<b>MANODOPERA</b>	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Totale
	Operaio specializzato	ora	0,00	€ 29,94	€ -	
	Operaio qualificato	ora	0,00	€ 27,84	€ -	
	Operaio comune	ora	0	€ 25,09	€ -	
<b>Prezzo totale dei noli componenti il prezzo di applicazione</b>						<b>€ -</b>

	<b>COSTO DI COSTRUZIONE</b>	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Totale
	Oneri a discarica	€/mc	1	€ 4,60	€ 4,60	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
<b>Prezzo totale dei noli e trasporti componenti il prezzo di applicazione</b>						<b>€ 4,60</b>

	<b>NOLI E TRASPORTI</b>	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Totale
					€ -	
<b>Prezzo totale dei trasporti componenti il prezzo di applicazione</b>						<b>€ -</b>

<b>B</b>	<b>COSTI INDIRETTI</b>	Sommano			
<b>B1</b>	SPESE GENERALI (incidenza sul totale A)	Spese Generali	17%	€	<b>0,78</b>
<b>B2</b>	SICUREZZA (incidenza su B1)	Oneri Sicurezza 5%	5%	€	<b>0,04</b>
<b>B3</b>	UTILE IMPRESA (incidenza su A+B1)	Utile Impresa 10%	10%	€	<b>0,54</b>
<b>TOTALE</b>				<b>€</b>	<b>5,96</b>

<b>UNITA' DI MISURA E PREZZO DI APPLICAZIONE</b>	<b>mc</b>	<b>€</b>	<b>5,96</b>
--	-----------	----------	-------------

## ANALISI PREZZO UNITARIO

Numero di Tariffa : **NP02 STRATO DI DRENAGGIO**

### DESCRIZIONE DELLA VOCE DI ELENCO PREZZI:

Esecuzione drenaggio orizzontale e verticale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. Pietrame di cava di dimensione 40/70 mm

<b>A</b>	<b>MANODOPERA</b>	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Totale
	Operaio specializzato	ora	0,02	€ 29,94	€ 0,60	
	Operaio qualificato	ora	0,00	€ 27,84	€ -	
	Operaio comune	ora	0,02	€ 25,09	€ 0,50	
<b>Prezzo totale dei noli componenti il prezzo di applicazione</b>						<b>€ 1,10</b>

	<b>COSTO DI COSTRUZIONE</b>	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Totale
	drenaggio (come da descrizione)	€/mc	1	€ 22,00	€ 22,00	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
<b>Prezzo totale dei noli e trasporti componenti il prezzo di applicazione</b>						<b>€ 22,00</b>

	<b>NOLI E TRASPORTI</b>	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Totale
	trasporto (3% del costo materiale)	€/mc	1	€ 0,66	€ 0,66	
	Noli	€/h	1	€ 0,40	€ 0,40	
<b>Prezzo totale dei trasporti componenti il prezzo di applicazione</b>						<b>€ 1,06</b>

	<b>B</b>	<b>COSTI INDIRETTI</b>		Sommano	€	
	<b>B1</b>	SPESE GENERALI (incidenza sul totale A)	Spese Generali	17%	€	<b>4,11</b>
	<b>B2</b>	SICUREZZA (incidenza su B1)	Oneri Sicurezza 5%	5%	€	<b>0,21</b>
	<b>B3</b>	UTILE IMPRESA (incidenza su A+B1)	Utile Impresa 10%	10%	€	<b>2,83</b>
					TOTALE	<b>€ 31,30</b>

<b>UNITA' DI MISURA E PREZZO DI APPLICAZIONE</b>	<b>mc</b>	<b>€</b>	<b>31,30</b>
--	-----------	----------	--------------