COMUNE DI PRAIANO c_g976 0007113 Uscita 07/08/2025 15:08
COMUNE DI PRAIANO c_g976 0007939 Ingresso 16/09/2024 12:13

Stazione Appaltante:

Comune di **PRAIANO**
U.T.C. Lavori Pubblici
via Umberto I - 84010 Praiano (SA)
R.U.P.: Arch. Vincenza AMATO

Oggetto:

Comune di **PRAIANO**
Complesso denominato "**La Torricella**" in Località Capo Sottile

Interventi volti all'installazione di un ponteggio nell'ambito del progetto di riqualificazione paesaggistica ed ambientale del complesso denominato "La Torricella" ed aree annesse

Titolo Elaborato:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

M&C ASSOCIATI
STUDIO DI PROGETTAZIONE INGEGNERIA E ARCHITETTURA

DENNIS CAMPAGNA
ingegnere
Via del Passo, 4 - 33170 Pordenone
Via T. Mannini, 6 - 80051 Agerola
tel: +39 3802578343 - **www.mcassociati.com** - *pec:* dennis.campagna@ingpec.eu
e.mail: dennis.campagna@mcassociati.com - ing.campagnadennis@gmail.com

Data: Settembre 2024

N° elaborato
E1

COMUNE DI PRAIANO - c_g976 - 0007113 - Uscita - 07/08/2025 - 15:08
COMUNE DI PRAIANO - c_g976 - 0007939 - Ingresso - 16/09/2024 - 12:13

Comune di Praiano
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi volti all'installazione di un ponteggio nell'ambito del progetto di riqualificazione paesaggistica ed ambientale del Complesso denominato "La Torricella" ed aree annesse.

COMMITTENTE: Comune di Praiano

Praiano, 13/09/2024

IL TECNICO
ing. Dennis Campagna

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

COMUNE DI PRAIANO - c_g976 - 0007113 - Uscita - 07/08/2025 - 15:08
COMUNE DI PRAIANO - c_g976 - 0007939 - Ingresso - 16/09/2024 - 12:13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 CAM24_P01 .010.010.A	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... urne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno							
	Recinzione provvisionale	27,00			2,200	59,40		
	SOMMANO mq					59,40	25,69	1´525,99
2 CAM24_RU. E.001.001	Operai edili Operaio comune Posizionamento recinzione provvisionale - n.2 operai					4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,05	132,20
3 CAM24_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere							
	Box bagno cantiere - 1° mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	121,73	121,73
4 CAM24_P01 .050.040.A	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere							
	Box bagno cantiere - mesi successivi					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	79,17	395,85
5 CAM24_P01 .050.090.A	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm							
	Monoblocco prefabbricato - 1° mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	526,02	526,02
6 CAM24_P01 .050.100.B	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm							
	Monoblocco prefabbricato - mesi successivi					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	396,75	1´983,75
7 PET_01	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.							
	Linea vita provvisoria per ancoraggio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´723,54	1´723,54
8	Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del							
	A R I P O R T A R E							6´409,08

COMUNE DI PRAIANO - c_g976 - 0007113 - Uscita - 07/08/2025 - 15:08
COMUNE DI PRAIANO - c_g976 - 0007939 - Ingresso - 16/09/2024 - 12:13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´409,08
CAM24_V06 .010.010.A	materiale. Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno pianeggiante. Decespugliamento					0,80		
	SOMMANO ha					0,80	368,93	295,14
9 CAM24_V04 .040.015.A (CAM)	Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di roccia ... é il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disgaggiata Operazioni di disgaggio					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	21,12	1´056,00
10 CAM24_V03 .040.055.B	Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a ro ... si natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m.Compresa la pulizia del foro.Perforazione diametro fino a 120 mm Perforazione da eseguirsi su roccia - diametro 45 mm Perforazione per ancoraggio a cravatta	13,00	0,80			10,40		
	Perforazione per barra inclinata con golfaro per ancoraggio	16,00	0,80			12,80		
	Perforazione per barra verticale per appoggio ponteggio	66,00	0,80			52,80		
	SOMMANO m					76,00	146,99	11´171,24
11 CAM24_T01 .030.040.A	Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m. Scofanatura materiale da decespugliamento					5,00		
	Scofanatura materiale da disgaggio Vedi voce n° 9 [mq 50.00]			0,300		15,00		
	SOMMANO mc					20,00	66,10	1´322,00
12 CAM24_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Scarriolatura Vedi voce n° 11 [mc 20.00]					20,00		
	SOMMANO mc					20,00	46,27	925,40
13 CAM24_T01 .030.020.B	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per ogni ulteriori 50 m. o frazione Vedi voce n° 12 [mc 20.00]	3,00				60,00		
	SOMMANO mc/ 50m					60,00	2,31	138,60
14 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto a discarica Vedi voce n° 12 [mc 20.00]					20,00		
	SOMMANO mc					20,00	13,83	276,60
	A RIPORTARE							21´594,06

COMUNE DI PRAIANO - c_g976 - 0007113 - Uscita - 07/08/2025 - 15:08
COMUNE DI PRAIANO - c_g976 - 0007939 - Ingresso - 16/09/2024 - 12:13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´594,06
15 CAM24_T01 .010.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10							
	Trasporto a discarica							
	Vedi voce n° 14 [mc 20.00]	5,00				100,00		
	SOMMANO mc/ 5km					100,00	5,63	563,00
16 CAM24_P03 .010.035.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione							
	Ponteggio completo							
	Lato Nord		38,70		5,900	228,33		
	Lato Ovest		10,85		5,300	57,51		
	Lato Sud		9,65		3,350	32,33		
	Lato Est		2,30		3,350	7,71		
	SOMMANO mq					325,88	26,95	8´782,47
17 CAM24_P03 .010.035.B	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese							
	Ponteggio completo - mesi successivi							
	Vedi voce n° 16 [mq 325.88]	5,00				1´629,40		
	SOMMANO mq/30 gg					1´629,40	2,13	3´470,62
18 CAM24_V03 .040.040.A	Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm2, tensi ... zione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 32 mm							
	Barre R32 verticali per appoggio ponteggio	66,00	0,80			52,80		
	Barre R32 verticali per ancoraggio a cravatta	13,00	0,80			10,40		
	Barre filettate per collegamento ponteggio	13,00	3,50			45,50		
	Barre R32 inclinate con golfaro per ancoraggio ponteggio	16,00	0,80			12,80		
	SOMMANO m					121,50	59,18	7´190,37
19 CAM24_MT .R.05.001	Materiali per ripristini e consolidamenti statici Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro							
	Malta per fori					60,00		
	SOMMANO kg					60,00	0,38	22,80
20 CAM24_RU. E.001.003	Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio							
	Posa in opera chiodi e ancoraggi	3,00			24,000	72,00		
	SOMMANO h					72,00	39,65	2´854,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							44´478,12
	T O T A L E euro							44´478,12

	A R I P O R T A R E							

COMUNE DI PRAIANO - c_g976 - 0007113 - Uscita - 07/08/2025 - 15:08
COMUNE DI PRAIANO - c_g976 - 0007939 - Ingresso - 16/09/2024 - 12:13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	Pulizia area	1´351,14	3,038
002	Movimentazione materiale di risulta	3´225,60	7,252
003	Sicurezza	24´044,60	54,059
004	Perforazione roccia	11´171,24	25,116
005	Cantieramento	4´685,54	10,534
	Totale CATEGORIE euro	44´478,12	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMUNE DI PRAIANO - c_g976 - 0007113 - Uscita - 07/08/2025 - 15:08
COMUNE DI PRAIANO - c_g976 - 0007939 - Ingresso - 16/09/2024 - 12:13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	Opere provvisionali	30´637,50	68,882
002	Manodopera	2´987,00	6,716
003	D.P.I.	1´723,54	3,875
004	Trasporto a discarica	3´225,60	7,252
005	Decespugliamento e disgaggio	1´351,14	3,038
006	Allestimento cantiere	4´553,34	10,237
	Totale SUB CATEGORIE euro	44´478,12	100,000

Praiano, 13/09/2024

Il Tecnico
ing. Dennis Campagna

	A R I P O R T A R E	