COMUNE	٦i	NOVATE	MILANESE
	uт	INUVAIL	WIILAINLJL

NOLPING sal

PIAZZA VITTORIA, 22 20015 PARABIAGO (MI)

tel. 0331/551126

e-mail: ing.orvi@holping.it pec: stefano.orvi@ingpec.eu PROGETTISTA:

RICHIESTA APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANA DESTINAZIONE RESIDENZIALE "AT.R1.02" UBICATO IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO VIA PRAMPOLINI E VIA BARANZATE

PROPRIETARI

TAV. n. All.2c

PRATICA EDILIZIA:

Computo metrico estimativo_opere di manutenzione del verde

Licences: AutoCAD LT n° 730-00016504 - AutoCAD Release 14 n° 640-00342712 - BEAM 2000 3.0 n° B2-2293944

DATA: NOTE: RAPPORTO: NOME FILE: OTTOBRE 2025 2023-Parolo AT.R1.02 1 AGGIORNAMENTI 2

3 4

5

Regione Lombardia 2023	PARCO UNITA' D'ITALIA COMPUTO ESTIMATIVO MANUTENZIONE DEL VERDE	U.M.	€	n° interventi x 5 anni	Misure	Totale €
	MANUTENTIONS PRATI					
	MANUTENZIONE PRATI					
	Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la triturazione. Compresi: la refilatura delle erbe debordanti					
	dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi					
	ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta, carico e					
	trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso onere di					
	smaltimento. Valutazione per singole superfici:					
1U.06.510.0100.b	località da 501 a 10.000 m²	100mg	17,19			
Tagli complessivi	n. 8 tagli anno mq 2550 x 5 anni	mq	0,1719	40	2550	17.533,80
ragii cempieceivi	The oraginarine my 2000 X o arms	9	0,1110		2000	17.000,00
	MANUTENZIONE SIEPI					
	Manutenzione annuale di aiuole tappezzate con arbusti o perenni.					
411.00.500.0040	Comprese: le operazioni di eliminazione del secco, la zappatura e					
1U.06.530.0010	scerbatura delle erbe infestanti. N° 1.236/ s.i. 4-mq		0.00		000	4 000 05
1U.06.550.0010.a	n° 1 int/anno	mq	0,83	5	309	1.282,35
	MANUTENZIONE PIANTE					
	Manutenzione annuale di alberi con pali tutori, fino a cinque anni dalla posa. Comprese: le operazioni					
	di apertura tornelli e successiva chiusura, la zappatura e il diserbo del tornello, la					
	concimazione, la spollonatura del colletto e del tronco, il taglio di correzione dello sviluppo della chioma					
1U.06.570.0010	ed eventuale sostituzione o rilegatura dei pali tutori					
	n° 1 int/anno	Cad	24,04	5	52	6.250,40
	Spollonatura al piede e scacchiatura di piante fino a 3 m di altezza,					•
	con taglio al colletto di polloni e ricacci; compresa la raccolta dei					
	residui vegetali e dei materiali estranei, trasporto alle discariche,					
1U.06.570.0100	escluso onere di smaltimento n° 1 int/anno	Cad	5,63	5	52	1.463,80
	MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE					
	Apertura dell'impianto di irrigazione: - chiusura dei rubinetti di scarico dei collettori;- apertura					
	dell'idrante di alimentazione generale;- attivazione dell'elettropompa di prelievo dell'acqua;- apertura					
	delle saracinesche e delle elettrovalvole dei gruppi di					
	comando.Controllo generale dello stato dei vari componenti.Compresi:- pulizia dell'elettrovalvole;-					
	verifica dell'arrivo di elettricità al solenoide e pulizia dello stesso;- pulizia filtro;- verifica della tenuta					
parti da perfetti Atti Contro	idraulica dei gruppi di comando;					
	- controllo del corretto afflusso di acqua dai collettori all'elettrovalvole ed eventuale sostituzione delle parti danneggiate.Verifica funzionamento del programmatore ed efficienza fusibile.Pulizia, ingrassaggio					
	e cambio olio delle pompe, controllo del loro					
	perfetto funzionamento, prova del funzionamento delle saracinesche principali di intercettazione; sfiato					
	aria dalle tubazioni dell'acqua. Pulizia dei contatti ossidati.					
	Attivazione del programmatore con effettuazione di un ciclo irriguo di prova per ciascun settore.					
	Controllo efficenza funzionamento degli irrigatori, pulizia ugelli, pulizia filtro irrigatore, regolazione della					
	lunghezza di gittata e					
	dell'angolo di lavoro eventuale sostituzione dell'apparecchio. Controllo del funzionamento dei					
	gocciolatori ed delle ali gocciolanti,					
	eventuale sostituzione in caso di intasamento.					
	Verifica del funzianamento degli impianti automatici telegestiti					
	sistema Maxicom 2.					
	All'avviamento dell'impianto verifica e controllo delle connessioni,					
	elettriche telefoniche e delle trasmissioni dati tra l'unità centrale e le					
	unità perifieriche. Controllo ed eventuale riprogrammazione dei					
	parametri impostati. Pezzi di ricambio esclusi.					
1U.06.700.0710.	Pezzi di ricambio esclusi. Per dimensione di superfici a verde					
1U.06.700.0710.a	Parco unità d'italia	Cad	439,34	5	11	2.196,70
	SOMMA COMPLESSIVA MANUTENZIONE PER ANNI CINQUE					28.727,05