

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA E. STELLA, VIA C. ALFANO, VIA PIETA', VIA PROVINCIALE PER PIGNANO, VIA NUOVA E VIALE DELLE QUERCE NEL COMUNE DI LAURO (AV)

PROGETTO ESECUTIVO

n. elaborato	titolo capitolo	titolo documento	scala
C.1	Computo metrico estimativo	Computo metrico estimativo	-

PROGETTISTA

Arch. Gianna Piemonte Via Nocelleto, 13 83020 San Michele di Serino (AV)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Diego Maria Troncone Piazza Municipio, 1 83023 Lauro (AV)

Comune di Lauro Provincia di Avellino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA VIA CAVALIERI DI VITTORIO

VENETO, VIA E. STELLA, VIA C. ALFANO, VIA PIETA', VIA

PROVINCIALE PER PIGNANO, VIA NUOVA E VIALE DELLE QUERCE

NEL COMUNE DI LAURO (AV)

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Lauro

Lauro, 27/10/2025



Num.Ord.	DEGICAL ATTOME DEVI A WORK		DIME	NSIONI		0 .:.)	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 CAM25_R02 .000.010.A	LAVORI A MISURA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO (SpCat 1) RIMOZIONI (Cat 1) Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei. SpCat 1 - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO Cat 1 - RIMOZIONI SOMMANO mc		1,00	1,000	1,000	2,00	32,21	64,42
2 NP02	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001. I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica, secondo DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC. Nel plinto dovranno essere ricavati: - un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; - un foro disperdente alla base; - fori passacavi; - foro alloggiamento del palo; Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo. VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC LISTINO PREZZI ANAS 2025 -VOCE P.06.015.a SpCat 1 - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO Cat 2 - INSTALLAZIONI					2,00		
3 CAM25_L02 .080.130.E	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm SpCat 1 - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO Cat 2 - INSTALLAZIONI	2,00			5,000	2,00	271,78	543,56
4 CAM25_U06 .030.030.G	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "p1"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del					10,00	6,89	68,90
	A RIPORTARE							676,88

							,	pag. 3
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	BESIGNALIONE BELEAVOR	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Zamina	unitario	TOTALE
	RIPORTO							676,88
	terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4 SpCat 1 - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO Cat 2 - INSTALLAZIONI SOMMANO cad					2,00		2′155,34
5 CAM25_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi SpCat 1 - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO Cat 2 - INSTALLAZIONI		1,00	1,000	1,000	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	3,60	7,20
6 CAM25_U04 .020.040.C	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 50x50 cm SpCat 1 - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO Cat 2 - INSTALLAZIONI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	17,95	35,90
7 NP04	Armatura stradale a LED installata a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita: 81 W, 5000K SpCat 1 - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO Cat 2 - INSTALLAZIONI armatura stralale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,31	434,62
8 205019	VIA E. STELLA (SpCat 2) RIMOZIONI (Cat 1) Sostituzione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento e lo sfilaggio delle linee dalla morsettiera a bordo palo, esclusi							
	l'installazione, il cablaggio e la fornitura di nuovo apparecchio da conteggiare a parte SpCat 2 - VIA E. STELLA Cat 1 - RIMOZIONI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	102,30	204,60
9 CAM25_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto		1,00	1,000	0,050			23.,00
	SOMMANO mc					0,10	18,00	1,80
10 CAM25_U05 .010.025.A	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km. SpCat 2 - VIA E. STELLA							
	A RIPORTARE							3′516,34
	<u> </u>					<u> </u>		I.

Num.Ord.	DEGLOVA ZIONE DELL'AMORI		DIMENSIONI		ISIONI		I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′516,34
	Cat 1 - RIMOZIONI SOMMANO mc	2,00	1,00	1,000	0,500	1,00	15,23	15,23
.000.010.A	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei. SpCat 2 - VIA E. STELLA					1,00	13,25	10,20
	Cat 1 - RIMOZIONI SOMMANO mc	2,00	1,00	1,000	1,000	2,00	32,21	64,42
	INSTALLAZIONI (Cat 2)							
	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di							
	Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001. I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona							
	sismica, secondo DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC. Nel plinto dovranno essere ricavati: - un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; - un foro disperdente alla base; - fori passacavi;							
	- foro alloggiamento del palo; Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo. VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC LISTINO PREZZI ANAS 2025 - VOCE P.06.015.a SpCat 2 - VIA E. STELLA Cat 2 - INSTALLAZIONI							
	SOMMANO cadauno					2,00	271,78	543,56
CAM25_L02 .080.130.E	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm SpCat 2 - VIA E. STELLA Cat 2 - INSTALLAZIONI							
	SOMMANO m	2,00			5,000	10,00	6,89	68,90
CAM25_U06	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del							
	A RIPORTARE							4′208,45

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′208,45
	terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4 SpCat 2 - VIA E. STELLA Cat 2 - INSTALLAZIONI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1′077,67	2′155,34
CAM25_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi SpCat 2 - VIA E. STELLA Cat 2 - INSTALLAZIONI	2,00	1,00	1,000	1,000	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	3,60	7,20
CAM25_E07 .020.020.B	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 10 cm SpCat 2 - VIA E. STELLA Cat 2 - INSTALLAZIONI							
		2,00	1,00	1,000		2,00		
	SOMMANO mq					2,00	31,16	62,32
CAM25_U05 .020.090.A	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori. SpCat 2 - VIA E. STELLA Cat 2 - INSTALLAZIONI	2,00	1,00	1,000	0,500	1,00		
	SOMMANO mq/cm	2,00	1,00	1,000	0,200	1,00	2,35	2,35
CAM25_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . SpCat 2 - VIA E. STELLA Cat 2 - INSTALLAZIONI	2,00	1,00	1,000	0,800		·	-, 55
	SOMMANO mq/cm	Í	,	,	,	1,60	2,59	4,14
CAM25_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. SpCat 2 - VIA E. STELLA Cat 2 - INSTALLAZIONI							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Cat 2 - INSTALLAZIONI	2,00	1,00	1,000	0,020	0,04		
	SOMMANO mq/cm					0,04	2,85	0,11
CAM25_U04 .020.040.C	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 50x50 cm SpCat 2 - VIA E. STELLA Cat 2 - INSTALLAZIONI					2,00		
						2,00		
	A RIPORTARE					2,00		6′439,91

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		6′439,91
	SOMMANO cad					2,00	17,95	35,90
21 NP04	Armatura stradale a LED installata a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita: 81 W, 5000K SpCat 2 - VIA E. STELLA Cat 2 - INSTALLAZIONI armatura stralale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,31	434,62
22 NP01	VIA CARLO ALFANO (SpCat 3) RIMOZIONI (Cat 1) Rimozione di palo della pubblica illuminazione mediante l'isolamento del collegamento elettrico, intercettazione e la sigillatura del cavidotto portante l'alimentazione con malta cementizia, la demolizione del manufatto porta palo. Si intendono compresi nel prezzo ogni ulteriore onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 3 - VIA CARLO ALFANO Cat 1 - RIMOZIONI							
	Cat 1 - KliviOZiONi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	77,68	77,68
23 NP03	Intervento per lo sfilaggio dei cavi elettrici da cavidotti e da palo, anche in altezza, per la sostituzione integrale, a seguito di eventuale intervento in pozzetto. SpCat 3 - VIA CARLO ALFANO Cat 1 - RIMOZIONI							
		2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO ml					10,00	1,70	17,00
24 CAM25_U05 .010.030.D	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta senza recupero e pulizia del materiale SpCat 3 - VIA CARLO ALFANO Cat 1 - RIMOZIONI		1,00	1,000		2,00		
	SOMMANO mq					2,00	5,33	10,66
25 CAM25_R02 .000.010.A	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei. SpCat 3 - VIA CARLO ALFANO Cat 1 - RIMOZIONI		1,00	1,000	1,000	2,00		
	SOMMANO mc	-,	1,20	,,,,,	,,,,,	2,00	32,21	64,42
26 NP02	INSTALLAZIONI (Cat 2) Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001.					-3,00	,	0,,,2
	A RIPORTARE							7′080,19

Num.Ord.	DEGIGNATIONE DEVIATION		DIME	NSIONI		0 (1)	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′080,19
27 CAM25_L02 .080.130.E	I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica, secondo DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC. Nel plinto dovranno essere ricavati: - un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; - un foro disperdente alla base; - fori passacavi; - foro alloggiamento del palo; Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo. VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC LISTINO PREZZI ANAS 2025 - VOCE P.06.015.a SpCat 3 - VIA CARLO ALFANO Cat 2 - INSTALLAZIONI SOMMANO cadauno Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti					2,00	271,78	543,56
	di fissaggio Diametro 90 mm SpCat 3 - VIA CARLO ALFANO Cat 2 - INSTALLAZIONI	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO m					10,00	6,89	68,90
28 CAM25_U06 .030.030.G	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4 SpCat 3 - VIA CARLO ALFANO Cat 2 - INSTALLAZIONI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1′077,67	2′155,34
29 CAM25_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi SpCat 3 - VIA CARLO ALFANO Cat 2 - INSTALLAZIONI		1,00	1,000	1,000	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	3,60	7,20
30 CAM25_E07 .020.020.B (CAM)	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 10 cm SpCat 3 - VIA CARLO ALFANO Cat 2 - INSTALLAZIONI							
	A RIPORTARE							9′855,19

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							9′855,19
		2,00	1,00	1,000		2,00		
	SOMMANO mq					2,00	31,16	62,32
31 CAM25_E13 .000.010.B	Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate SpCat 3 - VIA CARLO ALFANO Cat 2 - INSTALLAZIONI							
		2,00	1,00	1,000		2,00		
	SOMMANO mq					2,00	26,77	53,54
32 CAM25_U04 .020.040.C	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 50x50 cm SpCat 3 - VIA CARLO ALFANO Cat 2 - INSTALLAZIONI					2.00		
	SOURIANIO					2,00	17.05	25.00
	SOMMANO cad					2,00	17,95	35,90
33 NP04	Armatura stradale a LED installata a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita: 81 W, 5000K SpCat 3 - VIA CARLO ALFANO Cat 2 - INSTALLAZIONI armatura stralale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,31	434,62
34 NP01	VIA PIETA' (SpCat 4) RIMOZIONI (Cat 1) Rimozione di palo della pubblica illuminazione mediante l'isolamento del collegamento elettrico, intercettazione e la sigillatura del cavidotto portante l'alimentazione con malta cementizia, la demolizione del manufatto porta palo. Si intendono compresi nel prezzo ogni ulteriore onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 4 - VIA PIETA' Cat 1 - RIMOZIONI SOMMANO cadauno					1,00	77,68	77,68
35	Intervento per lo sfilaggio dei cavi elettrici da cavidotti e da palo, anche in							
NP03	altezza, per la sostituzione integrale, a seguito di eventuale intervento in pozzetto. SpCat 4 - VIA PIETA' Cat 1 - RIMOZIONI SOMMANO ml	1,00			5,000	5,00	1,70	8,50
							1,,0	0,50
36 CAM25_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. SpCat 4 - VIA PIETA' Cat 1 - RIMOZIONI		1,00	1,000	0,050	0,05		
	SOMMANO mc					0,05	18,00	0,90
	A RIPORTARE							10′528,65
								,

Num.Ord.	DEGICAL FROM DEVI ANODA		DIME	NSIONI		0 (1)	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′528,65
CAM25_U05 .010.025.A	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km. SpCat 4 - VIA PIETA' Cat 1 - RIMOZIONI SOMMANO me	1,00	1,00	1,000	0,500	0,50	15,23	7,62
	SOMWANDING					0,50	13,23	7,02
	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei. SpCat 4 - VIA PIETA' Cat 1 - RIMOZIONI		1,00	1,000	1,000	1,00		
	SOMMANO mc					1,00	32,21	32,21
39 NP02	INSTALLAZIONI (Cat 2) Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001. I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica, secondo DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC. Nel plinto dovranno essere ricavati: - un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; - un foro disperdente alla base; - fori passacavi; - foro alloggiamento del palo; Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo. VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC LISTINO PREZZI ANAS 2025 -VOCE P.06.015.a SpCat 4 - VIA PIETA'							
	Cat 2 - INSTALLAZIONI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	271,78	271,78
CAM25_L02 .080.130.E	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm SpCat 4 - VIA PIETA¹ Cat 2 - INSTALLAZIONI				5,000	5,00		
	SOMMANO m	1,00			5,000	5,00	6,89	34,45
CAM25_U06	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl1"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di					3,50	3,33	
	A RIPORTARE							10′874,71

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′874,71
	sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4 SpCat 4 - VIA PIETA' Cat 2 - INSTALLAZIONI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1′077,67	1′077,67
42 CAM25_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi SpCat 4 - VIA PIETA' Cat 2 - INSTALLAZIONI		1.00	1,000	1,000	1.00		
	construc	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00		2.60
43 CAM25_E07 .020.020.B (CAM)	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 10 cm SpCat 4 - VIA PIETA' Cat 2 - INSTALLAZIONI		1,00	1,000		1,00	3,60	3,60
	SOMMANO mq	ĺ	-,	,,,,,,		1,00	31,16	31,16
44 CAM25_U05 .020.090.A	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori. SpCat 4 - VIA PIETA' Cat 2 - INSTALLAZIONI		1,00	1,000	0,500	0,50		
	SOMMANO mq/cm					0,50	2,35	1,18
45 CAM25_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . SpCat 4 - VIA PIETA' Cat 2 - INSTALLAZIONI SOMMANO mq/cm	1,00	1,00	1,000	0,800	0,80	2,59	2,07
46 CAM25_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. SpCat 4 - VIA PIETA' Cat 2 - INSTALLAZIONI	1,00	1,00	1,000	0,020	0,02	2,85	0,06
47	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in							
	A RIPORTARE							11′990,45

Num.Ord.	DECICNA ZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		Oromt:43	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′990,45
_	cemento vibrato Dimensioni 50x50 cm SpCat 4 - VIA PIETA' Cat 2 - INSTALLAZIONI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	17,95	17,95
48 NP04	Armatura stradale a LED installata a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita: 81 W, 5000K SpCat 4 - VIA PIETA' Cat 2 - INSTALLAZIONI							
	armatura stralale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,31	217,31
	VIA PROVINCIALE PER PIGNANO (SpCat 5) RIMOZIONI (Cat 1)							
49 NP01	Rimozione di palo della pubblica illuminazione mediante l'isolamento del collegamento elettrico, intercettazione e la sigillatura del cavidotto portante l'alimentazione con malta cementizia, la demolizione del manufatto porta palo. Si intendono compresi nel prezzo ogni ulteriore onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO							
	Cat 1 - RIMOZIONI					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	77,68	233,04
50 NP03	Intervento per lo sfilaggio dei cavi elettrici da cavidotti e da palo, anche in altezza, per la sostituzione integrale, a seguito di eventuale intervento in pozzetto. SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO							
	Cat 1 - RIMOZIONI	3,00			5,000	15,00		
	SOMMANO ml	ŕ			3,000	15,00	1,70	25,50
	SOMIVIANO					13,00	1,70	23,30
.010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO Cat 1 - RIMOZIONI							
	Cat 1 - KINOZIONI	3,00	1,00	1,000	0,050	0,15		
	SOMMANO mc					0,15	18,00	2,70
	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km. SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO							
	Cat 1 - RIMOZIONI	3,00	1,00	1,000	0,500	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	15,23	22,85
53 CAM25_R02 .000.010.A	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei. SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO							
	A RIPORTARE							12′509,80

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′509,80
	Cat 1 - RIMOZIONI SOMMANO mc	3,00	1,00	1,000	1,000	3,00	32,21	96,63
54 NP02	INSTALLAZIONI (Cat 2) Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori							
	senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001. I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica, secondo DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata							
	e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC. Nel plinto dovranno essere ricavati: - un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; - un foro disperdente alla base; - fori passacavi; - foro alloggiamento del palo; Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.							
	VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC LISTINO PREZZI ANAS 2025 -VOCE P.06.015.a SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO Cat 2 - INSTALLAZIONI					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	271,78	815,34
	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO Cat 2 - INSTALLAZIONI							
		3,00			5,000	15,00		
56	SOMMANO m Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le					15,00	6,89	103,35
	misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4 SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO Cat 2 - INSTALLAZIONI							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1′077,67	3′233,01
57 CAM25_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli							
	A RIPORTARE							16′758,13

Num.Ord.			DIMENSIONI			DIMENSIONI		DIMENSIONI					IMI	PORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE							
	RIPORTO							16′758,13							
	spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO Cat 2 - INSTALLAZIONI SOMMANO mc	3,00	1,00	1,000	1,000	3,00	3,60	10,80							
58 CAM25_E07 .020.020.B (CAM)	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 10 cm SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO Cat 2 - INSTALLAZIONI		1,00	1,000		3,00									
	SOMMANO mq	Í	1,00	1,000		3,00	31,16	93,48							
59 CAM25_U05 .020.090.A	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori. SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO Cat 2 - INSTALLAZIONI		1.00	1 000	0.500		31,10	93,48							
	COMMANIO/	3,00	1,00	1,000	0,500	1,50	2.25	2.52							
60 CAM25_U05 .020.095.A	SOMMANO mq/cm Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO					1,50	2,35	3,53							
	Cat 2 - INSTALLAZIONI	3,00	1,00	1,000	0,800	2,40									
	SOMMANO mq/cm	·	·			2,40	2,59	6,22							
61 CAM25_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO Cat 2 - INSTALLAZIONI														
		3,00	1,00	1,000	0,020	0,06									
	SOMMANO mq/cm					0,06	2,85	0,17							
62 CAM25_U04 .020.040.C	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 50x50 cm SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO Cat 2 - INSTALLAZIONI														
						3,00									
	SOMMANO cad					3,00	17,95	53,85							
63 NP04	Armatura stradale a LED installata a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita: 81 W, 5000K SpCat 5 - VIA PROVINCIALE PER PIGNANO Cat 2 - INSTALLAZIONI armatura stralale					3,00									
	SOMMANO cad					3,00	217,31	651,93							
								, -							
	A RIPORTARE							17′578,11							

Num.Ord.			DIMENSIONI						IM	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE			
	RIPORTO							17′578,11			
64 205019	VIA NUOVA (SpCat 6) RIMOZIONI (Cat 1) Sostituzione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento e lo sfilaggio delle linee dalla morsettiera a bordo palo, esclusi l'installazione, il cablaggio e la fornitura di nuovo apparecchio da conteggiare a parte SpCat 6 - VIA NUOVA Cat 1 - RIMOZIONI					4.00					
	SOMMANO cad					4,00	102,30	409,20			
	SOMINAINO Cau					4,00	102,30	409,20			
65 CAM25_U05 .010.030.D	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta senza recupero e pulizia del materiale SpCat 6 - VIA NUOVA Cat 1 - RIMOZIONI	4,00	1,00	1,000		4,00					
	SOMMANO mq					4,00	5,33	21,32			
66 CAM25_R02 .000.010.A	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei. SpCat 6 - VIA NUOVA Cat 1 - RIMOZIONI										
		4,00	1,00	1,000	1,000	4,00					
	SOMMANO mc					4,00	32,21	128,84			
67 CAM25_L02 .080.130.E	INSTALLAZIONI (Cat 2) Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm SpCat 6 - VIA NUOVA										
	Cat 2 - INSTALLAZIONI	4,00			5,000	20,00					
	SOMMANO m					20,00	6,89	137,80			
68 CAM25_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi SpCat 6 - VIA NUOVA Cat 2 - INSTALLAZIONI										
		4,00	1,00	1,000	1,000	4,00					
	SOMMANO mc					4,00	3,60	14,40			
69 CAM25_E07 .020.020.B (CAM)	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 10 cm SpCat 6 - VIA NUOVA Cat 2 - INSTALLAZIONI										
		4,00	1,00	1,000		4,00					
	A RIPORTARE					4,00		18′289,67			

Num.Ord.	DEGICAL ATTOME DEVI A WORK		DIMENSIONI			0	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		18′289,67
	SOMMANO mq					4,00	31,16	124,64
70 CAM25_E13 .000.010.B	Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate SpCat 6 - VIA NUOVA Cat 2 - INSTALLAZIONI							
		4,00	1,00	1,000		4,00		
	SOMMANO mq					4,00	26,77	107,08
71 CAM25_U04 .020.040.C	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 50x50 cm SpCat 6 - VIA NUOVA Cat 2 - INSTALLAZIONI							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	17,95	71,80
72 NP05	Rimontaggio di palo della pubblica illuminazione ed ogni ulteriore onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 6 - VIA NUOVA Cat 2 - INSTALLAZIONI							
						4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	77,68	310,72
73 NP04	Armatura stradale a LED installata a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita: 81 W, 5000K SpCat 6 - VIA NUOVA Cat 2 - INSTALLAZIONI							
	armatura stralale					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	217,31	869,24
74 CAM25_L02 .010.290.D	Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq SpCat 6 - VIA NUOVA Cat 2 - INSTALLAZIONI		210,00			210,00		
	SOMMANO m					210,00	8,47	1′778,70
	VIALE DELLE QUERCIE (SpCat 7) RIMOZIONI (Cat 1)							
75 205019	Sostituzione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento e lo sfilaggio delle linee dalla morsettiera a bordo palo, esclusi l'installazione, il cablaggio e la fornitura di nuovo apparecchio da conteggiare a parte SpCat 7 - VIALE DELLE QUERCIE							
	Cat 1 - RIMOZIONI					14,00		
	A RIPORTARE					14,00		21′551,85
	AKITOKIAKE					14,00		41 331,03

							pag. 10	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,00		21′551,85
	SOMMANO cad					14,00	102,30	1′432,20
76 NP04	Armatura stradale a LED installata a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita: 81 W, 5000K SpCat 7 - VIALE DELLE QUERCIE Cat 1 - RIMOZIONI					14,00		
	SOMMANO cad						217,31	2′042.24
	SOMMANO cad					14,00	217,31	3′042,34
	Parziale LAVORI A MISURA euro						,	26′026,39
	TOTALE euro							26′026,39
	A RIPORTARE							
				1	1			

VIA. E. STELLA 1700.00 133.14 13.50				pag. 17
TOTALE	Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI	IMPORTI	
VIA CAVALERI DE MITTORIO VINITO VIA CAVALERI DE MITTORIO VINITO VIA CAVALERI DE MITTORIO VINITO VIA CAVALERI DE MITTORIO VINITORIO VIA CAVALERI DE MITTORIO VINITORIO VIA CAVALERI DE MITTORIO VINITORIO VIA CAVALERI DE MITTORIO VIA CAVALERI DE MITTOR	TARIFFA	DESIGNAZIONE DELLA VORI	TOTALE	%
VIA CANALIELD MYTTORIO VINNTO \$330,941 12,75 VIA STETI A \$30,941 12,75 VIA DELLA \$32,941 12,75 VIA DELLA \$32,941 12,75 VIA DELLA \$32,941 12,75 VIA DELLA \$32,941 12,75 VIA DELLA \$333,741 12,95 VIA NUOVA \$333,741 12,95 VIA NUOVA \$43,941 12,195 VIA LE DELLE QUERCIE Tetals SUPER CATEGORIE eto Lauco 27/10/2025 II Tecnico		RIPORTO		
II Teetice II Tee	001 002 003 004 005 006 007	VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO VIA E. STELLA VIA CARLO ALFANO VIA PIETA' VIA PROVINCIALE PER PIGNANO VIA NUOVA	3′600,49 3′531,14 1′784,14 5′352,40 3′973,74	13,834 13,568 6,855 20,565 15,268
DIEMONTE PLEMONTE POPRICA DI MILITIA POPRIC		Totale SUPER CATEGORIE euro	26′026,39	100,000
DIEMONTE PLEMONTE POPRICA DI MILITIA POPRIC		L.,,, 27/10/2025		
GIANNA PLEMONTE PLEMONTE PLEMONTE PLEMONTE PLEMONTE PROMICIA DI NEUMONI PROMICIA DI NE				
THOU PAOVINCIA DI NICLIANO DELLA DI NICLIANO DEL				
A RIPORTARE		PACOUNCIA DI ANGLUNO. APOLINIO. PACOUNCIA DI ANGLUNO.		
		A RIPORTARE		



COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA E. STELLA, VIA C. ALFANO, VIA PIETA', VIA PROVINCIALE PER PIGNANO, VIA NUOVA E VIALE DELLE QUERCE NEL COMUNE DI LAURO (AV)

PROGETTO ESECUTIVO

n. elaborato	titolo capitolo	titolo documento	scala
C.1	Computo metrico estimativo	Computo metrico estimativo	-

PROGETTISTA

Arch. Diego Maria Troncone Piazza Municipio, 1 83023 Lauro (AV)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Diego Maria Troncone Piazza Municipio, 1 83023 Lauro (AV)