

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA E. STELLA, VIA C. ALFANO, VIA PIETA', VIA PROVINCIALE PER PIGNANO, VIA NUOVA E VIALE DELLE QUERCE NEL COMUNE DI LAURO (AV)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

n. elaborato	titolo capitolo	titolo documento	scala
F.5	Sicurezza e coordinamento in fase di progettazione	Stima dei costi della sicurezza aggiuntivi	-

PROGETTISTA

Arch. Gianna Piemonte Via Nocelleto, 13 83020 San Michele di Serino (AV)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Diego Maria Troncone Piazza Municipio, 1 83023 Lauro (AV)

Comune di Lauro Provincia di Avellino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA VIA CAVALIERI DI VITTORIO

VENETO, VIA E. STELLA, VIA C. ALFANO, VIA PIETA', VIA

PROVINCIALE PER PIGNANO, VIA NUOVA E VIALE DELLE QUERCE

NEL COMUNE DI LAURO (AV)

COMMITTENTE:

Amministrazione comunale di Lauro

Lauro, 13/10/2025

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			0	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1	Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in							
CAM23_P01 .060.010.A	lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I					12.00		
	SOMMANO and/2000	2,00			6,000	12,00	4,29	51,48
	SOMMANO cad/30gg					12,00	4,29	31,46
2 CAM23_P01 .060.060.A	Sostegni e supporti per posa di segnaletica Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese					72 00		
	SOMMANO 1/20	12,00			6,000	72,00	2.05	205.20
	SOMMANO cad/30gg					72,00	2,85	205,20
3 CAM23_P01 .060.120.B	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti							
		2,00			15,000	30,00		
	SOMMANO cad/30gg					30,00	1,45	43,50
4 CAM23_C09 .010.080.A	Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 21BC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	37,29	74,58
	Senin I i e eu						37,29	, 1,50
5 CAM23_MT	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di dispositivo protezione capo PEHD 600g							
.P.03.012						6,00		
	SOMMANO cad/30gg					6,00	2,19	13,14
6 CAM23_MT .P.03.004	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza					6,00		
	SOMMANO cad/30gg					6,00	14,16	84,96
7 CAM23 MT	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore							
P.03.006	Sometime of the an orangement of the community					6,00		
	SOMMANO cad/30gg					6,00	6,94	41,64
8	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di guanti crosta e cotone							
CAM23_MT .P.03.068						12,00		
	SOMMANO cad/30gg					12,00	1,63	19,56
	Parziale LAVORI A MISURA euro							534,06
	TOTALE euro	TI PIA	NIFICATO	NA NTE	GG/S >			534,06
	of the state tall	HITET	GIAN	MATE	· S			
	Lauro, 13/10/2025	au	LE CHIE	ETTO	NSE S			
	Il Tecnico	,	DI N	°1539	NO.			
	A RIPORTARE	ANIONO .		O WELL	0			
COMMITTE	NTE: Amministrazione comunale di Lauro		MOVINCIA	Unit				