

IA

VIA CASTELLA

Superamento barriere architettoniche_Stato di progetto - 1:100



Voce / Funzione	Requisito minimo normativo	Valore di progetto (proposto)	Riferimento normativo / fonte
Capacità ricettiva	18 bambini (fascia 3 mesi – 3 anni)	18 bambini (0-2 anni)	D.G.R. XI/2929/2020 – Allegato A
Superficie interna utile netta	≥ 10 m²/posto bambino → min. 180 m²	190 m² circa	Linee guida nazionali nidi + D.G.R. XI/2929/2020
Superficie esterna attrezzata	Min. 10 m²/posto (preferibile 15-30 m²/posto) → 180-540 m²	200 m² (da valutare con l'amministrazione)	D.G.R. XI/2929/2020 – Allegato A; Linee guida Minori.gov
Rapporto educatore : bambini	1 : 8 nelle ore finalizzate (7 h), max 1 : 10 nelle 2 h non finalizzate	conforme	D.G.R. XII/1428/2023 – Criteri accreditamento
Orario di apertura	≥ 9 ore continuative giornaliere	7:30 – 16:30	D.G.R. XI/2929/2020
Spazi per bambini	Sezioni per attività e pranzo, zona riposo, spazi gioco comuni, servizi igienici dedicati	Previsti n. 2 sezioni, refettorio, dormitorio, spazio gioco comune	D.G.R. XI/2929/2020 – Allegato A
Servizi igienici bambini	1 WC e 1 lavabo ogni 6 bambini + 1 fasciatoio ogni sezione	3 WC + 4 lavabi + 2 fasciatoi	Linee guida nazionali nidi
Servizi igienici personale	1 WC e 1 lavabo dedicati	1 servizio personale	D.G.R. XI/2929/2020
Spogliatoi personale	Obbligatori, separati da locali bimbi	Previsto 1 locale spogliatoio con armadietti doppi	D.G.R. XI/2929/2020
Ufficio / coordinamento	Obbligatorio	Previsto ufficio coordinatore + colloqui genitori all'interno della scuola materna	D.G.R. XI/2929/2020
Cucina / locale pasti	Locale cucina o distribuzione pasti con ventilazione e pavimenti lavabili	Solo sporzionamento. Preparazione pasti esterna	Reg. CE 852/2004 + D.G.R. XI/2929/2020
Depositi / locali tecnici	Depositi separati per pulizie e materiali didattici	Previsti 2 depositi all'interno della scuola materna esistente	D.G.R. XI/2929/2020
Area esterna	Recintata, sicura, con pavimentazione antitrauma nelle zone gioco	Prevista area ombreggiata, prato, giochi, percorsi drenanti	Linee guida nazionali nidi
Accessibilità	Conforme D.M. 236/1989 – accesso senza barriere	Conforme	D.M. 236/1989



Comune di Soiano del Lago



Comune di Soiano del Lago (BS)
Via Amedeo Ciucani, 5 25080 Soiano del Lago (BS)

PROGETTO ESECUTIVO

INCARICO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON EUGENIO BIASI IN VIA TREVISAGO di cui alla determinazione n.102/2024

CUP D68H25000530006

CIG B3FD04D5F7

RUP Geom. Fabrizio Cecchin

Progetto finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Finanziato dal "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 4: Istruzione e ricerca

Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Progettista:

Arch. Giorgio Vezzoli

Iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia Di Brescia al numero 2287

Via del Risorgimento n. 27 – 25127 Brescia (BS)

architecture@giorgiovezzoli.it

giorgio.vezzoli@archiworldpec.it



ESE.17.AR.00 Funzioni - Stato di progetto