



# COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 – 20009 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

## OPERE EXTRA MIGLIORATIVE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI - VITTUONE

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n.	Descrizione	u.m.	qt.	prezzo unitario	TOTALE
1	Noleggio di carrello telescopico sviluppabile idoneo per le lavorazioni in quota di piccozzatura e ripristino delle porzioni intonacate della scuola	gg.	10,00	€ 213,47	€ 2.134,70
2	Picozzatura di tutte le superfici intonacate delle facciate dell'edificio comunale di via Gramsci sede della scuola elementare	mq.	265,05	€ 5,00	€ 1.325,25
3	Asportazione delle porzioni ammalorate di intonaco, compreso carico e trasporto lle PP.DD. Delle macerie delle lavoraizoni	mq.	132,52	€ 18,50	€ 2.451,62
4	Applicazione nuovo intonaco civile a rustico sulle porzioni di distacco previa preparazione del findo mediante mano di fondo in sabbia e cemento o aggrappante idoneo	mq.	132,52	€ 28,00	€ 3.710,56
5	Applicazione di rasatura in doppia mano, compresa la posa di idonea rete plastica per rasatura	mq.	281,11	€ 24,50	€ 6.887,20
6	Fornitura e posa in opera di scossalina metallica, sviluppo pari a 30 cm., a protezione delle travi in c.a. gettato in opera poste a piano primo nella zona dell'auditorium	m.	24,00	€ 50,00	€ 1.200,00
					€ 17.709,33
	<b>TOTALE</b>				
IL RUP				<b>IMPORTO NETTO TOTALE</b>	€ 17.709,33
Vittuone, li AGOSTO 2025				IVA 22%	€ 3.896,05
(Arch. Daniele Giovanni Ciacci)				<b>IMPORTO LORDO</b>	€ 21.605,38