



COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano
Piazza Italia, 5 – 20099 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO VIA RESTELLI - VITTUONE (MI)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n.	N. COD	Descrizione	u.m.	qt.	prezzo unitario	TOTALE
1	01.1LOM252.OC.EEA.Mc19.C1206.J0001.0750.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di giunti formazione tagli formazione cavidotti.LAVORO: Taglio con attrezzatura manuale.SPECIFICHE TECNICHE: pavimentazione e solette di conglomerato cementizio armato.				
		taglio attraversamento strada	m*cm	160,00	€ 0,91	€ 145,60
2	01.2LOM252.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0760.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana sede stradale.LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.				
		demolizione attraversamento strada	mq	4,00	€ 0,83	€ 3,32
3	01.3LOM252.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0060.-	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana marciapiede; spessore [cm] = 18.LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.				
		demolizione attraversamento strada	mq	4,00	€ 16,21	€ 64,84
4	01.4LOM252.1C.27.050.0100.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010				
		smaltimento materiali di risulta	100 kg	30,00	€ 8,49	€ 254,70
5	01.5LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0010.-	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: pozzetti profondi allacciamento fognature; profondità [m] ≤ 2.LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione				
		scavo sottoservizi	mc	170,00	€ 30,37	€ 5.162,90
6	01.6LOM252.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0025.-	OPERA: Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta.LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro				
		100x100 interno	cad	4,00	€ 228,35	€ 913,40
7	01.7LOM252.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0080.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta.LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro				
		100x100 interno	cad	8,00	€ 170,54	€ 1.364,32
8	01.8LOM252.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0000.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 85 telaio y [cm] ≥ 85 luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 95.LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti segnaletica.SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomeri antiodore e antirumore, classe D400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.				
		chiusini in ghisa	cad	4,00	€ 516,29	€ 2.065,16
9	01.9LOM252.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0465.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomericio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 spessore [mm] = 14,6.LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinforzo; riempimento.SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima permanente 40°.				
		tubo scarico fi500 SN8	ml	110,00	€ 137,22	€ 15.094,20
10	01.10LOM252.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati				
		allacciamento corrugato a pozetti	h.	16,00	€ 41,09	€ 657,44
11	01.11LOM252.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0000.-	OPERA: Reinterro di terra generico.LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.				
		reinterro scavo eseguito in precedenza	mc	170,00	€ 3,27	€ 555,90
12	01.12LOM252.1U.06.010.0030.b	Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto-mecanica, con i necessari completamenti a mano				
			mc	50,00	€ 6,34	€ 317,00
13	01.13LOM252.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0040.-	OPERA: Sotterraneo di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15.LAVORO: Getto a mano.SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.				
		ripristino attraversamento strada	mc	1,00	€ 252,84	€ 252,84
14	01.14LOM252.OC.ITA.Pa04.D1201.Zb037.0000.b	OPERA: Strato di usura stradale di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40.LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli.SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.				
		ripristino attraversamento strada	mq	4,00	€ 54,23	€ 216,92
		TOTALE				€ 27.068,54