



# COMUNE DI PERFUGAS

PROVINCIA DI SASSARI

## PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI NELLA VIABILITÀ DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE

Art.7, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 12 del 08.05.2025

Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza  
e razionalizzazione degli spazi della carreggiata

della Circonvallazione di Perfugas

I LOTTO

Il progettista	Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gian Simona Tortu _____	Geom. Francesco MANUNTA _____

tavola	scala	elaborato	prel.	def.	esec.	var.
F	Varie	ANALISI DEI PREZZI			•	
	data		arch.	stru.	imp.	archiv.
	Dic. 2025		•			

ANALISI DEI PREZZI DELLE LAVORAZIONI NON COMPRESSE NEL PREZZIARIO REGIONALE						
VOCI A MISURA						
Analisi voce di computo Nr.26 MP.COLLEG.ILLUMINAZ.001	Numero Elenco Prezzi Elementari	Elementi	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
<b>Corpo</b>						
COLLEGAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE CON:TAGLIO E RIPRISTINO DI PAVIM. BITUMINOSA - VIA ROMA: - TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con segasemovente a disco, per una profondità di cm 15- 20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO, compreso il letto di posa in sabbia dello spessore di cm 5 circa, la copertura con malta autolivellante e costipante e la successiva copertura provvisoria con conglomerato bituminoso tipo 0-22 fino al piano carrabile. Compreso SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni condotte, eseguito prevalentemente a mano e con l'ausilio di martelli demolitori ed eventualmente di mezzi meccanici per il sollevamento. Compreso l'adeguamento del quadro elettrico dell'illuminazione esistente e di corrugato diametro 110 mm e linea elettrica con cavo 4x10 mmq. Comprensivo di magnetotermico differenziale per la protezione della nuova linea. Collegamenti, muffole sigillate con resina in ogni nuovo collegamento, ed ogni altro materiale ed onere per dare l'opera finita.	1	B.0001.00 01.0002 OPERAIO QUALIFICATO	ora	15	€ 30,60	€ 459,00
	2	B.0001.00 01.0003 OPERAIO COMUNE	ora	15	€ 27,79	€ 416,85
	3	NOLO DI MACCHINE OPERARICI:	ora	16	€ 110,00	€ 1.760,00
	4	MATERIALI CONSUMO	DI CORPO	1	€ 250,00	€ 250,00
	5	B. IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE CANTIERE stima	DI CORPO	1	€ 0,45	€ 0,45
	6	APPARECCHIATURE ELETTRICHE	CORPO	1	€ 1.217,51	€ 1.217,51
	7	B.MATERIALI VARI	CORPO	1	€ 150,00	€ 150,00
					(Ct) Totale costi tecnici	€ 4.253,81
					(Sg) Spese generali	€ 525,77
					(Uc) Utili d'impresa	€ 490,72
					Oneri per la sicurezza (3% Ct)	€ 127,61
					<b>prezzo da applica</b> Corpo	<b>€ 5.397,91</b>

ANALISI DEI PREZZI DELLE LAVORAZIONI NON COMPRESSE NEL PREZZIARIO REGIONALE						
VOCI A MISURA						
Analisi voce di computo Nr.41 MP.DOSSO.001	Numero Elenco Prezzi Elementari	Elementi	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
<b>ML</b>						
Fornitura e messa in opera di : Dosso rallentatore con altezza 7cm viene prodotto per iniezione e stampaggio a caldo, partendo da una matrice polimerica a base di PVC riciclato con aggiunta di plasticizzante. Il rallentatore è dotato di inserti rifrangenti di colore giallo per ottenere una maggiore visibilità. DIMENSIONI Dimensione modulo centrale: 500 x 900 x H70 mm Dimensione modulo terminale: 300 x 900 x H70 mm 7 cm La parte inferiore di ogni modulo ha una configurazione che garantisce il deflusso delle acque. L'applicazione al piano stradale può essere effettuata:- Modulo Centrale: Mediante n°5 tasselli 10x100- Modulo Terminale: Mediante n°3 tasselli 10x100 Il Dosso rallentatore modello H 7 cm è Omologato dal MIN.LL.PP e può essere installato su strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale a 30km/ euro (centosettanta,00)	1	B.0001.00 01.0002 OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3	€ 30,60	€ 9,18
	2	B.0001.00 01.0003 OPERAIO COMUNE	ora	0,3	€ 27,79	€ 8,34
	3	B. IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE stima	CORPO	1	€ 0,45	€ 0,45
	4	B. DOSSO IN PVC	CORPO	1	€ 110,00	€ 110,00
	5	B.MATERIALI VARI	CORPO	1	€ 6,00	€ 6,00
					(Ct) Totale costi tecnici	€ 133,97
					(Sg) Spese generali	€ 16,56
					(Uc) Utili d'impresa	€ 15,45
					Oneri per la sicurezza (3% Ct)	€ 4,02
					<b>prezzo da applicare ML</b>	<b>€ 170,00</b>