



# COMUNE DI PERFUGAS

PROVINCIA DI SASSARI

## PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI NELLA VIABILITÀ DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE

Art.7, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 12 del 08.05.2025

Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza  
e razionalizzazione degli spazi della carreggiata

della Circonvallazione di Perfugas

I LOTTO

Il progettista	Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gian Simona Tortu _____	Geom. Francesco MANUNTA _____

tavola	scala	elaborato	prel.	def.	esec.	var.
J	Varie	COMPUTO ONERI SICUREZZA			•	
	data		arch.	stru.	imp.	archiv.
	Dic. 2025		•			



# Comune di PERFUGAS

Provincia di SS

## Stima della sicurezza

### LAVORI

Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e razionalizzazione degli spazi della carreggiata della Circonvallazione di Perfugas” - Il LOTTO FUNZIONALE

**COMMITTENTE** COMUNE DI PERFUGAS

**IMPRESA** -

### CONTRATTO

**N° Repertorio**

del -

**Registrato il** -

Presso

**al n°**

Mod.

**Volume**

Foglio

**Prezzario** Prezzario Regione Sardegna 2024(1)

**Progettista** ARCH. GIAN SIMONA TORTU

IL TECNICO

**Data** 15/12/2025

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Prezzo €	Quantità	Importo €
<b>SICUREZZA</b>					
1 SAR24_PF.0014.0 003.0006 (M)	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultr ... di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori	m	2,88	350,00	1.008,00
2 SAR24_PF.0014.0 006.0001 (M)	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, pe ... ato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione	cad.	54,77	6,00	328,62
3 SAR24_PF.0014.0 005.0002 (M)	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1 ... ispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388	cad.	8,67	4,00	34,68
4 SAR24_PF.0014.0 004.0008 (M)	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in ... organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.	cad.	81,29	12,00	975,48
5 SAR24_PF.0014.0 001.0008 (M)	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 ... ità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile	cad.	0,44	100,00	44,00
6 SAR24_PF.0014.0 001.0012 (M)	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di cofornità CE ai sensi del DLgs 475/92 e ... le e dotate di anima metallica per la modellazione a freddo sulla configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di utilizzo mensile	cad.	2,16	100,00	216,00
7 SAR24_PF.0014.0 001.0013 (M)	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 ... assi di rumore, peso 148 g, confezionata a norma UNI EN 352-1:2021 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile	cad.	0,85	100,00	85,00
8 SAR24_PF.0014.0 002.0008 (M)	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice ... strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 60 cm, rifrangenza classe II	cad.	2,62	20,00	52,40
9 SAR24_PF.0014.0 002.0010 (M)	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice ... trada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: f ) lato 120 cm, rifrangenza classe II	cad.	10,80	10,00	108,00
10 SAR24_PF.0014.0 002.0013 (M)	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazi ... e della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: c) lato 60 cm, rifrangenza classe II	cad.	5,20	10,00	52,00
11 SAR24_PF.0014.0 002.0021 (M)	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig ... o occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	m	0,54	500,00	270,00
12 SAR24_PR.0075.0 004.0004 (M)	Nolo mensile di transenne modulari costituite da struttura pricipale in tubolare di ferro, diametro ... ento: c) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I	cad.	1,76	190,00	334,40
13 SAR24_PR.0049.0 014.0001 (M)	APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in emergenza, a funzionamento sem ... quarzo su entrambi i lati e con rotazione diffusore tra 0° e 330° , autonomia 60 minore - lampada fluorescente compatta 1X11 W. Fornito a piè d'opera.	cad.	281,49	8,00	2.251,92
14 I.ARR.0001 (M)	ARROTONDAMENTO	cad	4,85	1,00	4,85
<b>TOTALE SICUREZZA</b>					<b>5.765,35</b>
Data, 15/12/2025					
Il Tecnico					