




Comune di Masainas

Provincia del Sulcis Iglesiente

REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO POLIFUNZIONALE E SOCIO CULTURALE

CUP: E35E25000280002

PROGETTO ESECUTIVO



INGEGNERIAMASCIA

Vico Manno, 2 Carbonia (SU) | +390781671929 | +393490994506
www.ingegneriamascia.it | info@ingegneriamascia.it | stefano.mascia@ingpec.eu



Elaborato relazionale

10

Analisi dei Prezzi Unitari

Il Progettista:
Dott. Ing. Stefano Mascia

Il RUP:
Geom. Simone Carboni

Il Sindaco: Luca Pittoni

RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINE DI LEGGE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

03			
02			
01	Emissione	27/03/2026	10_PFTE_27032026_REL_2.1_Analisi dei Prezzi Unitari
REV	DESCRIZIONE	DATA	NOME FILE e CODICE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 ING23_P.F.01 07.2024.1543	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILLUMINANTE MOD.963 HYDRO LED HIGH PERFORMANCE - DISANO 34W - 5547 lm - 4000K - CRI>80. Dimensioni: L 1260mm - 102mm - 120mm. Illuminazione avente le seguenti caratteristiche:</p> <p>Corpo: stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne.</p> <p>Diffusore: stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox.</p> <p>Riflettore: in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.</p> <p>Cablaggio: cavetto rigido sezione 0.5 mmq. Guaina di PVC_HT resistente a 90° C. secondo le norme EN 50525-2-31.</p> <p>Dotazione: guarnizione di tenuta iniettata in materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento. Staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in Acciaio Inox. Connettore presa-spina. L'ancoraggio dell'apparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido.</p> <p>Normative: in conformità alla norma EN60598-1, EN60598-2-1.</p> <p>Grado di protezione: secondo la norma EN60598-1. COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [SAR24_P.F.0009.0011.0132] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafonie ... di cui MDO/RU= 71.630%; MAT/PR= 7.423%; ATT/AT= 0.000%; cad.</p> <p>(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [GG.2011.2022.1601] FORNITURA DI CORPO ILLUMINANTE MOD.963 HYDRO LED HIGH PERFOR ... cad.</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39101</p> <p>- Incidenza Manodopera 23.16</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (121.26) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (139.45) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cad.</p>				
		1,000	53,25	53,25	AN
		1,000	0,01	0,01	MAT/PR
		1,000	68,00	68,00	MAT/PR
				121,26	
				18,19	
				139,45	
				13,95	
				153,40	
Nr. 2 ING25_AT.03 12.2025.1942	<p>TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata, compreso rientro a vuoto</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(L) overflow cadauno</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (150.00) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (172.50) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / viaggi</p>				
		1,000	150,00	150,00	
				150,00	
				22,50	
				172,50	
				17,25	
				189,75	
Nr. 3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILLUMINANTE MOD. 748 OBLO' 2.0 led 24W				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
ING25_Pf.01 07.2024.1300	<p>–GRUPPO DI EMERGENZA AUT. 1h - 2.780 lm - 4000K – CRI 83 della Disano Illuminazione avente le seguenti caratteristiche: Dimensioni; diam. 330 mm x 55 mm (H) Corpo: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Diffusore: policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. LED: Fattore di potenza: >0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 33.000h (L80B20). COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio.</p> <p>E L E M E N T I: (A) [SAR24_Pf.0009.0011.0132] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafonie ... di cui MDO/RU= 71.630%; MAT/PR= 7.423%; ATT/AT= 0.000%; cad. (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [GG.2011.2022.1618] FORNITURA DI CORPO ILLUMINANTE MOD. 748 OBLO' 2.0 led 24W - ... cad.</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39101 - Incidenza Manodopera 23.16</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (110.26) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (126.80) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cad.</p>	1,000 1,000 1,000	53,25 0,01 57,00	53,25 0,01 57,00	AN MAT/PR MAT/PR
				110,26 16,54	
				126,80 12,68	
				139,48	
Nr. 4 ING25_Pf.01 07.2024.1539	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILLUMINANTE MOD.601 DISANLENS LED 43W CON GRUPPO DI EMERGENZA aut. 1h. L = 1000 mm – 3.894 lm - 4000K – CRI 80 della Disano Illuminazione avente le seguenti caratteristiche: Corpo: in alluminio estruso con testate di chiusura. Diffusore: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura: verniciatura a polvere bianco liscio. Equipaggiamento: guarnizioni in gomma silconica; viterie esterne in acciaio Inox. Di serie IP44 – IK06. COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio.</p> <p>E L E M E N T I: (A) [SAR24_Pf.0009.0011.0132] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafonie ... di cui MDO/RU= 71.630%; MAT/PR= 7.423%; ATT/AT= 0.000%; cad. (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [GG.2011.2022.1558] FORNITURA DI CORPO ILLUMINANTE MOD.601 DISANLENS LED 43W CON ... cad.</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39101 - Incidenza Manodopera 23.16</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (271.26) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (311.95) euro</p>	1,000 1,000 1,000	53,25 0,01 218,00	53,25 0,01 218,00	AN MAT/PR MAT/PR
				271,26 40,69	
				311,95 31,20	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / cad.			343,15	
Nr. 5 ING25_Pf.01 07.2024.1540	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILLUMINANTE MOD.601 DISANLENS LED 43W tot - L = 1000 mm - 3.894 lm - 4000K - CRI 80 della Disano Illuminazione avente le seguenti caratteristiche:</p> <p>Corpo: in alluminio estruso con testate di chiusura.</p> <p>Diffusore: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce.</p> <p>Verniciatura: verniciatura a polvere bianco liscio.</p> <p>Equipaggiamento: guarnizioni in gomma silconica; viterie esterne in acciaio Inox.</p> <p>Di serie IP44 - IK06. COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [SAR24_Pf.0009.0011.0132] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafonie ... di cui MDO/RU= 71.630%; MAT/PR= 7.423%; ATT/AT= 0.000%; cad.</p> <p>(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [GG.2011.2022.1552] FORNITURA DI CORPO ILLUMINANTE MOD.601 DISANLENS LED 43W tot ... cad.</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39101</p> <p>- Incidenza Manodopera 23.16</p>	1,000	53,25	53,25	AN
		1,000	0,01	0,01	MAT/PR
		1,000	145,00	145,00	MAT/PR
	Sommano euro			198,26	
	Spese Generali 15.00% * (198.26) euro			29,74	
	Sommano euro			228,00	
	Utili Impresa 10% * (228.00) euro			22,80	
	T O T A L E euro / cad.			250,80	
Nr. 6 ING25_Pf.01 07.2024.1541	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILLUMINANTE MOD.963 HYDRO LED HIGH PERFORMANCE - DISANO 34W - GRUPPO DI EMERGENZA AUT. 1h - 5547 lm - 4000K - CRI>80. Dimensioni: L 1260mm - 102mm - 120mm. Illuminazione avente le seguenti caratteristiche:</p> <p>Corpo: stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne.</p> <p>Diffusore: stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa.</p> <p>Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox.</p> <p>Riflettore: in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliester stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.</p> <p>Cablaggio: cavetto rigido sezione 0.5 mmq. Guaina di PVC_HT resistente a 90° C. secondo le norme EN 50525-2-31.</p> <p>Dotazione: guarnizione di tenuta iniettata in materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento. Staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in Acciaio Inox. Connettore presa-spina. L'ancoraggio dell'apparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido.</p> <p>Normative: in conformità alla norma EN60598-1, EN60598-2-1.</p> <p>Grado di protezione: secondo la norma EN60598-1. COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>non superiori a m 4 dal piano di calpestio.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [SAR24_PF.0009.0011.0132] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafonie ... di cui MDO/RU= 71.630%; MAT/PR= 7.423%; ATT/AT= 0.000%; cad.</p> <p>(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [GG.2011.2022.1606] FORNITURA DI CORPO ILLUMINANTE MOD.963 HYDRO LED HIGH PERFOR ... cad.</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39101</p> <p>- Incidenza Manodopera 23.16</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (176.26) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (202.70) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cad.</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>53,25</p> <p>0,01</p> <p>123,00</p>	<p>53,25</p> <p>0,01</p> <p>123,00</p>	<p>AN</p> <p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p>
				176,26	
				26,44	
				202,70	
				20,27	
				222,97	
Nr. 7 ING25_PF.03 12.2025.1812	<p>DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI ALLUMINIO A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.</p> <p>(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SAR24_SL.0006.0003.0003] LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e ondulate prezzo base di cui MDO/RU= 1.136%; MAT/PR= 74.432%; ATT/AT= 3.409%; kg</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06116</p> <p>- Incidenza Manodopera 59.1574585635359%</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (25.63) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (29.47) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m</p>	<p>52,000</p> <p>54,000</p> <p>1,000</p> <p>0,100</p> <p>0,160</p> <p>0,400</p> <p>0,100</p> <p>0,010</p> <p>3,121</p>	<p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>30,00</p> <p>27,80</p> <p>24,90</p> <p>24,90</p> <p>31,63</p> <p>1,39</p>	<p>0,52</p> <p>0,54</p> <p>0,01</p> <p>3,00</p> <p>4,45</p> <p>9,96</p> <p>2,49</p> <p>0,32</p> <p>4,34</p>	<p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p> <p>AN</p>
				25,63	
				3,84	
				29,47	
				2,95	
				32,42	
Nr. 8 ING25_PF.03 12.2025.1831	<p>SCOSSALINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO, spessore 0,8 mm, per qualsiasi numero di pieghe dello sviluppo di cm 50, dato in opera completo di accessori, testate, angoli, compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.</p> <p>(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p>	<p>52,000</p> <p>54,000</p> <p>1,000</p> <p>0,100</p> <p>0,100</p> <p>0,400</p>	<p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>30,00</p> <p>27,80</p> <p>24,90</p>	<p>0,52</p> <p>0,54</p> <p>0,01</p> <p>3,00</p> <p>2,78</p> <p>9,96</p>	<p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p>
				16,81	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			16,81	
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,100	24,90	2,49	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,010	31,63	0,32	MDO/RU
	(A) [SAR24_SL.0006.0003.0003] LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e ondulate prezzo base di cui MDO/RU= 1.136%; MAT/PR= 74.432%; ATT/AT= 3.409%; kg	4,121	1,39	5,73	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06116				
	- Incidenza Manodopera 59.1574585635359%				
	Sommano euro			25,35	
	Spese Generali 15.00% * (25.35) euro			3,80	
	Sommano euro			29,15	
	Utili Impresa 10% * (29.15) euro			2,92	
	T O T A L E euro / m			32,07	
Nr. 9 ING25_Pf.03 12.2025.1919	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefatture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 321x561x120 mm a 36 moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, inclusi gli apparecchi come da schema quadro. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR24_PR.0042.0004.0008] Centralino residenziale da parete in resina termoplastica is ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR24_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora (L) Interruttori magetotermici differenziali cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.54445 - Incidenza Manodopera 52.6800653381248%	153,000	0,01	1,53	MAT/PR
	Sommano euro			491,75	
	Spese Generali 15.00% * (491.75) euro			73,76	
	Sommano euro			565,51	
	Utili Impresa 10% * (565.51) euro			56,55	
	T O T A L E euro / cad.			622,06	
Nr. 10 ING25_Pf.03 12.2025.1924	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti. E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (A) [SAR24_Pf.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... di cui MDO/RU= 77.858%; MAT/PR= 1.190%; ATT/AT= 0.000%; cad. (E) [SAR24_PR.0070.0003.0015] VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bian ... cad. (E) [SAR24_PR.0070.0003.0016] MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo INOX rivestito epoxy bianco ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,060	66,27	3,98	NL/AT
		0,040	66,27	2,65	NL/AT
		1,000	66,44	66,44	AN
		1,000	109,49	109,49	MAT/PR
		1,000	113,89	113,89	MAT/PR
		0,080	24,90	1,99	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			298,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			298,44	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.24664 - Incidenza Manodopera 5.33762696835588%				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (298.44) euro			298,44 44,77	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (343.21) euro			343,21 34,32	
	T O T A L E euro / cad.			377,53	
Nr. 11 ING25_PF.03 12.2025.1927	<p>PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 80-90x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SAR24_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...</p> <p>di cui MDO/RU= 15.533%; MAT/PR= 40.651%; ATT/AT= 22.867%; m³</p> <p>(A) [SAR24_SL.0047.0001.0001] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: ant ...</p> <p>di cui MDO/RU= 0.993%; MAT/PR= 75.022%; ATT/AT= 3.036%; cad.</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.05114 - Incidenza Manodopera 20.0102746332301%</p>				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (385.29) euro			385,29 57,79	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (443.08) euro			443,08 44,31	
	T O T A L E euro / cad.			487,39	
Nr. 12 ING25_PF.03 12.2025.1934	<p>FORNITURA E POSA DI INFISSO DI FINESTRA/PORTAFINESTRA IN PVC BIANCO AD UN'ANTA (ANTA-RIBALTA), $R_w > 36$ dB, $U_f < 1,4$ w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608, con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN 12210, esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre. Misurato a mq. Posato in opera compreso ogni altro onere e magistero per dare la lavorazione finita e a regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore. Esclusi il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico ed eventuali assistenze murarie. Valutato a mq. sulla luce architettonica del vano dell'infisso.</p> <p>ELEMENTI: (E) [SAR24_PR.0084.0001.0005] Infisso di portafinestra, ad 1 anta (anta-ribalta), in PVC, ... m² (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.02216 - Incidenza Manodopera 7.47415953226143%</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (454.30) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (522.45) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m²</p>	<p>1,000 1,100 0,400</p>	<p>411,34 30,00 24,90</p>	<p>411,34 33,00 9,96</p>	<p>MAT/PR MDO/RU MDO/RU</p>
				454,30	
				68,15	
				522,45	
				52,25	
				574,70	
Nr. 13 ING25_Pf.27 11.2025.1747	<p>RIVESTIMENTO SILOSSANICO (intonachino), previa regolarizzazione e preparazione della superficie di supporto prima dell'applicazione degli strati di rivestimento di finitura in pasta, steso con spatola. Per applicazioni in esterno e interno a effetto rustico. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e riquadratura di infissi. Spessore 1.5 mm, dato su superfici verticali e/o orizzontali, compreso l'onere di ponteggio e trabatelli.</p> <p>ELEMENTI: (E) [SAR24_PR.0039.0012.0013] Fondo/primer a base silossanica all'acqua, steso con rullo o ... l (E) [SAR24_PR.0039.0012.0015] Intonachino a base di resine silossaniche all'acqua, in past ... kg (E) [SAR24_PR.0039.0012.0019] Accessori, profili di partenza e per spigoli. Incidenza medi ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.20104 - Incidenza Manodopera 28.0769353269044%</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (26.26) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (30.20) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m²</p>	<p>0,400 2,300 0,200 0,066 0,055</p>	<p>12,56 7,38 3,81 30,00 27,80</p>	<p>5,02 16,97 0,76 1,98 1,53</p>	<p>MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU</p>
				0,02	
				26,26	
				3,94	
				30,20	
				3,02	
				33,22	
Nr. 14 ING25_Pf03 12.2025.0936	<p>FORMAZIONE DI VESPAIO AERATO, compresa la soletta in c.a. superiore, mediante il posizionamento, su piano preformato, di elementi plastici delle dimensioni in pianta di 56x56 cm e di altezza di 45 cm con forma a cupola ribassata o piana e cono centrale con vertice verso il basso. Tali elementi, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo classe C 25 e formeranno dei pilastri con interasse di 56 cm nei due sensi. L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni od altro. Comprese nel prezzo le chiusure laterali eseguite con l'adozione di pezzi speciali, per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compreso nel prezzo la realizzazione del sistema di tubazione di aerazione, da realizzarsi con tubazioni DN 100 mm, in quantità e numero tali da mettere in</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>comunicazione le varie camere del vespaio e queste con l'esterno, curve e pezzi speciali incluse.</p> <p>Prezzo in opera compreso il getto di calcestruzzo con finitura superiore a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte compreso nel prezzo il ferro d'armatura (rete elettrosaldada maglia 10x10 cm FI 6mm) e della formazione del piano d'appoggio, valutato per l'effettiva superficie del vespaio realizzato misurata in pianta.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR24_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(L) (E) [ING25_RU.0312.2025.0929] CASSERI A PERDERE TIPO IGLU ALTEZZA 40 CM compresi accessori per realizzazione vespaio areato 4 pezzi al mq cadauno</p> <p>(A) [SAR24_PF.0004.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI ... (qt=1,00*1,00*0,10) di cui MDO/RU= 11.004%; MAT/PR= 68.047%; ATT/AT= 0.000%; m³</p> <p>(E) [SAR24_PR.0005.0006.0003] MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con ... (qt=1,00*1,00*0,10) m³</p> <p>(A) [SAR24_PF.0008.0002.0007] RETE ELETTRISALDATA costituita da barre di acciaio B450C con ... di cui MDO/RU= 10.825%; MAT/PR= 68.041%; ATT/AT= 0.000%; kg</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.10673</p> <p>- Incidenza Manodopera 9.30921666666667%</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (52.24) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (60.08) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m2</p>	0,150	84,61	12,69	NL/AT
		0,100	27,80	2,78	MDO/RU
		0,100	24,90	2,49	MDO/RU
		0,010	31,63	0,32	MDO/RU
		4,050	3,16	12,80	
		0,100	168,60	16,86	AN
		0,100	11,62	1,16	MAT/PR
		2,050	1,53	3,14	AN
				52,24	
				7,84	
				60,08	
				6,01	
				66,09	
Nr. 15 ING26_PF.00 10.0007.0096	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 42x55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(A) [SAR24_PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... di cui MDO/RU= 77.858%; MAT/PR= 1.190%; ATT/AT= 0.000%; cad.</p> <p>(E) [SAR24_PR.0070.0003.0001] VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a terra o a parete, d ... cad.</p> <p>(E) [SAR24_PR.0070.0003.0008] SEDILE/COPERCHIO per vaso, thermodur tipo medio cad.</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SAR24_SL.0058.0001.0002] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori di cui MDO/RU= 0.890%; MAT/PR= 75.195%; ATT/AT= 2.965%; cad.</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.18133</p> <p>- Incidenza Manodopera 10.450893596519%</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (424.96) euro</p>	0,060	66,27	3,98	NL/AT
		0,040	66,27	2,65	NL/AT
		1,000	66,44	66,44	AN
		1,000	68,39	68,39	MAT/PR
		1,000	104,77	104,77	MAT/PR
		0,080	24,90	1,99	MDO/RU
		1,000	176,74	176,74	AN
				424,96	
				63,74	
	A R I P O R T A R E			488,70	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			488,70	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (488.70) euro			488,70 48,87	
	T O T A L E euro / cad.			537,57	
Nr. 16 ING26_Pf.09 02.2026.1942	SOLAIO DI COPERTURA INCLINATO IN LEGNO LAMELLARE, calcolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, superficie in pianta 114 mq in falda 117,51 mq, sporgenza alle falde 30 cm, pendenza media 25%. La struttura dovrà essere realizzata in elementi lamellare con elementi di dimensione come da disegno esecutivo di progetto, strutturalmente costituita da 3 capriate a doppia catena assemblate in stabilimento, travi di colmo una doppia catena alta, travicelli passo medio 80 cm. Il tavolato sarà realizzato dello spessore di 25 mm; tutta la struttura in legno sarà impregnata con colori standard. I collegamenti metallici saranno realizzati con viti del tipo HBS e VGZ e da barre filettate. E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SAR24_SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie di cui MDO/RU= 0.738%; MAT/PR= 74.170%; ATT/AT= 4.059%; kg (A) [SAR24_SL.0006.0008.0001] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L di cui MDO/RU= 1.227%; MAT/PR= 68.098%; ATT/AT= 9.816%; kg (A) [SAR24_SL.0008.0001.0006] Legname in travi a spigoli vivi: di abete di cui MDO/RU= 1.159%; MAT/PR= 74.554%; ATT/AT= 3.337%; m³ (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5*8) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=5*8) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=5*8) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=5*8) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.20693 - Incidenza Manodopera 28.544189444731%	0,022 40,000 240,100 19,360 1'901,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	47,46 2,14 1,29 679,17 0,01 30,00 27,80 24,90 31,63	1,04 85,60 309,73 13'148,73 19,01 1'200,00 1'112,00 996,00 1'265,20	NL/AT AN AN AN MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (18 137.31) euro			18'137,31 2'720,60	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (20 857.91) euro			20'857,91 2'085,79	
	T O T A L E euro / a corpo			22'943,70	
Nr. 17 ING26_Pf.09 02.2026.1959	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PACCHETTO DI COPERTURA SU SOLAIO IN LEGNO comprendente: Pannello coibente tipo isolo dello spessore di mm. 100, EPS 150, Å = 0,034 W/mK a 10° C; Guaina traspirante dello spessore di 4 mm. Membrana traspirante consigliata per solai in legno Permo Strong 2 bande ades. R3; Barriera al vapore di mm Freno al vapore Wallint T3 2 bande adesive R2; compresa la griglia parapasseri h 50 mm; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00. E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0047.0003.0004] PANNELLO ISOLANTE in EPS150, sagomato con listelli per il po ... m² (E) [SAR24_PR.0047.0003.0007] Freno al vapore a 3 strati, idoneo per ogni tipologia di tet ... m² (E) [SAR24_PR.0047.0003.0008] Membrana altamente traspirante a 4 strati, rinforzata con ro ... m²	0,050 140,000 1,050 1,050 1,050	47,46 0,01 28,44 4,32 6,44	2,37 1,40 29,86 4,54 6,76	NL/AT MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR
	A R I P O R T A R E			44,93	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			44,93	
	(E) [SAR24_PR.0047.0004.0002] Parapasseri per coppi a doppia onda, con 4 viti/ tasselli 4 x ... m	0,330	22,81	7,53	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,300	30,00	9,00	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,300	24,90	7,47	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,010	31,63	0,32	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.44171 - Incidenza Manodopera 26.0302850930176%				
	Sommano euro			69,25	
	Spese Generali 15.00% * (69.25) euro			10,39	
	Sommano euro			79,64	
	Utili Impresa 10% * (79.64) euro			7,96	
	T O T A L E euro / m²			87,60	
Nr. 18 SAR24_PF.00 01.0002.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora	0,040	95,27	3,81	NL/AT
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,030	24,90	0,75	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,003	31,63	0,09	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01049 - Incidenza Manodopera 14.4274576271186%				
	Sommano euro			4,65	
	Spese Generali 15.00% * (4.65) euro			0,70	
	Sommano euro			5,35	
	Utili Impresa 10% * (5.35) euro			0,54	
	T O T A L E euro / m³			5,89	
Nr. 19 SAR24_PF.00 01.0002.0014	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cm ^q , senza uso di mine, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0001.0010] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... ora	0,350	109,29	38,25	NL/AT
	(E) [SAR24_AT.0005.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora	0,020	95,27	1,91	NL/AT
	(E) [SAR24_AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora	0,010	103,62	1,04	NL/AT
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,300	24,90	7,47	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,010	31,63	0,32	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1102 - Incidenza Manodopera 12.5642027114267%				
	A R I P O R T A R E			48,99	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			48,99	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (48.99) euro			48,99 7,35	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (56.34) euro			56,34 5,63	
	T O T A L E euro / m³			61,97	
Nr. 20 SAR24_PF.00 01.0007.0002	VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAMME calcareo trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0003.0001.0005] GHIAIA DI 2° (32-70) m³ (A) [SAR24_SL.0003.0001.0007] CIOTTOLAME-PIETRAMME m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.10673 - Incidenza Manodopera 9.30921666666667%	0,150 0,100 0,100 0,010 0,150 1,100	84,61 27,80 24,90 31,63 26,57 22,89	12,69 2,78 2,49 0,32 3,99 25,18	NL/AT MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (47.45) euro			47,45 7,12	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (54.57) euro			54,57 5,46	
	T O T A L E euro / m³			60,03	
Nr. 21 SAR24_PF.00 01.0009.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPE ... † ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02388 - Incidenza Manodopera 0%	1,000	10,62	10,62	MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (10.62) euro			10,62 1,59	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (12.21) euro			12,21 1,22	
	T O T A L E euro / t			13,43	
Nr. 22 SAR24_PF.00 01.0009.0024	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ELEMENTI: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0024] Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.65683 - Incidenza Manodopera 0% <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (291.93) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (335.72) euro</div> TOTALE euro / cad.	1,000	291,93	291,93	MAT/PR
				291,93 43,79	
				335,72 33,57	
				369,29	
Nr. 23 SAR24_PF.00 03.0014.0003	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 160. ELEMENTI: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m³ (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0018.0001.0004] TUBO IN PVC, rigido conforme norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ... di cui MDO/RU= 0.753%; MAT/PR= 75.345%; ATT/AT= 2.949%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07448 - Incidenza Manodopera 40.058777167423% <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (33.13) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (38.10) euro</div> TOTALE euro / m	0,048 0,003 0,002 0,177 0,041 0,002 0,354 0,022 0,041 0,003 1,030	71,68 24,16 30,00 27,80 27,80 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 31,63 12,60	3,44 0,07 0,06 4,92 1,14 0,05 8,81 0,55 1,02 0,09 12,98	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
				33,13 4,97	
				38,10 3,81	
				41,91	
Nr. 24 SAR24_PF.00 03.0017.0003	POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 40x40x40 ELEMENTI: (A) [SAR24_PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ...				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	di cui MDO/RU= 11.620%; MAT/PR= 67.432%; ATT/AT= 0.000%; m³ (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0011.0002.0003] COPERCHIO CARRABILE IN PVC ANTISCHOCK, dimensioni 40x40 Clas ... cad. (E) [SAR24_PR.0011.0005.0003] SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimen ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0011.0001.0003] POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza c ... di cui MDO/RU= 1.049%; MAT/PR= 66.788%; ATT/AT= 11.199%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36201 - Incidenza Manodopera 17.8081953520366%	0,130 10,000 1,000 1,000 0,620 0,620 1,000	159,67 0,01 59,51 8,62 27,80 24,90 39,17	20,76 0,10 59,51 8,62 17,24 15,44 39,17	AN MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (160.84) euro			160,84 24,13	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (184.97) euro			184,97 18,50	
	T O T A L E euro / cad.			203,47	
Nr. 25 SAR24_PF.00 04.0001.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C16/20 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. E L E M E N T I : (E) [SAR24_PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARRANTITA PER OPE ... m³ (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36989 - Incidenza Manodopera 11.2847470667436%	1,100 0,250 0,600 0,050	128,11 27,80 24,90 31,63	140,92 6,95 14,94 1,58	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (164.39) euro			164,39 24,66	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (189.05) euro			189,05 18,91	
	T O T A L E euro / m³			207,96	
Nr. 26 SAR24_PF.00 04.0001.0009	CALCESTRUZZO A DURABILITÀ GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI IN FONDAZIONE O IN ELEVAZIONE, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/ 01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 E L E M E N T I : (E) [SAR24_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	VIBRATORE ad ago ... ora (E) [SAR24_PR.0005.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANITITA PER OPE ... m³	0,100	2,99	0,30	NL/AT
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,030	143,26	147,56	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,200	30,00	6,00	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,200	27,80	5,56	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,600	24,90	14,94	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,050	31,63	1,58	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39585				
	- Incidenza Manodopera 12.6159874185576%				
	Sommano euro			175,94	
	Spese Generali 15.00% * (175.94) euro			26,39	
	Sommano euro			202,33	
	Utilli Impresa 10% * (202.33) euro			20,23	
	T O T A L E euro / m³			222,56	
Nr. 27 SAR24_PF.00 04.0001.0043	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER L'ESECUZIONE DEI GETTI CON L'IMPIEGO DI POMPE, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche E L E M E N T I : (E) [SAR24_AT.0004.0008.0003] NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo ... ora	0,160	2,52	0,40	NL/AT
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,080	53,47	4,28	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0005.0006.0003] MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con ... m³	0,500	11,62	5,81	MAT/PR
	(E) [SAR24_PR.0005.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... a corpo	0,017	178,74	3,04	MAT/PR
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03032				
	- Incidenza Manodopera 0%				
	Sommano euro			13,53	
	Spese Generali 15.00% * (13.53) euro			2,03	
	Sommano euro			15,56	
	Utilli Impresa 10% * (15.56) euro			1,56	
	T O T A L E euro / m³			17,12	
Nr. 28 SAR24_PF.00 08.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto E L E M E N T I : (E) [SAR24_AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE e ... ora	0,030	3,58	0,11	NL/AT
	(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,015	47,46	0,71	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kg	0,050	2,31	0,12	MAT/PR
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,350	30,00	10,50	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,350	24,90	8,72	MDO/RU
	(A) [SAR24_SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie di cui MDO/RU= 0.738%; MAT/PR= 74.170%; ATT/AT= 4.059%; kg	0,120	2,14	0,26	AN
	(A) [SAR24_SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno				
	A R I P O R T A R E			20,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			20,42	
	di cui MDO/RU= 0.200%; MAT/PR= 77.756%; ATT/AT= 1.102%; kg (A) [SAR24_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO/RU= 1.757%; MAT/PR= 72.236%; ATT/AT= 5.058%; m³ (A) [SAR24_SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... di cui MDO/RU= 1.290%; MAT/PR= 74.048%; ATT/AT= 3.713%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05293 - Incidenza Manodopera 64.7320228494624%	0,050 0,002 0,003	7,89 448,08 610,41	0,39 0,90 1,83	AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (23.54) euro			23,54 3,53	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (27.07) euro			27,07 2,71	
	T O T A L E euro / m²			29,78	
Nr. 29 SAR24_PF.00 08.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. ELEMENTI: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0006.0001.0004] FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controll ... kg (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0042 - Incidenza Manodopera 25.9838983050847%	0,000 1,050 0,006 0,006 0,011	47,46 1,19 30,00 27,80 24,90	0,00 1,25 0,18 0,17 0,27	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.87) euro			1,87 0,28	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.15) euro			2,15 0,22	
	T O T A L E euro / kg			2,37	
Nr. 30 SAR24_PF.00 09.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombrò e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati. ELEMENTI: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,003 50,000 0,054 0,108 0,011	60,57 0,01 27,80 24,90 31,63	0,18 0,50 1,50 2,69 0,35	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E			5,22	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			5,22	
	(A) [SAR24_SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 17.439%; MAT/PR= 38.199%; ATT/AT= 23.412%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01273 - Incidenza Manodopera 64.5238826815642%	0,002	171,39	0,34	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.56) euro			5,56 0,83	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.39) euro			6,39 0,64	
	T O T A L E euro / m			7,03	
Nr. 31 SAR24_Pf.00 09.0004.0041	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: pulsante unipolare a tirante 10A E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0042.0008.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. (E) [SAR24_PR.0042.0008.0044] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. (E) [SAR24_PR.0042.0008.0057] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. (E) [SAR24_PR.0042.0008.0058] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR24_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.18759 - Incidenza Manodopera 11.6319048070541%				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (83.37) euro			83,37 12,51	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (95.88) euro			95,88 9,59	
	T O T A L E euro / cad.			105,47	
Nr. 32 SAR24_Pf.00 09.0004.0173	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguento e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguento e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) E L E M E N T I: (A) [SAR24_Pf.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... di cui MDO/RU= 53.846%; MAT/PR= 25.247%; ATT/AT= 0.000%; m (A) [SAR24_Pf.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in	5,000	4,01	20,05	AN
	A R I P O R T A R E			20,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			20,05	
	resina pe ... di cui MDO/RU= 54.242%; MAT/PR= 24.936%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR24_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO/RU= 65.576%; MAT/PR= 9.531%; ATT/AT= 3.983%; m (A) [SAR24_PF.0009.0004.0016] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALA ... di cui MDO/RU= 27.083%; MAT/PR= 51.968%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR24_PF.0009.0006.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... di cui MDO/RU= 52.349%; MAT/PR= 26.174%; ATT/AT= 0.000%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.18493 - Incidenza Manodopera 46.6940944503222%	1,000 2,500 1,000 15,000	3,08 5,56 27,32 1,17	3,08 13,90 27,32 17,55	AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (81.90) euro			81,90 12,29	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (94.19) euro			94,19 9,42	
	T O T A L E euro / cad.			103,61	
Nr. 33 SAR24_PF.00 09.0004.0179	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguento e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguento e non propagatore di fiamma; sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A E L E M E N T I: (A) [SAR24_PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... di cui MDO/RU= 53.846%; MAT/PR= 25.247%; ATT/AT= 0.000%; m (A) [SAR24_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO/RU= 54.242%; MAT/PR= 24.936%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR24_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO/RU= 65.576%; MAT/PR= 9.531%; ATT/AT= 3.983%; m (A) [SAR24_PF.0009.0004.0032] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALA ... di cui MDO/RU= 26.183%; MAT/PR= 52.865%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR24_PF.0009.0006.0002] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... di cui MDO/RU= 51.528%; MAT/PR= 27.511%; ATT/AT= 0.000%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.18876 - Incidenza Manodopera 44.281824177895%	4,000 1,000 2,000 1,000 12,000	4,01 3,08 5,56 31,73 1,81	16,04 3,08 11,12 31,73 21,72	AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (83.69) euro			83,69 12,55	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (96.24) euro			96,24 9,62	
	T O T A L E euro / cad.			105,86	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 34 SAR24_PF.00 09.0004.0182	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso con interruttore 16A</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [SAR24_PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... di cui MDO/RU= 53.846%; MAT/PR= 25.247%; ATT/AT= 0.000%; m</p> <p>(A) [SAR24_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO/RU= 54.242%; MAT/PR= 24.936%; ATT/AT= 0.000%; cad.</p> <p>(A) [SAR24_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO/RU= 65.576%; MAT/PR= 9.531%; ATT/AT= 3.983%; m</p> <p>(A) [SAR24_PF.0009.0004.0049] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZ ... di cui MDO/RU= 14.239%; MAT/PR= 64.816%; ATT/AT= 0.000%; cad.</p> <p>(A) [SAR24_PF.0009.0006.0002] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... di cui MDO/RU= 51.528%; MAT/PR= 27.511%; ATT/AT= 0.000%; m</p> <p>(E) [SAR24_PR.0042.0008.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad.</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.29865</p> <p>- Incidenza Manodopera 29.8131677684474%</p>				
	Sommano euro			132,53	
	Spese Generali 15.00% * (132.53) euro			19,88	
	Sommano euro			152,41	
	Utili Impresa 10% * (152.41) euro			15,24	
	T O T A L E euro / cad.			167,65	
Nr. 35 SAR24_PF.00 09.0006.0006	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x1,5 mmq</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [SAR24_PR.0042.0036.0002] Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S1 ... m</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00205</p> <p>- Incidenza Manodopera 51.5286956521739%</p>				
	Sommano euro	1,020	0,31	0,32	MAT/PR
	Spese Generali 15.00% * (0.91) euro	0,008	23,03	0,18	MDO/RU
	Sommano euro	0,017	24,02	0,41	MDO/RU
	Sommano euro			0,91	
	Spese Generali 15.00% * (0.91) euro			0,14	
	Sommano euro			1,05	
	A R I P O R T A R E			1,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1,05	
	Utili Impresa 10% * (1.05) euro			0,11	
	T O T A L E euro / m			1,16	
Nr. 36 SAR24_PF.00 09.0006.0007	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq</p> <p>ELEMENTI: (E) [SAR24_PR.0042.0036.0003] Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S1 ... m (E) [SAR24_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR24_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00246 - Incidenza Manodopera 42.9405797101449%</p>				
	Sommano euro	1,020	0,49	0,50	MAT/PR
	Spese Generali 15.00% * (1.09) euro	0,008	23,03	0,18	MDO/RU
	Sommano euro	0,017	24,02	0,41	MDO/RU
	Utili Impresa 10% * (1.25) euro			0,13	
	T O T A L E euro / m			1,38	
Nr. 37 SAR24_PF.00 09.0006.0008	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq</p> <p>ELEMENTI: (E) [SAR24_PR.0042.0036.0004] Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S1 ... m (E) [SAR24_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR24_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00315 - Incidenza Manodopera 33.4790960451977%</p>				
	Sommano euro	1,020	0,79	0,81	MAT/PR
	Spese Generali 15.00% * (1.40) euro	0,008	23,03	0,18	MDO/RU
	Sommano euro	0,017	24,02	0,41	MDO/RU
	Utili Impresa 10% * (1.61) euro			0,16	
	T O T A L E euro / m			1,77	
Nr. 38 SAR24_PF.00 10.0007.0074	<p>PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UNITA' ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unità fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [SAR24_PF.0010.0007.0030] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... di cui MDO/RU= 48.519%; MAT/PR= 28.884%; ATT/AT= 1.640%; m</p> <p>(A) [SAR24_PF.0010.0007.0031] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... di cui MDO/RU= 53.662%; MAT/PR= 24.071%; ATT/AT= 1.325%; m</p> <p>(A) [SAR24_PF.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... di cui MDO/RU= 59.957%; MAT/PR= 18.195%; ATT/AT= 1.540%; m</p> <p>(A) [SAR24_PF.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... di cui MDO/RU= 68.263%; MAT/PR= 10.386%; ATT/AT= 0.398%; m</p> <p>(E) [SAR24_PR.0039.0001.0010] ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato co ... m</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.44911</p> <p>- Incidenza Manodopera 46.5683683168317%</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (199.16) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (229.03) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cad.</p>	5,000 2,083 1,500 0,167 2,833	17,35 21,48 22,07 61,57 8,57	86,75 44,74 33,11 10,28 24,28	AN AN AN AN MAT/PR
				199,16 29,87	
				229,03 22,90	
				251,93	
Nr. 39 SAR24_PF.00 10.0007.0083	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 55x45</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(A) [SAR24_PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... di cui MDO/RU= 77.858%; MAT/PR= 1.190%; ATT/AT= 0.000%; cad.</p> <p>(E) [SAR24_PR.0070.0001.0001] LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo economico, esclusi accesso ... cad.</p> <p>(E) [SAR24_PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cad.</p> <p>(E) [SAR24_PR.0070.0012.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie ... cad.</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.8041</p> <p>- Incidenza Manodopera 14.9133118032207%</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (357.30) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (410.90) euro</p>	0,060 0,040 1,000 1,000 1,000 1,000 0,080	66,27 66,27 66,44 78,23 61,23 142,78 24,90	3,98 2,65 66,44 78,23 61,23 142,78 1,99	NL/AT NL/AT AN MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU
				357,30 53,60	
				410,90 41,09	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / cad.			451,99	
Nr. 40 SAR24_PF.00 10.0007.0137	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57 E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (A) [SAR24_PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... di cui MDO/RU= 77.858%; MAT/PR= 1.190%; ATT/AT= 0.000%; cad. (E) [SAR24_PR.0070.0001.0010] LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili ... cad. (E) [SAR24_PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cad. (E) [SAR24_PR.0070.0012.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.49024 - Incidenza Manodopera 4.8154806545387%	0,040 0,060 1,000 1,000 1,000 1,000 0,080	66,27 66,27 66,44 137,63 61,23 142,78 24,90	2,65 3,98 66,44 137,63 61,23 142,78 1,99	NL/AT NL/AT AN MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (416.70) euro			416,70 62,51	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (479.21) euro			479,21 47,92	
	T O T A L E euro / cad.			527,13	
Nr. 41 SAR24_PF.00 10.0007.0150	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 26 E L E M E N T I: (A) [SAR24_PF.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO/RU= 67.742%; MAT/PR= 9.677%; ATT/AT= 3.226%; m/cm ² (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_PR.0041.0003.0003] Tubazione multistrato isolato a norma D.26 m (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 17.439%; MAT/PR= 38.199%; ATT/AT= 23.412%; m ³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04715 - Incidenza Manodopera 48.3960392304791%	12,500 5,000 10,000 0,520 5,000 1,050 0,160 0,040 0,160 0,010 0,002	0,24 0,01 0,01 0,01 0,01 6,85 30,00 27,80 24,90 31,63 171,39	3,00 0,05 0,10 0,01 0,05 7,19 4,80 1,11 3,98 0,32 0,34	AN MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (20.95) euro			20,95 3,14	
	A R I P O R T A R E			24,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			24,09	
	Sommano euro			24,09	
	Utili Impresa 10% * (24.09) euro			2,41	
	T O T A L E euro / m			26,50	
Nr. 42 SAR24_PF.00 13.0003.0040	MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocco portante 25x25x30 ELEMENTI: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 15.533%; MAT/PR= 40.651%; ATT/AT= 22.867%; m³ (A) [SAR24_SL.0032.0004.0001] BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature ... di cui MDO/RU= 1.042%; MAT/PR= 68.542%; ATT/AT= 9.375%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17628 - Incidenza Manodopera 25.8490162445767%	0,008 83,000 0,250 0,016 0,016 0,625 0,020 0,014 13,130	47,46 0,01 30,00 27,80 24,90 24,90 31,63 195,63 3,79	0,38 0,83 7,50 0,44 0,40 15,56 0,63 2,74 49,76	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro			78,24	
	Spese Generali 15.00% * (78.24) euro			11,74	
	Sommano euro			89,98	
	Utili Impresa 10% * (89.98) euro			9,00	
	T O T A L E euro / m²			98,98	
Nr. 43 SAR24_PF.00 13.0003.0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm ELEMENTI: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 15.533%; MAT/PR= 40.651%; ATT/AT= 22.867%; m³ (A) [SAR24_SL.0032.0001.0013] MATTONE FORATO 8x15x30 cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06106 - Incidenza Manodopera 32.8796387998835%	0,007 26,000 0,232 0,014 0,116 0,020 0,008 21,210	47,46 0,01 30,00 24,90 24,90 31,63 195,63 0,66	0,33 0,26 6,96 0,35 2,89 0,63 1,57 14,00	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro			26,99	
	Spese Generali 15.00% * (26.99) euro			4,05	
	A R I P O R T A R E			31,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			31,04	
	Sommano euro			31,04	
	Utili Impresa 10% * (31.04) euro			3,10	
	T O T A L E euro / m²			34,14	
Nr. 44 SAR24_PF.00 13.0004.0027	INTONACO CIVILE LISCIΟ PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m ³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta E L E M E N T I : (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0005.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per m ³ 1. ... di cui MDO/RU= 15.598%; MAT/PR= 41.227%; ATT/AT= 22.229%; m ³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04663 - Incidenza Manodopera 68.7450419527079%				
	Sommano euro			20,74	
	Spese Generali 15.00% * (20.74) euro			3,11	
	Sommano euro			23,85	
	Utili Impresa 10% * (23.85) euro			2,39	
	T O T A L E euro / m²			26,24	
Nr. 45 SAR24_PF.00 13.0004.0047	INTONACO CIVILE LISCIΟ PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m ³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta E L E M E N T I : (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0005.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per m ³ 1. ... di cui MDO/RU= 15.598%; MAT/PR= 41.227%; ATT/AT= 22.229%; m ³				
		0,002	47,46	0,09	NL/AT
		5,000	0,01	0,05	MAT/PR
		10,000	0,01	0,10	MAT/PR
		0,390	30,00	11,70	MDO/RU
		0,067	27,80	1,86	MDO/RU
		0,005	24,90	0,12	MDO/RU
		0,250	24,90	6,23	MDO/RU
		0,004	31,63	0,13	MDO/RU
		0,016	194,82	3,12	AN
	A R I P O R T A R E			23,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			23,40	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05255 - Incidenza Manodopera 69.8502369668246% Sommano euro Spese Generali 15.00% * (23.40) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (26.91) euro T O T A L E euro / m²			23,40 3,51 26,91 2,69 29,60	
Nr. 46 SAR24_PF.00 13.0005.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0036.0003.0002] IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di ... di cui MDO/RU= 0.220%; MAT/PR= 76.458%; ATT/AT= 2.310%; I (A) [SAR24_SL.0036.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... di cui MDO/RU= 0.261%; MAT/PR= 76.010%; ATT/AT= 2.738%; I ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0217 - Incidenza Manodopera 43.6504918032787% Sommano euro Spese Generali 15.00% * (9.64) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (11.09) euro T O T A L E euro / m²	0,005 5,000 10,000 0,100 0,005 0,075 0,010 0,505 0,051	47,46 0,01 0,01 30,00 24,90 24,90 31,63 7,18 6,06	0,24 0,05 0,10 3,00 0,12 1,87 0,32 3,63 0,31	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
Nr. 47 SAR24_PF.00 13.0006.0017	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0063.0005.0001] MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mo ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI	1,000 0,250 0,250 0,200 0,100	149,63 30,00 24,90 24,90 31,63	149,63 7,50 6,23 4,98 3,16	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E			171,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			171,50	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.38587 - Incidenza Manodopera 10.0784779201623%				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (171.50) euro			171,50 25,73	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (197.23) euro			197,23 19,72	
	T O T A L E euro / cad.			216,95	
Nr. 48 SAR24_PF.00 13.0006.0167	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4-6-4 ELEMENTI: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0054.0003.0009] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... di cui MDO/RU= 0.701%; MAT/PR= 75.799%; ATT/AT= 2.550%; m² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.15647 - Incidenza Manodopera 12.2720927588951%				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (69.43) euro			69,43 10,41	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (79.84) euro			79,84 7,98	
	T O T A L E euro / m²			87,82	
Nr. 49 SAR24_PF.00 13.0006.0235	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO PER FINESTRA, dimensioni 7x7 cm o similari anche ad L, dato in opera fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie ELEMENTI: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 15.533%; MAT/PR= 40.651%; ATT/AT= 22.867%; m³ (A) [SAR24_SL.0046.0001.0001] CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimesioni di cm 7x2 ... di cui MDO/RU= 1.117%; MAT/PR= 72.711%; ATT/AT= 5.232%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.24066 - Incidenza Manodopera 33.0650284531816%				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (69.43) euro			69,43 10,41	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (79.84) euro			79,84 7,98	
	T O T A L E euro / m²			87,82	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (69.43) euro			69,43 10,41	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (79.84) euro			79,84 7,98	
	T O T A L E euro / m²			87,82	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (69.43) euro			69,43 10,41	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (79.84) euro			79,84 7,98	
	T O T A L E euro / m²			87,82	
	A R I P O R T A R E			106,95	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			106,95	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (106.95) euro			106,95 16,04	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (122.99) euro			122,99 12,30	
	T O T A L E euro / cad.			135,29	
Nr. 50 SAR24_PF.00 13.0010.0040	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTONFELTRO BITUMATO DA 300 grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm ELEMENTI: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0035.0002.0008] PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con riv ... di cui MDO/RU= 2.065%; MAT/PR= 69.499%; ATT/AT= 7.493%; m² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03978 - Incidenza Manodopera 18.9405453732678%				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (17.67) euro			17,67 2,65	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (20.32) euro			20,32 2,03	
	T O T A L E euro / m²			22,35	
Nr. 51 SAR24_PF.00 13.0011.0002	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE MARSIGLIESI O PORTOGHESI in laterizio, poste in opera su listelli metallici zincati ventilati altezza minima mm 25, secondo normativa UNI EN 9460 su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la formazione del colmo con coppi, i cordali laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 ELEMENTI: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0047.0001.0003] TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio cad. (E) [SAR24_PR.0047.0001.0007] LISTELLO PORTA TEGOLE E VENTILAZIONE in acciaio zincato di a ... m (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11971 - Incidenza Manodopera 27.7691381872214%				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (53.16) euro			53,16 7,97	
	Sommano euro			61,13	
	A R I P O R T A R E			61,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			61,13	
	Utili Impresa 10% * (61.13) euro			6,11	
	T O T A L E euro / m²			67,24	
Nr. 52 SAR24_PF.00 13.0012.0003	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 10x10 cm, spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello sviluppo di cm 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc ELEMENTI: (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0006.0003.0003] LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e ondulate prezzo base di cui MDO/RU= 1.136%; MAT/PR= 74.432%; ATT/AT= 3.409%; kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06116 - Incidenza Manodopera 59.1574585635359%	52,000 54,000 1,000 0,100 0,160 0,400 0,100 0,010 4,121	0,01 0,01 0,01 30,00 27,80 24,90 24,90 31,63 1,39	0,52 0,54 0,01 3,00 4,45 9,96 2,49 0,32 5,73	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro			27,02	
	Spese Generali 15.00% * (27.02) euro			4,05	
	Sommano euro			31,07	
	Utili Impresa 10% * (31.07) euro			3,11	
	T O T A L E euro / m			34,18	
Nr. 53 SAR24_PF.00 13.0013.0034	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 ELEMENTI: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in p ... di cui MDO/RU= 1.146%; MAT/PR= 66.909%; ATT/AT= 10.996%; t (A) [SAR24_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 15.533%; MAT/PR= 40.651%; ATT/AT= 22.867%; m ³ (A) [SAR24_SL.0013.0003.0017] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 di cui MDO/RU= 0.492%; MAT/PR= 75.605%; ATT/AT= 2.952%; m ² (A) [SAR24_SL.0045.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09875	0,004 5,000 5,000 0,320 0,004 0,160 0,006 0,006 0,001 0,035 1,050 3,000	53,47 0,01 0,01 30,00 24,90 24,90 24,90 31,63 429,90 195,63 19,28 0,67	0,21 0,05 0,05 9,60 0,10 3,98 0,15 0,19 0,43 6,85 20,24 2,01	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN AN AN
	A R I P O R T A R E			43,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			43,86	
	- Incidenza Manodopera 27.9611131123919%				
	Sommano euro			43,86	
	Spese Generali 15.00% * (43.86) euro			6,58	
	Sommano euro			50,44	
	Utili Impresa 10% * (50.44) euro			5,04	
	T O T A L E euro / m²			55,48	
Nr. 54 SAR24_PF.00 13.0013.0047	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni 25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 1,7-2, già levigate e lucidate in stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e lucidature in opera con lastre di BIANCONE TIRRENO E L E M E N T I : (E) [SAR24_AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO/RU= 2.025%; MAT/PR= 58.086%; ATT/AT= 18.941%; † (A) [SAR24_SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in p ... di cui MDO/RU= 1.146%; MAT/PR= 66.909%; ATT/AT= 10.996%; † (A) [SAR24_SL.0005.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e ... di cui MDO/RU= 15.568%; MAT/PR= 40.930%; ATT/AT= 22.555%; m³ (A) [SAR24_SL.0013.0006.0001] PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 ... di cui MDO/RU= 0.756%; MAT/PR= 75.790%; ATT/AT= 2.494%; m² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2162 - Incidenza Manodopera 18.2162484574249%				
	Sommano euro			95,92	
	Spese Generali 15.00% * (95.92) euro			14,39	
	Sommano euro			110,31	
	Utili Impresa 10% * (110.31) euro			11,03	
	T O T A L E euro / m²			121,34	
Nr. 55 SAR24_PF.00 13.0013.0100	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato con malta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4 E L E M E N T I : (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora				
		0,017	47,46	0,81	NL/AT
		120,000	0,01	1,20	MAT/PR
		0,067	30,00	2,01	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			4,02	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,02	
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,067	24,90	1,67	MDO/RU
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,003	31,63	0,09	MDO/RU
	(A) [SAR24_SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 17.439%; MAT/PR= 38.199%; ATT/AT= 23.412%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03256 - Incidenza Manodopera 30.7462588749317%	0,050	171,39	8,57	AN
	Sommano euro			14,35	
	Spese Generali 15.00% * (14.35) euro			2,15	
	Sommano euro			16,50	
	Utili Impresa 10% * (16.50) euro			1,65	
	T O T A L E euro / m²			18,15	
Nr. 56 SAR24_PF.00 13.0013.0153	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 E L E M E N T I : (E) [SAR24_AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in p ... di cui MDO/RU= 1.146%; MAT/PR= 66.909%; ATT/AT= 10.996%; † (A) [SAR24_SL.0013.0003.0016] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 di cui MDO/RU= 0.551%; MAT/PR= 75.207%; ATT/AT= 3.306%; m² (A) [SAR24_SL.0045.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.083 - Incidenza Manodopera 34.6492713244749%	0,006 5,000 0,220 0,006 0,220 0,120 0,001 1,050 3,000	53,47 0,01 30,00 24,90 24,90 31,63 429,90 17,22 0,67	0,32 0,05 6,60 0,15 5,48 3,80 0,43 18,08 2,01	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN AN
	Sommano euro			36,92	
	Spese Generali 15.00% * (36.92) euro			5,54	
	Sommano euro			42,46	
	Utili Impresa 10% * (42.46) euro			4,25	
	T O T A L E euro / m²			46,71	
Nr. 57 SAR24_PF.00 13.0013.0175	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sgucio superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale anche con acidi E L E M E N T I : (E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0056.0001.0001] ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sgucio sulla costa ... m (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01721 - Incidenza Manodopera 44.8584710743802%	30,000 1,050 0,100 0,050 0,003	0,01 2,84 30,00 24,90 31,63	0,30 2,98 3,00 1,25 0,09	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E			7,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			7,62	
	Sommano euro			7,62	
	Spese Generali 15.00% * (7.62) euro			1,14	
	Sommano euro			8,76	
	Utili Impresa 10% * (8.76) euro			0,88	
	T O T A L E euro / m			9,64	
	Carbonia, 27/03/2026				
	Il Progettista Incaricato Ing. Stefano Mascia				
	A R I P O R T A R E				