



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI PORDENONE  
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA



MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' COMUNALE: VIA MANIAGO,  
PIAZZA COOPERATIVE, VIA SAN GIOVANNI E VIA PINETA  
CUP E15F21003230002 – LOTTO 2

## PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE  
Comune di San Giorgio della Richinvelda  
via Richinvelda, 15  
33095 – San Giorgio della Richinvelda (PN)

PROGETTISTI  
Studio Roselli e Associati  
dott. ing. Cristiano Roselli della Rovere  
dott. ing. Ilaria Cimarosti



TITOLO  
**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

DATA	INC	REL	<b>GEN-R04</b>	REV
30/01/2026	RA846B	PD		0

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
0	30/01/2026	Prima emissione	G. Fogolin



## SOMMARIO

1.	PREMESSA.....	4
2.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.....	5

## 1. PREMESSA

I prezzi utilizzati per determinare l'importo dei lavori sono contenuti nel "Prezzario regionale dei lavori pubblici" del Friuli Venezia Giulia del 2025 e dedotti da analisi specifiche.

In particolare:

- per la manodopera, i costi, comprensivi di retribuzioni dirette, elementi aggiuntivi, indennità dilazionate, gratifiche ed oneri previdenziali, assicurativi e contrattuali, sono quelli vigenti al momento della predisposizione del progetto e desunti dal "Prezzario regionale dei lavori pubblici Friuli Venezia Giulia 2025" e dal "Prezzario regionale dei lavori pubblici Aggiornamento anno 2025" del Veneto;
- per i trasporti e i noli, i costi riferiti a macchine, mezzi ed attrezzi di lavoro funzionanti in cantiere od ove necessario calcolati "a caldo", cioè compreso ogni onere (anche carburante ed operatore) sono quelli vigenti al momento della predisposizione del progetto e desunti dal "Prezzario regionale dei lavori pubblici Friuli Venezia Giulia 2025", dal "Prezzario regionale dei lavori pubblici Aggiornamento anno 2025" del Veneto e/o conseguenti ad analisi specifiche;
- per i materiali, i costi riferiti ai materiali all'origine (cioè escluso il trasporto) sono quelli vigenti al momento della predisposizione del progetto e desunti dal "Prezzario regionale dei lavori pubblici Friuli Venezia Giulia 2025", dal "Prezzario regionale dei lavori pubblici Aggiornamento anno 2025" del Veneto e/o dedotti da analisi specifiche, da listini e da preventivi di ditte produttrici e fornitori;
- i prezzi unitari derivano dall'analisi composta dei singoli elementi di costo appartenenti alle categorie suddette, maggiorati del 15% per spese generali e del 10% per utile d'impresa, costituendo i prezzi di applicazione a base d'asta, ogni onere incluso, al netto della sola IVA.

## 2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I Demolizioni e rimozioni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	11.7.CP1.01	1 Demolizioni e rimozioni SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA					
	11.7.CP1.01 .A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)					
		<u>Aiuole verdi</u>					
		Aiuola via San Giovanni ((3,17+4,12)x5/2) x 0,3		5,47			
		Aiuola Piazza Cooperative lato sud 60 x 0,3		18,00			
		Aiuole Piazza Cooperative lato nord (29+15+12,1+8,3) x 0,3		19,32			
		Aiuola Piazza delle Cooperative angolo via Poligono 5,85 x 0,3		1,76			
		<u>Platee pensiline bus</u>					
		Pensilina bus Piazza Cooperative lato sud (4,7+0,1+0,1) x (1,3+0,1+0,1) x 0,4		2,94			
		Pensilina bus Piazza Cooperative lato nord (4,1+0,1+0,1) x (1,3+0,1+0,1) x 0,4		2,58			
		<u>Piazza Cooperative passi carrai + base sedute</u> (46) x 0,15		6,90			
		<u>Piazza Cooperative lato nord base totem</u> (0,5) x 0,15		0,08			
		<u>Cordoli schermature</u>					
		Schermatura cassette e quadri 6,25 x 0,25		1,56			
		Schermatura area conferimento rifiuti (3,5+0,1+0,1) x 0,65 x 0,25 (6,79)		0,60 6,79			
		<u>Scavi sottoservizi attraversamento</u>					
		Linee irrigazione 15 x 0,45 x 1,2		8,10			
		Linee forniture elettriche, videosorveglianza 15 x 0,55 x 0,75		6,19			
		Linea illuminazione attraversamento pedonale 15 x 0,4 x 0,75		4,50			
		Allaccio acquedotto 8 x 0,5 x 1,2		4,80			
		<u>Scavi sottoservizi Piazza Cooperative lato sud</u>					
		Marcia piede linea irrigazione 30 x 0,45 x 1,2		16,20			
		Marcia piede linee illuminazione, forniture elettriche 30 x 0,6 x 0,75		13,50			
		Linea irrigazione aiuole 35 x 0,45 x 1,2		18,90			
		Linea illuminazione pubblica 42 x 0,4 x 0,75		12,60			
		Linee forniture elettriche 12 x 0,55 x 0,75		4,95			
		Linee forniture elettriche led panchine (1+2,5+3,5) x 0,35 x 0,75		1,84			
		<u>Scavi sottoservizi Piazza Cooperative lato nord</u> A Riportare:		157,58			

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 Demolizioni e rimozioni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		157,58			
		Linea irrigazione aiuole (6,5+8+1,5+9+10) x 0,45 x 1,2		18,90			
		Linea fornitura elettrica totem informativo 3 x 0,5 x 0,75		1,13			
		Linea videosorveglianza 23 x 0,45 x 0,75		7,76			
		<u>Scavi linee acque meteoriche</u> Linea lato nord, collegamenti, e linee pensiline bus (44) x 0,45 x 1,2 (16,87)		23,76 16,87			
		Sommano 11.7.CP1.01.A	m3	226,00	€ 20,19		€ 4.562,94
3	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI Riempimento scavi sottoservizi (160) x 0,55 Sommano 11.8.CP1.04	m3	88,00 88,00	€ 43,39		€ 3.818,32
4	11.8.CP1.11 11.8.CP1.11 .A	ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO Allontanamento del materiale di risult...o scavo - Escluso oneri di conferimento Scavi aiuole, platee, passi carrai 66 Scavi sottoservizi 88 Sommano 11.8.CP1.11.A	m3	66,00 88,00 154,00	€ 17,98		€ 2.768,92
11	12.8.BS1.01 12.8.BS1.01 .B	DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE In traccia  Piazza Cooperative lato sud (da planimetria) Aiuola via San Giovanni (da planimetria) Cordolo mascheratura quadri e cassette (da planimetria) Piazza Cooperative lato nord (da planimetria) Aiuola angolo via Poligono (da planimetria) Cordolo mascheratura area conferimento rifiuti 3,7 x 0,45 (45,13) <u>Tracce sottoservizi</u> Sottoservizi attraversamento (15-1,5) x 1 Linea illuminazione pubblica attraversamento 10 x 0,4 Allaccio acquedotto 7 x 0,5 Linee ill. pubblica e irrigazione via San Giovanni 16,5 x 0,7 Linee acque meteoriche (nuova linee e collegamenti) (44) x 0,45 Nuove caditoie 11 x 0,6 x 0,6  A Riportare:		174,00 22,60 8,00 209,00 9,60 1,67 45,13 13,50 4,00 3,50 11,55 19,80 3,96 526,31			€ 11.150,18

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I Demolizioni e rimozioni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		526,31			€ 11.150,18
		(6,69)		6,69			
		Sommano 12.8.BS1.01.B	m2	533,00	€ 26,13		€ 13.927,29
13	12.8.BS1.03	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI					
	12.8.BS1.03.A	Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq					
		Attraversamento rialzato Piazza delle Cooperative					
		75		75,00			
		Sommano 12.8.BS1.03.A	m2	75,00	€ 7,94		€ 595,50
25	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI					
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo					
		Piazza Cooperative lato sud					
		50+48,65+1,45		100,10			
		Piazza Cooperative lato nord					
		1,7+28,8		30,50			
		(14,4)		14,40			
		Sommano 40.1.BQ4.01.B	m	145,00	€ 6,01		€ 871,45
28	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI					
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato					
		Piazza Cooperative lato sud - marciapiede					
		49,7 x 1,2		59,64			
		Piazza Cooperative lato sud - base pensilina bus					
		3,53 x 1,9		6,71			
		(6,65)		6,65			
		Sommano 40.3.BQ4.01.A	m2	73,00	€ 24,93		€ 1.819,89
29	40.3.BQ4.01	In lastre di pietra					
	.C						
		Piazza Cooperative lato nord - marciapiede in porfido (da planimetria)					
		(4)		40,00			
		Sommano 40.3.BQ4.01.C	m2	44,00	€ 23,24		€ 1.022,56
92	PA.A.001	LIEVO PENSILINA BUS, CESTINI PORTARIFIUTI, PORTABICICLETTE, FIORIERE					
		Piazza Cooperative lato sud					
		Sommano PA.A.001	a corpo	1,00			
				1,00	€ 750,00		€ 750,00
93	PA.A.002	LIEVO DI CARTELLI STRADALI					
		Cartello stallo accessibile					
		Cartello divieto di fermata su palo luce					
		Sommano PA.A.002	cad	2,00	€ 61,06		€ 122,12
94	PA.A.003	RIMOZIONE POZZETTI E CADITOIE ESISTENTI					
		Caditoie					
		(2)		6,00			
		Sommano PA.A.003	cad	2,00			
				8,00	€ 88,61		€ 708,88
		A Riportare:					€ 30.967,87

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 Demolizioni e rimozioni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
119	PA.E.010	RIMOZIONE E SCOLLEGAMENTO PALI /PROIETTORI ILLUMINAZIONE					€ 30.967,87
		Sommano PA.E.010	a	1,00			
		Sommano 1 Demolizioni e rimozioni	corpo	1,00	€ 1.548,31		€ 1.548,31
							€ 32.516,18

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 Sottoservizi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
17	12.9.GY4.01	2 Sottoservizi ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI					
	12.9.GY4.01 .B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm Chiusini esistenti (2) Sommano 12.9.GY4.01.B		10,00 2,00			
			a corpo	12,00	€ 131,29		€ 1.575,48
21	16.8.GQ4.01	FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATE CON POZZETTO DI DERIVAZIONE PER PALI ILLUMINAZIONE					
	16.8.GQ4.01 .B	Per palo di altezza fino a 8,0 m fuori terra  Pali h=6m Pali h=8m Installazione palo videosorveglianza su plinto palo illuminazione esistente Sommano 16.8.GQ4.01.B		2,00 2,00			
			cad	4,00	€ 371,54		€ 1.486,16
40	50.1.IN6.01	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4					
	50.1.IN6.01. A	Diametro nominale 125 mm  <u>Linea irrigazione (tubo camicia per impianto irrigazione)</u> 125 Sommano 50.1.IN6.01.A		125,00			
			m	125,00	€ 26,78		€ 3.347,50
41	50.1.IN6.01. B	Diametro nominale 160 mm  <u>Linee acque meteoriche</u> Piazza Cooperative lato nord 9,5+9,5 Collegamenti nuove caditoie 0,5+0,5+0,5 Pensilina bus lato sud Pensilina bus lato nord (4,5) Sommano 50.1.IN6.01.B		19,00 1,50 7,00 12,00 4,50			
			m	44,00	€ 34,37		€ 1.512,28
42	50.3.GQ4.01	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE					
	50.3.GQ4.01 .B	Dimensioni interne 30x30x30 cm  Pozzetti caditoie pensiline bus (2) Sommano 50.3.GQ4.01.B		2,00 2,00			
			cad	4,00	€ 75,07		€ 300,28
43	50.3.GQ4.01 .C	Dimensioni interne 40x40x40 cm  Pozzetti linea irrigazione Pozzetti linea forniture elettriche Pozzetti linea videosorveglianza  A Riportare:		12,00 4,00 3,00 19,00			€ 8.221,70

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 Sottoservizi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		19,00			€ 8.221,70
		(2)		2,00			
		Sommano 50.3.GQ4.01.C	cad	21,00	€ 84,57		€ 1.775,97
44	50.3.GQ4.01.D	Dimensioni interne 50x50x50 cm					
		Pozzetti caditoie stradali		10,00			
		(2)		2,00			
		Pozzetti acque meteoriche		1,00			
		Pozzetto allaccio acquedotto		1,00			
		(2)		2,00			
		Sommano 50.3.GQ4.01.D	cad	16,00	€ 102,66		€ 1.642,56
46	50.3.GQ4.02	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS					
	50.3.GQ4.02.B	Dimensioni interne 30x30x20 cm					
		Pozzetti caditoie pensiline bus (4) x 4		16,00			
		Sommano 50.3.GQ4.02.B	cad	16,00	€ 43,85		€ 701,60
47	50.3.GQ4.02.C	Dimensioni interne 40x40x20 cm					
		21		21,00			
		Sommano 50.3.GQ4.02.C	cad	21,00	€ 48,30		€ 1.014,30
48	50.3.GQ4.02.D	Dimensioni interne 40x40x40 cm					
		21		21,00			
		Sommano 50.3.GQ4.02.D	cad	21,00	€ 58,61		€ 1.230,81
49	50.3.GQ4.02.F	Dimensioni interne 50x50x50 cm					
		Pozzetti caditoie stradali					
		12		12,00			
		4		4,00			
		Sommano 50.3.GQ4.02.F	cad	16,00	€ 69,88		€ 1.118,08
50	50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250					
		<u>Caditoie 40x40 13kg</u> (4) x 13		52,00			
		<u>Caditoie 60x60 33kg</u> (12) x 33		396,00			
		(45)		45,00			
		Sommano 50.4.GH1.01.A	kg	493,00	€ 3,47		€ 1.710,71
51	50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125					
		<u>Chiusini 50x50 - 18,2kg</u> Pozzetti linea irrigazione 10 x 18,2		182,00			
		Pozzetti linea forniture elettriche 3 x 18,2		54,60			
		Pozzetti linea videosorveglianza					
		A Riportare:		236,60			€ 17.415,73

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 Sottoservizi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		236,60			€ 17.415,73
		3 x 18,2		54,60			
		Pozzetti caditoie bar esistenti (forma circolare)					
		2 x 18,20		36,40			
		<u>Chiusini 60x60 - 32kg</u>					
		Pozzetto allaccio acquedotto					
		1 x 32		32,00			
		Pozzetto acque meteoriche					
		1 x 32		32,00			
		(48,40)		48,40			
		Sommano 50.5.GH1.01.A	kg	<u>440,00</u>	€ 3,29		€ 1.447,60
52	50.5.GH1.01 .B	Classe C 250					
		<u>Chiusini 50x50 - 22kg</u>					
		Pozzetto linea irrigazione					
		2 x 22		44,00			
		Pozzetto linea forniture elettriche					
		1 x 22		22,00			
		Pozzetto linea videosorveglianza					
		1 x 22		22,00			
		<u>Chiusini 60x60 - 30kg</u>					
		Pozzetto linea acque meteoriche					
		1 x 30		30,00			
		(52)		52,00			
		Sommano 50.5.GH1.01.B	kg	<u>170,00</u>	€ 3,56		€ 605,20
53	51.1.IN6.15	RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBAZIONI DI POLIETILENE PE100 PER ESERCIZIO IN PRESSIONE - SDR 11 (PN 16)					
	51.1.IN6.15. B	Diametro nominale est. 25 mm					
		<u>Linea irrigazione</u>					
		Piazza Cooperative lato sud					
		14,40+14,20+4,9+30		63,50			
		Piazza Cooperative lato nord					
		6,4+8+1,2+9,1+10		34,70			
		Attraversamento		15,30			
		(11,50)		11,50			
		Sommano 51.1.IN6.15.B	m	<u>125,00</u>	€ 11,45		€ 1.431,25
54	60.1.QH2.01	PALI SALDATI IN ACCIAIO ZINCATO TRONCOCONICI DIRITTI DA LAMIERA - SPESSORE 3 mm - DIAMETRO DI TESTA 60 mm					
	60.1.QH2.01 .G	Altezza 6,80 m, altezza fuori terra 6,...icie per eventuale verniciatura 2,01 m <sup>2</sup> <u>Sovrapprezzo per verniciatura "Grigio Philips"</u> <u>- colore a scelta della D.L. e della S.A.</u>					
		Palo illuminazione stradale - via San Giovanni		1,00			
		Palo illuminazione attraversamento - Piazza delle Cooperative lato nord		1,00			
		Palo videosorveglianza		1,00			
		Sommano 60.1.QH2.01.G	cad	<u>3,00</u>	€ 602,99		€ 1.808,97
55	60.1.QH2.83 60.1.QH2.83	SBRACCETTI A SQUADRO Sbraccetto singolo, superficie verniciatura					
		A Riportare:					€ 22.708,75

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 Sottoservizi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 22.708,75
	.A	0,10 m <sup>2</sup> <u>Sovrapprezzo per verniciatura "Grigio Philips"</u> <u>- colore a scelta della D.L. e della S.A.</u> Pali illuminazione stradale h=8m Sommano 60.1.QH2.83.A	cad	2,00 <u>2,00</u>	€ 62,69		€ 125,38
56	60.1.QH2.92	FASCIA TERMORESTRINGENTE PER PROTEZIONE BASE PALO					
	60.1.QH2.92	Per pali fino a diametro 148 mm .A					
		Sommano 60.1.QH2.92.A	cad	5,00 <u>5,00</u>	€ 76,11		€ 380,55
57	60.1.QH2.93	PORTELLI DA PALO IN LEGA DI ALLUMINIO					
	60.1.QH2.93	Portello per feritoia 45x186 mm .B					
		Sovrapprezzo per verniciatura "Grigio Philips" - colore a scelta della D.L. e della S.A. Sommano 60.1.QH2.93.B	cad	5,00 <u>5,00</u>	€ 22,80		€ 114,00
58	60.1.QH2.94	MORSETTIERE DA INCASSO PER PALI					
	60.1.QH2.94	Morsettiera per feritoia 45x186 mm con...ortafusibile in derivazione fino a 20 A .B					
		Sommano 60.1.QH2.94.B	cad	5,00 <u>5,00</u>	€ 63,22		€ 316,10
59	61.2.QN8.01	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA					
	61.2.QN8.01	Dimensioni ingombro 860x1763x450 mm, con 2 vani .B					
		Sommano 61.2.QN8.01.B	cad	1,00 <u>1,00</u>	€ 3 484,01		€ 3.484,01
60	62.1.OH5.01	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV					
	62.1.OH5.01	Cavo 6 mm <sup>2</sup> .D					
		Sommano 62.1.OH5.01.D	m	25,00 <u>25,00</u>	€ 3,64		€ 91,00
61	62.1.OH5.01	Cavo 16 mm <sup>2</sup> .F					
		Sommano 62.1.OH5.01.F	m	1.250,00 <u>1.250,00</u>	€ 5,92		€ 7.400,00
62	62.1.OH5.03	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OR16 0,6 /1 kV					
	62.1.OH5.03	Cavo 3x4 mm <sup>2</sup> .C					
		Sommano 62.1.OH5.03.C	m	250,00 <u>250,00</u>	€ 6,90		€ 1.725,00
63	62.1.OH5.51	LINEE IN CAVO UNIPOLARE TIPO FS17 450 /750 V - PVC					
	62.1.OH5.51	Cavo 16 mm <sup>2</sup> .F					
		Sommano 62.1.OH5.51.F	m	250,00 <u>250,00</u>	€ 5,85		€ 1.462,50
		A Riportare:					€ 37.807,29

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 Sottoservizi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 37.807,29
64	62.2.IN6.01	CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI					
	62.2.IN6.01. A	Tubo d. est. 40 mm  <u>Linea fornitura elettrica</u> Piazza Cooperative lato sud - led panchine 1+2,5+3,5 (3) Sommano 62.2.IN6.01.A	m	7,00 3,00 <u>10,00</u>	€ 7,93		€ 79,30
65	62.2.IN6.01. E	Tubo d. est. 90 mm  <u>Linea illuminazione pubblica</u> Piazza Cooperative lato sud Attraversamento <u>Linea fornitura elettrica</u> Piazza Cooperative lato sud - led panchine 1 x 35 Piazza Cooperative lato nord - totem informativo 2 x 18 (17) Sommano 62.2.IN6.01.E	m	72,00 15,00  35,00 36,00 17,00 <u>175,00</u>	€ 13,63		€ 2.385,25
66	62.2.IN6.01. G	Tubo d. est. 125 mm  <u>Linea fornitura elettrica</u> Piazza Cooperative lato sud - predisposizione ricarica e-bike 35+7 <u>Linea videosorveglianza (predisposizione)</u> Piazza Cooperative lato nord Attraversamento (10) Sommano 62.2.IN6.01.G	m	42,00  23,00 15,00 10,00 <u>90,00</u>	€ 18,65		€ 1.678,50
67	62.3.IH2.01 62.3.IH2.01. C	SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO Tubo d. est. 25 mm  Sommano 62.3.IH2.01.C	m	50,00 <u>50,00</u>	€ 26,83		€ 1.341,50
68	62.5.QZ3.04 62.5.QZ3.04 .B	PUNTO DI ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE E COMPONENTI Per ogni punto a 3 conduttori  Sommano 62.5.QZ3.04.B	cad	5,00 <u>5,00</u>	€ 33,09		€ 165,45
69	62.5.QZ5.02 62.5.QZ5.02 .A	PRESE CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI DI PROTEZIONE Presa 2P+T, In = 16 A - 230 V  Sommano 62.5.QZ5.02.A	cad	1,00 <u>1,00</u>	€ 90,58		€ 90,58
		A Riportare:					€ 43.547,87

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 Sottoservizi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 43.547,87
70	62.9.QZ1.04	GIUNZIONI RAPIDE IN GEL PER CAVI FINO A 0,6/1kV					
	62.9.QZ1.04 .B	Taglia 1 per cavo passante unipolare d...ociazioni in accordo con il costruttore		4,00			
		Sommano 62.9.QZ1.04.B	cad	4,00	€ 60,03		€ 240,12
71	65.1.QZ1.01	INTERRUTTORI SEZIONATORI					
	65.1.QZ1.01 .I	4P - In = 63 A					
		Quadro elettrico Sommano 65.1.QZ1.01.I	cad	1,00	€ 134,97		€ 134,97
72	65.2.QZ2.05	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "B"- "C"- "D(K)", POTERE DI INTERRUZIONE Icn = 10 kA CEI EN 60898					
	65.2.QZ2.05 .E	2P In da 10 a 32 A					
		Quadro elettrico Sommano 65.2.QZ2.05.E	cad	5,00	€ 86,65		€ 433,25
73	65.2.QZ3.21	BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CON Icn FINO A 15 KA , CLASSE "A", Id = 0,03 A					
	65.2.QZ3.21 .A	2P In taglia 25 A - Id = 0,03 A					
		Quadro elettrico Sommano 65.2.QZ3.21.A	cad	5,00	€ 137,57		€ 687,85
74	65.6.QZ1.01	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI					
	65.6.QZ1.01 .C	Tipo 3P+N I <sub>max</sub> aM 50 A - I <sub>max</sub> gG 40 A - 14x51 mm		1,00			
		Quadro elettrico Sommano 65.6.QZ1.01.C	cad	1,00	€ 104,78		€ 104,78
75	65.7.QZ1.02	CONTATORI					
	65.7.QZ1.02 .E	Contatto ausiliario 2 NA/1NA+1NC					
		Quadro elettrico Sommano 65.7.QZ1.02.E	cad	3,00	€ 29,93		€ 89,79
76	65.7.QZ2.01	INTERRUTTORI ORARI					
	65.7.QZ2.01 .D	Digitale giornaliero/settimanale					
		Quadro elettrico Sommano 65.7.QZ2.01.D	cad	2,00	€ 250,58		€ 501,16
77	65.8.QN8.01	CENTRALINI MODULARI DA PARETE					
	65.8.QN8.01 .K	Da 54 unità modulari IP55 minimo					
		Quadro elettrico Sommano 65.8.QN8.01.K	cad	1,00	€ 285,56		€ 285,56
78	68.3.QZ1.02	DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO					
	68.3.QZ1.02	Lunghezza 1,50 m - dimensioni 50x50x5 mm					
		A Riportare:					€ 46.025,35

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 Sottoservizi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 46.025,35
	.B			5,00			
		Sommano 68.3.QZ1.02.B	cad	5,00	€ 43,71		€ 218,55
79	68.4.QZ1.01	SCARICATORI (SPD) PER LINEE DI ENERGIA PROVATI IN CLASSE 1					
	68.4.QZ1.01	SPD unipolare con Up inferiore a 1,3 kV					
	.C			3,00			
		Sommano 68.4.QZ1.01.C	cad	3,00	€ 383,11		€ 1.149,33
80	68.4.QZ1.01	Modulo NPE per SPD con Up inferiore a 1,3 kV					
	.D			1,00			
		Sommano 68.4.QZ1.01.D	cad	1,00	€ 433,56		€ 433,56
81	70.1.QX1.05	ALA GOCCIOLANTE					
	70.1.QX1.05	Diametro esterno 17 mm, interasse 30 cm					
	.A			14,00			
		Aiuola via San Giovanni		50,00			
		Aiuola Piazza Cooperative lato sud 22+28		36,00			
		Aiuole Piazza Cooperative lato nord 16+9+6+5		30,00			
		(30)		130,00	€ 4,89		€ 635,70
		Sommano 70.1.QX1.05.A	cad				
82	70.1.QX1.10	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA					
	70.1.QX1.10	Diametro 2"					
	.D			4,00			
		Impianto irrigazione aiuole		4,00	€ 208,06		€ 832,24
		Sommano 70.1.QX1.10.D	cad				
83	70.1.QZ1.05	PROGRAMMATORE ELETTRONICO DA PARETE					
	70.1.QZ1.05	Fino a 12 zone					
	.A			1,00			
		Impianto irrigazione aiuole		1,00	€ 2 224,54		€ 2.224,54
		Sommano 70.1.QZ1.05.A	cad				
95	PA.A.004	SPOSTAMENTO POZZETTO ANGOLO VIA POLIGONO		0,00			
		Sommano PA.A.004	a				
			corpo	0,00	€ 750,00		
106	PA.E.001	CABLAGGI APPARECCHI ILLUMINANTI					
				11,00			
		Sommano PA.E.001	cad	11,00	€ 74,72		€ 821,92
107	PA.E.002	SEGNALE LUMINOSO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE					
				2,00			
		Sommano PA.E.002	cad	2,00	€ 2.977,00		€ 5.954,00
108	PA.E.003	ARMATURA STRADALE CON STRUTTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO A LED					
	PA.E.003.A	Potenza 40 W - flusso luminoso 6600 lu...I - BGP703 T25 LED65-4S/730 PSD DX10 FG					
		A Riportare:					€ 58.295,19

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 Sottoservizi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 58.295,19
109	PA.E.003.B	Sommano PA.E.003.A Potenza 58 W - flusso luminoso 9600 lu...I - BGP703 T25 LED95-4S/730 PSD DW10 FG	cad	3,00 <u>3,00</u>	€ 565,06		€ 1.695,18
110	PA.E.003.C	Sommano PA.E.003.B Potenza 58 W - flusso luminoso 9600 lu...I - BGP703 T25 LED95-4S/730 PSD DX10 FG	cad	3,00 <u>3,00</u>	€ 565,06		€ 1.695,18
111	PA.E.003.D	Sommano PA.E.003.C Potenza 43.5 W - flusso luminoso 7000 ...I - BGP703 T25 LED70-4S/730 PSD DW10 FG	cad	2,00 <u>2,00</u>	€ 565,06		€ 1.130,12
112	PA.E.003.E	Sommano PA.E.003.D Potenza 65 W - flusso luminoso 11000 I...BGP703 T35 LED110-4S/740 PSD-SR DPR1 FG	cad	1,00 <u>1,00</u>	€ 565,06		€ 565,06
113	PA.E.004	Sommano PA.E.003.E PALI PER ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO - BRACCIO A 1 VIA Pali illuminazione stradale - Piazza delle Cooperative	cad	2,00 <u>2,00</u>	€ 565,06		€ 1.130,12
114	PA.E.005	Sommano PA.E.004 RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI NON RECUPERABILI	cad	2,00 <u>2,00</u>	€ 1.038,51		€ 2.077,02
115	PA.E.006	Sommano PA.E.005 COLLEGAMENTI ALLE LINEE DORSALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE	a corpo	1,00 <u>1,00</u>	€ 630,63		€ 630,63
116	PA.E.007	Sommano PA.E.006 PULIZIA POZZETTI E CAVIDOTTI ESISTENTI	cad	5,00 <u>5,00</u>	€ 252,88		€ 1.264,40
117	PA.E.008	Sommano PA.E.007 SCARICATORI (SPD) PER APPARECCHI ILLUMINANTI A LED PROVATI IN CLASSE 2	cad	10,00 <u>10,00</u>	€ 47,08		€ 470,80
118	PA.E.009	Sommano PA.E.008 OPERE ED IMPIANTI PROVVISORI	cad	5,00 <u>5,00</u>	€ 83,94		€ 419,70
		Sommano PA.E.009	a corpo	1,00 <u>1,00</u>	€ 972,98		€ 972,98
		Sommano 2 Sottoservizi					<u>€ 70.346,38</u>

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3 Pavimentazioni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
5	12.3.YS5.01	3 Pavimentazioni STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - Superficie fino a 1500 mq					
	12.3.YS5.01 .D	Di spessore finito compattato 12 cm  Attraversamento rialzato Piazza delle Cooperative 10,65 x 6,5 (5,77) Sommano 12.3.YS5.01.D	m2	69,23 5,77 <u>75,00</u>	€ 33,86		€ 2.539,50
6	12.4.YS5.01	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA					
	12.4.YS5.01 .B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq Rifacimento parcheggio Piazza Cooperative lato sud Rifacimento pavimentazione area Via San Giovanni Rifacimento pavimentazione carreggiata (50) Sommano 12.4.YS5.01.B	m2	343,00  117,00 1.290,00 50,00 <u>1.800,00</u>	€ 13,57		€ 24.426,00
14	12.8.BS1.03	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI					
	12.8.BS1.03 .A	Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq  1800 Sommano 12.8.BS1.03.A	m2	1.800,00 <u>1.800,00</u>	€ 7,94		€ 14.292,00
15	12.8.ZS5.01	RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE) <u>Chiusura tracce temporanea in attesa di asfaltatura definitiva</u> Piazza Cooperative lato sud (da planimetria) 72 x 0,04 Aiuola Via San Giovanni (da planimetria) 4,3 x 0,04 Chiusura traccia scavo per schermatura quadri e cassette (da planimetria) 3,9 x 0,04 Piazza Cooperative lato nord (da planimetria) (36,30+5) x 0,04 Aiuola Piazza delle Cooperative angolo via Poligono 3,7 x 0,04 Chiusura traccia scavo per schermatura area rifiuti ((3,7x0,45-3,5x0,25)) x 0,04 (0,46) <u>Chiusura tracce temporanea in attesa di asfaltatura definitiva</u> Tracce scavi sottoservizi					
		A Riportare:		2,88 0,17 0,16 1,65 0,15 0,03 0,46 <u>5,50</u>			€ 41.257,50

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3 Pavimentazioni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		5,50			€ 41.257,50
		(63) x 0,04		2,52			
		(0,48)		0,48			
		Sommano 12.8.ZS5.01	m3	8,50	€ 286,80		€ 2.437,80
		Sommano 3 Pavimentazioni					€ 43.695,30

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4 Marciapiedi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
7	12.6.EQ4.02 12.6.EQ4.02 .C	4 Marciapiedi MASSETTO IN CALCESTRUZZO Spessore 10 cm  <u>Piazza Cooperative lato sud</u> Marciapiede 48,6 x 1,2 Passaggio 1 4,7 x 1,2 Passaggio 2 5,2 x 2,7 Marciapiede pensilina bus 4,7 x 1,2 Pavimentazione ribassata 1,65 x 2,35 <u>Piazza Cooperative lato nord</u> Marciapiede 55,4 x 1,35 Marciapiede pensilina bus Tratto precedente rampa cooperativa <u>a dedurre fondazione pensilina bus</u> -1 x 4,1 x 1,3 <u>a dedurre Piazza Cooperative lato nord - passi</u> <u>carrai</u> -1 x (46) (14,42) Sommano 12.6.EQ4.02.C					
				58,32			
				5,64			
				14,04			
				5,64			
				3,88			
				74,79			
				27,20			
				10,40			
				-5,33			
				-46,00			
				14,42			
			m2	163,00	€ 28,15		€ 4.588,45
8	12.6.EQ4.02 .E	Spessore 15 cm  <u>Piazza Cooperative lato nord - passi carrai</u> Passo carraio 1 (6,2+6,7)x1,5/2 Passo carraio 2 Passo carraio 3 <u>Piazza Cooperative lato sud - base sedute</u> 3 x 0,6 x 0,6 (5,44) <u>Piazza Cooperative lato nord - base totem</u> <u>informativo</u> 1 x 0,4 (0,1) Sommano 12.6.EQ4.02.E					
				9,68			
				17,50			
				12,30			
				1,08			
				5,44			
				0,40			
				0,10			
			m2	46,50	€ 39,73		€ 1.847,45
10	12.7.CP1.02 12.7.CP1.02 .B	PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME Su letto di malta cementizia  Piazza Cooperative lato sud (da planimetria) Piazza Cooperative lato nord (da planimetria) (14,50) Sommano 12.7.CP1.02.B					
				51,00			
				79,50			
				14,50			
			m2	145,00	€ 87,36		€ 12.667,20
23	20.3.DH2.01 20.3.DH2.01 .B	ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)  A Riportare:					
							€ 19.103,10

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4 Marciapiedi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 19.103,10
		<u>Rete elettrosaldata 20x20 Ø8</u> Massetto sp. 10 cm (4,1x1,2) x (163)		801,96			
		Massetto sp. 15 cm (4,1x1,2) x (46)		226,32			
		<u>Rete elettrosaldata 10x10 Ø6</u> Massetto base totem sp. 15 cm (4,43x1,2x2) x (0,5) (106,40)		5,32 106,40			
		<u>Rete elettrosaldata 20x20 Ø8</u> Marciapiedi in c.a. (4,1x1,2) x (22)		108,24			
		Getto pavimentazione cassette e quadri (riempimento schermatura) (4,1x1,2) x (3) (12)		14,76 12,00			
		Sommano 20.3.DH2.01.B	kg	<u>1.275,00</u>	€ 1,96		€ 2.499,00
26	40.1.FE1.01	<b>CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE</b>					
	40.1.FE1.01.C	Cordonata 15x25 cm, a taglio di sega con smusso Piazza Cooperative lato sud 4,6+5,1+1,5+7,7+21+20,4+1,5+1,8+2,5+5+2,5 +13,2+5,2+1,5+1,5+2,5+1,8 Piazza Cooperative lato nord 5+1,7+27,10+34+1,75+1,75+6,2+4 Aiuola via San Giovanni 5+3,2 Aiuola Piazza Cooperative lato sud Aiuole Piazza Cooperative lato nord 4,55+6,9+3,6+7,45+3,35+5,05+2,65+5+2,35 +6,8+1,25+6,7+1,95+4,85+1,35 Aiuola Piazza delle Cooperative angolo via Poligono Via San Giovanni - cordonata ribassata (31,20) Sommano 40.1.FE1.01.C	m	<u>350,00</u>	€ 71,46		€ 25.011,00
27	40.1.GQ4.01	<b>CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO</b>					
	40.1.GQ4.01.C	Elementi di tipo vibrato diritti o curvi MarciapiEDE ingresso parcheggio - Piazza Cooperative lato sud 2 x 8,6 (1,8) Sommano 40.1.GQ4.01.C	m	<u>19,00</u>	€ 39,77		€ 755,63
30	40.3.CP1.01	<b>PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI</b>					
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant MarciapiEDE ingresso bar - Piazza Cooperative A Riportare:					€ 47.368,73

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4 Marciapiedi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 47.368,73
31	40.3.EQ4.01	lato nord 22 Sommano 40.3.CP1.01.B	m2	22,00 <hr/> 22,00	€ 32,35		€ 711,70
	40.3.EQ4.01 .B	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con finitura superiore antisdrucciolo  Nuovi marciapiedi ingresso bar - Piazza Cooperative lato nord (3,2+3,4)x1,75/2+(2,2+2,5)x1,75/2 Rifacimento marciapiede ingresso parcheggio - Piazza Cooperative lato sud 8,6 x 1,2 (1,79) Getto pavimentazione schermatura cassette e quadri (aiuola) (0,4) Sommano 40.3.EQ4.01.B		9,89  10,32 1,79  2,60 0,40			
33	40.4.SE3.01	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LASTRE DI PIETRA	m2	<hr/> 25,00	€ 44,15		€ 1.103,75
	40.4.SE3.01. A	Lastre in pietra piacentina a correre  <u>Lastre 25cm sp. 5cm</u> Piazza Cooperative lato sud - marciapiede 3 x (29,8+15,4) x 0,25 Piazza Cooperative lato nord - marciapiede 3 x (11,80+11,90+7,25+4,55+5,5) x 0,25 (6,35) <u>Lastre 15cm sp. 5cm</u> Piazza Cooperative lato sud - marciapiede (1,2+1,2) x 0,15 Piazza Cooperative lato nord - marciapiede (1,35+1,35+1,35+1,4+7,4+3,95+1,35+1,35+2,15 +1,4) x 0,15 (0,68) <u>Lastre 25cm sp. 8cm</u> Piazza Cooperative lato nord - passi carrai (1,35x4+3,75x2+3,55x2+2,9x2+2,7x2) x 0,25 (1,2) Sommano 40.4.SE3.01.A		33,90  30,75 6,35  0,36  3,46 0,68  7,80 1,20			
36	40.4.SE3.01. D	Sovrapprezzo per fiammatura	m2	<hr/> 84,50	€ 143,79		€ 12.150,26
		Lastre 25cm sp. 5cm 71 Lastre 15cm sp. 5cm 4,5 Lastre 25cm sp. 8cm 9 Sommano 40.4.SE3.01.D		71,00  4,50  9,00			
37	40.4.SE3.01. E	Sovrapprezzo per ogni cm in più	m2	<hr/> 84,50	€ 18,25		€ 1.542,13
		Lastre 25cm sp. 5cm					
		A Riportare:					€ 62.876,57

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4 Marciapiedi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 62.876,57
		(5-3) x (71) Lastre 15cm sp. 5cm		142,00			
		(5-3) x (4,5) Lastre 25cm sp. 8cm		9,00			
		(8-3) x (9) Sommano 40.4.SE3.01.E		45,00			
			m2	<u>196,00</u>	€ 12,31		€ 2.412,76
96	PA.A.005	SOVRAPPREZZO SASSO SPACCATO Pavimentazione in ciottoli di fiume 145 Sommano PA.A.005		145,00			
			m²	<u>145,00</u>	€ 3,34		€ 484,30
97	PA.A.006	PAVIMENTAZIONE TATTOLO PEDONALE CON LASTRE DI PIETRA PIASENTINA PER ATTRAVERSAMENTO <u>Attraversamento pedonale Piazza delle Cooperative</u> Lato sud Lato nord Sommano PA.A.006 Sommano 4 Marciapiedi		1,00			
				1,00			
			cad	<u>2,00</u>	€ 1.700,00		€ 3.400,00
							<u>€ 69.173,63</u>

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5 Opere strutturali							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
18	13.1.EQ4.01	5 Opere strutturali MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI Platea pensilina bus lato sud (4,7+0,1+0,1) x (1,3+0,1+0,1) x 0,1 Platea pensilina bus lato nord (4,1+0,1+0,1) x (1,3+0,1+0,1) x 0,1 Cordolo per schermatura cassette e quadri (1,2+5+0,8+0,1+0,1) x (0,45+0,1+0,1) x 0,1 Cordolo per schermatura area conferimento rifiuti (3,5+0,1+0,1) x (0,45+0,1+0,1) x 0,1 (0,9)					
		Sommano 13.1.EQ4.01	m3	0,74 0,65 0,47 0,24 0,90 <u>3,00</u>	€ 158,11		€ 474,33
19	16.5.EQ4.01	FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO					
	16.5.EQ4.01 .C	C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 Cordolo per schermatura cassette e quadri (1,2+5+0,8) x 0,4 x 0,25 Cordolo per schermatura area conferimento rifiuti 3,5 x 0,4 x 0,25 (0,45)					
		Sommano 16.5.EQ4.01.C	m3	0,70 0,35 0,45 <u>1,50</u>	€ 327,27		€ 490,91
20	16.5.EQ4.02	PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO					
	16.5.EQ4.02 .C	C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 Platea pensilina bus lato sud 4,7 x 1,3 x 0,4 Platea pensilina bus lato nord 4,1 x 1,3 x 0,4 (0,43)					
		Sommano 16.5.EQ4.02.C	m3	2,44 2,13 0,43 <u>5,00</u>	€ 295,04		€ 1.475,20
22	20.3.DH2.01	ACCIAIO TONDE PER C.A.					
	20.3.DH2.01 .A	Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata Platea pensiline bus 80 x (5) Cordoli per schermature 80 x (1,5)					
		Sommano 20.3.DH2.01.A	kg	400,00 120,00 <u>520,00</u>	€ 2,00		€ 1.040,00
		Sommano 5 Opere strutturali					<u>€ 3.480,44</u>

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6 Segnaletica							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
84	71.1.AH2.01	6 Segnaletica SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO Cartello attraversamento pedonale + scuolabus Piazza lato sud Cartello fermata bus Cartello stop via San Giovanni Cartelli di direzione e località Sommano 71.1.AH2.01	cad	1,00 2,00 1,00 1,00 <u>5,00</u>	€ 181,64		€ 908,20
85	71.1.MH4.0 1 71.1.MH4.0 1.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio Cartello stallo accessibile Cartello divieto di fermata (1) Sommano 71.1.MH4.01.B	cad	1,00 1,00 1,00 <u>3,00</u>	€ 206,36		€ 619,08
86	71.2.BY1.01 71.2.BY1.01 .D	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Tramite raschiatura al metro lineare Per linee di larghezza massima 25 cm Piazza Cooperative lato est (15) Sommano 71.2.BY1.01.D	m	15,00 15,00 <u>30,00</u>	€ 5,51		€ 165,30
87	71.2.VV4.01 71.2.VV4.01 .A	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 12 cm <u>Colore bianco</u> Piazza Cooperative carreggiata 3 x (25+60) Via San Giovanni carreggiata 8+14+14+26 Via San Giovanni percorso pedonale Piazza Cooperative stalli parcheggio lato sud 15+5x4+2x2,5+3 Piazza Cooperative stalli parcheggio lato nord 15+2x3+14+5x5+2x(10+3x2,5)+15,5+3,5+3+3 +2,6 <u>Colore giallo</u> Fermata bus 2 x (12+3+3) (69,40) Sommano 71.2.VV4.01.A	m	255,00 62,00 12,00 43,00 122,60 36,00 69,40 <u>600,00</u>	€ 0,65		€ 390,00
88	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE <u>Colore bianco</u> Attraversamento pedonale Piazza delle Cooperative lato nord  A Riportare:					€ 2.082,58

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6 Segnaletica							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 2.082,58
		8 x 1,5 x 0,5		6,00			
		Zebratura parcheggi					
		0,7+1,2+1,1		3,00			
		Attraversamento pedonale Via san Giovanni (rifacimento)					
		7 x 3 x 0,5		10,50			
		Striscia di arresto Via San Giovanni (rifacimento)		9,50			
		(3)		3,00			
		Sommano 71.2.VV4.02	m2	<u>32,00</u>	€ 7,10		€ 227,20
89	71.2.VV4.03	SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE					
		Fermata bus Piazza delle Cooperative					
		2 x 2,5 x 1,6		8,00			
		Simbolo pedone Via San Giovanni					
		2 x 0,5 x 0,8		0,80			
		Stop Via San Giovanni (rifacimento)					
		1 x 2,5 x 1,6		4,00			
		(2,2)		2,20			
		Sommano 71.2.VV4.03	m2	<u>15,00</u>	€ 7,06		€ 105,90
90	71.2.VV4.05	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE					
	71.2.VV4.05 .A	Attraversamenti pedonali, zebraie, are...a pulizia e la segnaletica di cantiere.					
		Attraversamento rialzato Piazza delle Cooperative					
		75		75,00			
		Sommano 71.2.VV4.05.A	m2	<u>75,00</u>	€ 69,31		€ 5.198,25
91	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE					
	71.2.VV4.07 .A	Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia					
		Piazza Cooperative parcheggio lato sud		1,00			
		Sommano 71.2.VV4.07.A	a corpo	<u>1,00</u>	€ 70,94		€ 70,94
		Sommano 6 Segnaletica					<u>€ 7.684,87</u>

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7 Arredi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
98	PA.A.007	7 Arredi PENSILINA METALLICA Pensiline bus Sommano PA.A.007	cad	<u>2,00</u> <u>2,00</u>	€ 9.956,34		€ 19.912,68
99	PA.A.008	SEDUTA MONOLITICA Piazza delle Cooperative lato sud - aiuola Sommano PA.A.008	cad	<u>3,00</u> <u>3,00</u>	€ 1.344,78		€ 4.034,34
100	PA.A.009	CESTINO PORTARIFIUTI  Sommano PA.A.009	cad	<u>2,00</u> <u>2,00</u>	€ 1.446,94		€ 2.893,88
101	PA.A.010	PORTABICICLETTE IN ACCIAIO VERNICIATO Piazza delle Cooperative lato sud Piazza delle Cooperative lato nord Sommano PA.A.010	cad	<u>1,00</u> <u>1,00</u> <u>2,00</u>	€ 477,88		€ 955,76
102	PA.A.011	SCHERMATURA CASSETTE, QUADRI E IMPIANTI Piazza delle Cooperative lato sud Sommano PA.A.011	a corpo	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 4.800,00		€ 4.800,00
103	PA.A.012	SCHERMATURA AREA CONFERIMENTO RIFIUTI Via San Giovanni Sommano PA.A.012	a corpo	<u>1,00</u> <u>1,00</u>	€ 1.700,00		€ 1.700,00
104	PA.A.013	FIORIERA IN ACCIAIO VERNICIATO Piazza delle Cooperative lato sud Sommano PA.A.013 Sommano 7 Arredi	cad	<u>4,00</u> <u>4,00</u>	€ 1.361,97		€ 5.447,88 <u>€ 39.744,54</u>

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8 Opere a verde							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
38	40.5.WK1.0 1	8 Opere a verde TAPPETO ERBOSO  Aiuola via San Giovanni (3,05+4)x4,85/2 Aiuola Piazza Cooperative lato sud Aiuole Piazza Cooperative lato nord 25,70+((2,4+3)x4,7/2)+((1+2)x6,4/2)+((1,3 +1,85)x4,55/2) Aiuola angolo via Poligono (13,84) Sommano 40.5.WK1.01	m2	17,10 54,50 55,16 4,40 13,84 <u>145,00</u>	€ 6,08		€ 881,60
39	40.5.WP1.0 1	TERRA VEGETALE  Aiuole (145) x 0,4 Sommano 40.5.WP1.01	m3	58,00 <u>58,00</u>	€ 58,46		€ 3.390,68
105	PA.A.014	PACCIAMATURA CON TELO PACCIAMANTE DRENANTE Aiuole verdi 145 Sommano PA.A.014 Sommano 8 Opere a verde	m <sup>2</sup>	145,00 <u>145,00</u>	€ 7,47		€ 1.083,15 <u>€ 5.355,43</u>

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		1 Demolizioni e rimozioni					€ 32.516,18
		2 Sottoservizi					€ 70.346,38
		3 Pavimentazioni					€ 43.695,30
		4 Marciapiedi					€ 69.173,63
		5 Opere strutturali					€ 3.480,44
		6 Segnaletica					€ 7.684,87
		7 Arredi					€ 39.744,54
		8 Opere a verde					€ 5.355,43
	ImpC	Sommano					<u>€271.996,77</u>

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

<b>TOTALI PER CATEGORIA</b>							
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO</b>	<b>IMPORTO CATEGORI E</b>	<b>IMPORTO MISURE</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	<b>IMPORTO NETTO</b>	<b>% CORPO</b>	<b>%</b>
1	Demolizioni e rimozioni	€ 32.516,18	€ 32.516,18	€ 32.516,18	€ 32.516,18		11,95%
2	Sottoservizi	€ 70.346,38	€ 70.346,38	€ 70.346,38	€ 70.346,38		25,86%
3	Pavimentazioni	€ 43.695,30	€ 43.695,30	€ 43.695,30	€ 43.695,30		16,06%
4	Marciapiedi	€ 69.173,63	€ 69.173,63	€ 69.173,63	€ 69.173,63		25,43%
5	Opere strutturali	€ 3.480,44	€ 3.480,44	€ 3.480,44	€ 3.480,44		1,28%
6	Segnaletica	€ 7.684,87	€ 7.684,87	€ 7.684,87	€ 7.684,87		2,83%
7	Arredi	€ 39.744,54	€ 39.744,54	€ 39.744,54	€ 39.744,54		14,61%
8	Opere a verde	€ 5.355,43	€ 5.355,43	€ 5.355,43	€ 5.355,43		1,97%
	<b>TOTALE</b>	<b>€271.996,77</b>	<b>€271.996,77</b>	<b>€271.996,77</b>	<b>€271.996,77</b>		<b>100,00%</b>

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRESSO PIAZZA COOPERATIVE E VIA MANIAGO CUP  
E15F21003230002  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**Indice categorie**

1 - Demolizioni e rimozioni	pag.	1
2 - Sottoservizi	pag.	5
3 - Pavimentazioni	pag.	13
4 - Marciapiedi	pag.	15
5 - Opere strutturali	pag.	19
6 - Segnaletica	pag.	20
7 - Arredi	pag.	22
8 - Opere a verde	pag.	23