

# REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA - GIULIA

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA



## PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CANALE A VALLE DI VIA PECILE

CUP: E18H24001070002

ALLEGATO	N° 9	IL PROGETTISTA
ANALISI DEI PREZZI UNITARI		Ing. Nino APRILIS
		DATA: Marzo 2026

**STUDIO TECNICO ASSOCIATO APRILIS**

**Ing. Nino Aprilis Geom. Alessandro Zanin**

PORDENONE via Montereale,33 tel. 0434.360089 fax 0434.367200 info@studioaprilis.com

Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA Provincia di Pordenone		INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CANALE A VALLE DI VIA PECILE . CUP: E18H24001070002				
CODICE ARTICOLO	OGGETTO DELL'ANALISI ELEMENTI PER LA FORMAZIONE D'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	Inc. %
A	A) - MANODOPERA. Per i lavori da eseguirsi in economia, la manodopera verrà liquidata secondo i prezzi stabiliti dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia vigenti all'atto dell'effettiva prestazione, maggiorati del 15% per spese generali, 10% per utile dell'impresa e 1.50% quale quota relativa all'utile dell'impresa sulle spese generali.					
A.3	Operaio comune				€ 27,22	
	Spese generali 15%				€ 4,08	
	Utile d'impresa 10%				€ 3,13	
	PREZZO D'APPLICAZIONE ore (Euro Trentaquattro /43)				€ 34,43	
B1	NOLI					
B1.1.005	PER MOVIMENTI TERRA					
B1.1.005.10	Nolo a caldo di escavatore semovente gommato o cingolato; compreso carburante e lubrificante.					
B1.1.005.10.A	Escavatore Peso q.li 80-100 (Euro Sessantasette /10)	ora			€ 67,10	
B1.1.005.15	Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata; compreso carburante e lubrificante.					
B1.1.005.15.B	Pala meccanica Peso q.li 101-140 - benna mc 2 (Euro Settantasette /06)	ora			€ 77,06	
B1.1.005.20	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile; compreso carburante e lubrificante.					
B1.1.005.20.E	Autocarro con ribaltabile portata 16,1-20 t (Euro Settantatre /06)	ora			€ 73,06	

Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA Provincia di Pordenone		INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CANALE A VALLE DI VIA PECILE . CUP: E18H24001070002				
CODICE ARTICOLO	OGGETTO DELL'ANALISI ELEMENTI PER LA FORMAZIONE D'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	Inc. %
E	E) - LAVORI A MISURA.					
NP.1	Formazione piste provvisorie di servizio, aventi una larghezza minima di m 4.00, per consentire l'accesso dei mezzi meccanici e delle macchine operatrici durante l'esecuzione dei lavori, comprendente lo scavo dello strato vegetale superficiale, lo scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza, la regolarizzazione del piano viabile con fornitura e posa in opera di materiale arido o riciclato opportunamente compattato, compresa la formazione dei necessari allarghi, rampe o piazzole lungo il tracciato. Nel prezzo si intende compreso l'onere per il trasporto in rilevato dei materiali di risulta giudicati idonei dalla Direzione lavori, quelli di carico, trasporto e scarico a rifiuto a qualsiasi distanza dei materiali eccedenti e non idonei, compresi tutti gli oneri e tributi per il deposito a discarica. E' altresì compreso l'onere per il taglio ed il successivo accatastamento delle piante e degli alberi insistenti sul tracciato, l'estirpazione di ceppaie ed arbusti, la sistemazione dei terreni oggetto di occupazione con l'allontanamento del materiale riportato, la riprofilatura del piano originario a lavori ultimati ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.					
	B1.1.005.10.A) NOLI PER MOVIMENTI TERRA ESCAVATORE Escavatore Peso q.li 80-100	ora	0,015	€ 67,10	€ 1,01	11,04
	B1.1.005.15.B) NOLI PER MOVIMENTI TERRA PALA MECCANICA Pala meccanica Peso q.li 101-140 - benna mc 2	ora	0,015	€ 77,06	€ 1,16	12,68
	B1.1.005.20.E) NOLI PER MOVIMENTI TERRA AUTOCARRO RIBALTABILE Autocarro con ribaltabile portata 16,1-20 t	ora	0,025	€ 73,06	€ 1,83	20,00
	E.11.8.CP1.07) SUOLO (DA COSTRUIRE) RINTERRI E RIPORTI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA IMPIANTI DI RICICLAGGIO CON DISTANZA < 5 KM	m³	0,4	€ 11,86	€ 4,74	51,80
	A.3) Operaio comune	ore	0,015	€ 27,22	€ 0,41	4,48
	Sommano	m			€ 9,15	
	Spese generali 15%				€ 1,37	
	Utile d'impresa 10%				€ 1,05	
	Arrotondamento				-€ 0,07	
	PREZZO D'APPLICAZIONE	m			€ 11,50	