

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA - GIULIA

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA



PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CANALE A VALLE DI VIA PECILE

CUP: E18H24001070002

ALLEGATO	N° 10	IL PROGETTISTA
ELENCO DEI PREZZI UNITARI		Ing. Nino APRILIS
		DATA: Marzo 2026

STUDIO TECNICO ASSOCIATO APRILIS

Ing. Nino Aprilis Geom. Alessandro Zanin

PORDENONE via Montereale,33 tel. 0434.360089 fax 0434.367200 info@studioaprilis.com

Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
Provincia di Pordenone

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CANALE A
VALLE DI VIA PECILE .
CUP: E18H24001070002

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	A	A) - MANODOPERA. Per i lavori da eseguirsi in economia, la manodopera verrà liquidata secondo i prezzi stabiliti dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia vigenti all'atto dell'effettiva prestazione, maggiorati del 15% per spese generali, 10% per utile dell'impresa e 1.50% quale quota relativa all'utile dell'impresa sulle spese generali.		
1	A.2	Operaio qualificato (Euro Trentotto /39)	ore	€ 38,39
2	A.3	Operaio comune (Euro Trentaquattro /43)	ore	€ 34,43

Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA Provincia di Pordenone		INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CANALE A VALLE DI VIA PECILE . CUP: E18H24001070002		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	E	E) - LAVORI A MISURA.		
3	NP.1	Formazione piste provvisorie di servizio, aventi una larghezza minima di m 4.00, per consentire l'accesso dei mezzi meccanici e delle macchine operatrici durante l'esecuzione dei lavori, comprendente le scotico dello strato vegetale superficiale, lo scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza, la regolarizzazione del piano viabile con forniture e posa in opera di materiale arido o riciclato opportunamente compattato, compresa la formazione dei necessari allarghi, rampe o piazzole lungo il tracciato. Nel prezzo si intende compreso l'onere per il trasporto in rilevato dei materiali di risulta giudicati idonei dalla Direzione lavori, quelli di carico, trasporto e scarico a rifiuto a qualsiasi distanza dei materiali eccedenti e non idonei, compresi tutti gli oneri e tributi per il deposito a discarica. E' altresì compreso l'onere per il taglio ed il successivo accatastamento delle piante e degli alberi insistenti sul tracciato, l'estirpazione di ceppaie ed arbusti, la sistemazione dei terreni oggetto di occupazione con l'allontanamento del materiale riportato, la riprofilatura del piano originario a lavori ultimati ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.	m	€ 11,50
		(Euro Undici /50)		
4	10	SUOLO		
	10.5	SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI		
	10.5.WK1	PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE		
	10.5.WK1.05	Esecuzione di trinciatura meccanica dell'area di recente imboschimento eseguita negli interfilari con trinciaerba azionato da trattrice e con rilascio in loco del materiale triturato.	m2	€ 3,62
		(Euro Tre /62)		
	10.5.WK1.15	Fornitura e posa in opera di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento in ragione di 40 g/m ² , nonché concimazione con 30 g/m ² di concime, risemina delle fallanze.	m2	€ 2,42
		(Euro Due /42)		
	10.5.WK2	PIANTUMAZIONE - ARBUSTI, ALBERI		
	10.5.WK2.08	Esecuzione di decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, eseguito anche a mano ove necessario, compreso l'abbattimento di piante pericolanti o secche, con triturazione del materiale a verde già presente a terra, ogni altro onere per dare l'opera terminata a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere di smaltimento se necessario.		
	10.5.WK2.08.C	Su area a media intensità di infestanti con raccolta e trasporto a discarica dei materiali di risulta	m2	€ 1,01
		(Euro Uno /01)		
	10.5.WK2.19	Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.		
	10.5.WK2.19.A	Altezza fino a 12 m	cad	€ 166,33
		(Euro Centosessantasei /33)		
	10.5.WK2.20	Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento.		

Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA Provincia di Pordenone		INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CANALE A VALLE DI VIA PECILE . CUP: E18H24001070002		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	10.5.WK2.20.B	Diametro del colletto oltre 30 fino a 50 cm (Euro Novanta /67)	cad	€ 90,67
	10.5.WK2.20.C	Diametro del colletto oltre 50 fino a 100 cm (Euro Centonovantanove /33)	cad	€ 199,33
5	11	SUOLO (DA COSTRUIRE)		
	11.6	SCAVI DI SBANCAMENTO		
	11.6.CP1	TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA		
	11.6.CP1.01	Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m ³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggettamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiogo del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.		
	11.6.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) (Euro Dieci /17)	m3	€ 10,17
	11.8	RINTERRI E RIPORTI		
	11.8.CP1	TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA		
	11.8.CP1.11	Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (D.P.R. 120/2017), con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica necessaria alla gestione del materiale di scavo. SONO ESCLUSI EVENTUALI ONERI DI CONFERIMENTO DA COMPUTARSI A PARTE, in funzione delle scelte progettuali sul riutilizzo delle terre.		
	11.8.CP1.11.A	Allontanamento del materiale di risulta dallo scavo - Escluso oneri di conferimento (Euro Diciassette /98)	m3	€ 17,98
	11.8.CP1.11.B	Sovrapprezzo per oneri di conferimento - Colonna A - All. V parte IV D.Lgs 152/06 (Euro Otto /00)	m3	€ 8,00
	11.8.CP1.13	Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, ecotassa. Distanza entro 15 km. (Euro Sessantanove /37)	m3	€ 69,37

Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA Provincia di Pordenone		INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CANALE A VALLE DI VIA PECILE . CUP: E18H24001070002		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	11.8.CP1.15	Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, compresa la preparazione del piano di posa, lo scotico, stesa e compattazione per strati non superiori a 50cm, immorsatura e profilatura dei rilevati con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. (Euro Sette /39)	m3	€ 7,39
6	14	OPERE IDRAULICHE E MARITTIME		
	14.2	SCOGLIERE A GETTATA		
	14.2.CE6	PIETRAME PER FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PLATEE		
	14.2.CE6.01	Fornitura e posa in opera di pietrame compatto, non gelivo proveniente da cava di prestito, per ricarico o formazione di scogliere o platee di dissipazione sagomate secondo progetto, compresi e compensati nel prezzo l'onere per l'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico per il recupero, la messa in opera, la sistemazione regolare del paramento, eseguita anche a mano per le parti emergenti il livello acqua, l'eventuale indennità di deposito. Compreso l'intasamento con materiale di minor pezzatura di quello previsto con al tolleranza massima del 15%. Ogni onere compreso per dare l'opera terminata a regola d'arte. (Euro Quarantasei /99)	t	€ 46,99
7	20	MEMBRATURE PORTANTI		
	20.1	TRAVI, PILASTRI, SOLETTE, SETTI, CORDOLI IN C.A.		
	20.1.BQ4	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI		
	20.1.BQ4.01	Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine.		
	20.1.BQ4.01.A	Per calcestruzzo andante non armato (Euro Duecentosettantaquattro /77)	m3	€ 274,77
		Il presente ELENCO PREZZI è composto da Nr. 16 Voci di prezzo.		