



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 – 20009 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDO URBANO PRESSO IL PARCO COMUNALE DI VILLA VENINI - VIA PIAVE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| n. | Descrizione | u.m. | qt. | prezzo unitario | TOTALE |
|---------------|--|-------|-------|-----------------|-------------|
| 1 | Fontana con rubinetto, realizzata in tubolare d'acciaio zincato sez. mm. 150 x 150. Griglia per lo scolo Ingombro: cm 58x35x100h | cad | 1,00 | € 565,00 | € 565,00 |
| 2 | Portabiciclette 5 posti in tubo tondo d'acciaio zincato. Dimensioni ingombro: 199x30x58 h. cm VERSIONE CON MONTANTI DA PLINTARE | cad. | 4,00 | € 242,00 | € 968,00 |
| 3 | Montaggio e posa in opera certificata mediante plinti su massetto in cls esistente | cad. | 4,00 | € 250,00 | € 1.000,00 |
| 4 | Panca "per centro storico" supporti in acciaio zincato diam. 40 mm, seduta e schienale in tubolare d'acciaio; cm 200x57x81h | cad. | 12,00 | € 429,00 | € 5.148,00 |
| 5 | Montaggio e posa in opera certificata mediante tasselli in cls di ns. realizzazione su asfalto | cad. | 6,00 | € 90,00 | € 540,00 |
| 6 | Cestino "Centro Storico" realizzato in lamiera sagomata d'acciaio zincato, con tetto - VERSIONE CON MONTANTE D PLINTARE | cad. | 8,00 | € 155,00 | € 1.240,00 |
| 7 | Montaggio e posa in opera certificata mediante plinti in cls da realizzare a Vs carico su terreno vegetale esistente | cad. | 8,00 | € 120,00 | € 960,00 |
| 8 | Trasporto e scarico a terra | corpo | 1,00 | € 103,00 | € 103,00 |
| | | | | | € 10.524,00 |
| TOTALE | | | | | |

IL RUP

Vittuone, li febbraio 2026

(Arch. Daniele Giovanni Ciacci)

| | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| IMPORTO NETTO TOTALE | € | 10.524,00 |
| IVA 22% | € | 2.315,28 |
| IMPORTO LORDO | € | 12.839,28 |