



COMUNE DI MASAINAS

PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI QUALIFICAZIONE DELLA PASSERELLA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA E REALIZZAZIONE IN AREA DEMANIALE DI PIATTAFORME ATTREZZATE PER LA SOSTA DI PERSONE CON DIFFICOLTÀ MOTORIA. CUP:E35I25000280002.

Elaborato

ANALISI DEI PREZZI

Tavola

d.02

Data: Giugno 2026

Revisione n. 000 del 10/06/2026

Il Progettista

Dott. Ing. Riccardo Chirigu
Via Porto Pino 46, Sant'Anna Arresi SU
P. IVA 03344180926 - C.F. CHRRCR83S10B745A
Ordine Ingegneri Provincia di Cagliari n.7247
mail r.chirigu@gmail.com, riccardo.chirigu@ingpec.eu



Validazione

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP.001	<p>FORNITURA FRANCO CANTIERE DI GAZEBO SMONTABILE E QUADRATO DIMENSIONI LATO 5 METRI, realizzato in struttura di acciaio zincato a caldo, telo di copertura in membrana tessile, peso minimo 650 gr/m2, impermeabile e ignifugo, completi di ogni accessorio, quali staffe di fissaggio, clip o sistema alternativo di fissaggio copertura, minuterie e quant'altro occorrente per l'installazione secondo la scheda tecnica di prodotto. Completo di n.2 teli laterali scorrevoli dotati di finestratura semitrasparente, dimensioni orientative del quadro finestrato 200*130 cm, n.2 teli scorevoli ciechi, tutti completi di clip o sistema alternativo di fissaggio ai montanti verticali e traversa superiore. Compresa inoltre la fornitura di n.4 blocchi di fondazione in cemento armato dimensioni minime 40*40*15 cm, completi di sistema di fissaggio alla staffa del gazebo e punti di aggancio per il sollevamento. Il tutto completo di certificazioni, garanzie e istruzioni di manutenzione e montaggio.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [GAZEBO. 001] GAZEBO SMONTABILE E QUADRATO DIMENSIONI LATO 5 METRI, realiz ... cadauno</p> <p>(E) [SAR24_AT.0001.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... viaggi</p> <p>(E) [PLINTI GAZEBO.001] ZAVORRA PER GAZEBO REALIZZATA IN CLS DEBOLMENTE ARMATO, real ... cadauno</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 14.00% * (2 849.22) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (3 248.11) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno</p>	1,000 0,200 4,000 0,500	2'400,00 583,86 80,00 24,90	2'400,00 116,77 320,00 12,45 <hr/> 2'849,22 398,89 <hr/> 3'248,11 324,81 <hr/> 3'572,92	MAT/PR NL/AT MAT/PR MDO/RU
Nr. 2 NP.002	<p>FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PEDANA MODULARE E COMPONENTIBILE IN PLASTICA RICICLATA, composta da moduli singoli componibili e dotati di incastro della dimensione di 100*100 cm. I moduli dovranno permettere l'accostamento e la realizzazione di pedane della dimensione di 25 mq o multipli di esso, completi di sottostruttura di irrigidimento composta da travetti dello stesso materiale del camminamento opportunamente dimensionati e saldamente fissati ad esso con la faccia superiore antiscivolo. Tutta la viteria e le clip di fissaggio in acciaio inox AISI 304 o di classe superiore. Complete di certificazioni di prodotto che garantiscano il rispetto dei CAM, le garanzie e manuali di manutenzione e montaggio.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [SAR24_AT.0001.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... viaggi</p> <p>(E) [PEDANA.001] PEDANA MODULARE E COMPONENTIBILE IN PLASTICA RICICLATA, compost ... m2</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 14.00% * (115.10) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (131.21) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno</p>	0,025 1,000 0,020	583,86 100,00 24,90	14,60 100,00 0,50 <hr/> 115,10 16,11 <hr/> 131,21 13,12 <hr/> 144,33	NL/AT MAT/PR MDO/RU
Nr. 3 NP.003	<p>RIPRISTINO LOCALIZZATO DI PASSERELLA IN PLASTICA RICICLATA PER ACCESSO ALLA SPIAGGIA, consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - smontaggio parziale degli elementi ammalorati o fuori quota - sostituzione di doghe/moduli in plastica riciclata e/o viteria in acciaio inox - riallineamento e livellamento del piano di calpestio - risarcimento manuale del sottofondo in sabbia, senza utilizzo di mezzi meccanici - rimontaggio e verifica finale della stabilità <p>Il lavoro si intende valutato per metro lineare della passerella che ha larghezza complessiva di circa 130 cm, e sviluppo totale di circa 115 metri lineari, il lavoro sarà effettuato secondo le indicazioni della DL e nelle zone esclusivamente concordate previo sopralluogo. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 14.00% * (28.21) euro</p>	0,150 0,300 0,300 200,000 500,000	31,63 30,00 24,90 0,01 0,01	4,74 9,00 7,47 2,00 5,00 <hr/> 28,21 3,95	MDO/RU MDO/RU MDO/RU MAT/PR MAT/PR
	A RIPORTARE			32,16	

