

# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina



## INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CUP: B56I26000080002

CIG: \_\_\_\_\_

### PROGETTO ESECUTIVO

COD.  <b>PS. 4</b>	OGGETTO:  <b>Stima dei costi per la sicurezza</b>	Data:  Giugno 2026
	Scala:	File: 12_C - 3.4 Stima dei costi per la sicurezza

PROGETTISTA 	II R.U.P.: 	Visti:
-----------------	----------------	--------

Elab. nr.  
**C - 3.4**

COMMITTENTE:	IMPRESA:
--------------	----------

ELABORATI SICUREZZA

**Comune di Sant'Alessio Siculo**  
Città Metropolitana di Messina

pag. 1

# **COSTI SICUREZZA**

**OGGETTO:** Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice, nel tratto ricadente nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)  
CUP: B56I26000080002

**COMMITTENTE:** Comune di Sant'Alessio Siculo

Sant'Alessio Siculo, 28/06/2026



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 SIC24_26.01 .29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.		65,00			65,00		
	SOMMANO m²					65,00	19,61	1'274,65
2 SIC24_26.06 .01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	11,51	34,53
3 SIC24_26.06 .02	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	18,95	56,85
4 SIC24_26.06 .06	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1,18	3,54
5 SIC24_26.06 .07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	4,29	12,87
6 SIC24_26.06 .14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavoraz ... dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	18,95	56,85
7 SIC24_26.01 .33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... do le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.					80,00		
	SOMMANO m					80,00	3,99	319,20
8 SIC24_26.03 .01.002	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... l fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'758,49

