

# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina



## INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CUP: B56I26000080002

CIG: \_\_\_\_\_

### PROGETTO ESECUTIVO

COD. <b>C.M.E.</b>	OGGETTO: <b>Computo metrico estimativo</b>	Data: Giugno 2026
	Scala:	File: 15_D - 4.1 Computo metrico estimativo

PROGETTISTA:



II R.U.P.:

Visti:

Elab. nr.  
**D - 4.1**

COMMITTENTE:

IMPRESA:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 A.P. 1	Decespugliamento manuale o con decespugliatore da eseguire in modo localizzato dove non sia possibile l'uso dei mezzi meccanici, compreso di carburante e lubrificanti necessari e ogni ulteriore onere e magistero. zone alveo torrente Salice non accessibili a mezzo meccanico		1000,00	7,000		7'000,00		
	SOMMANO m2					7'000,00	1,40	9'800,00
2 A.P. 2	Decespugliamento di terreno con copertura della vegetazione infestante prevalentemente cespugliosa o arbustiva, eseguita con trattore di media potenza (59-89 Kw) e trincia forestale. zone alveo torrente Salice accessibili a mezzo meccanico		1000,00	7,000		7'000,00		
	SOMMANO m2					7'000,00	5,01	35'070,00
3 A.P. 3	Decespugliamento di terreno con miniescavatore, compreso nolo, idoneo personale alla guida, il carburante e lubrificanti necessari e ogni onere emagistero per dare il mezzo meccanico ... ionante all'uso che si richiede. Il mezzo ed il personale alla guida dovranno essere muniti di necessaria assicurazione. zone alveo torrente Salice accessibili a mezzo meccanico		1000,00	7,000		7'000,00		
	SOMMANO m2					7'000,00	3,40	23'800,00
4 A.P. 4	Decespugliamento di terreno con escavatore da 14 T compresi nolo, consumi, lubrificanti necessari e ogni onere e magistero per dare il mezzo meccanico perfettamente funzionante all'uso che si richiede. Il mezzo ed il personale alla guida dovranno essere muniti di necessaria assicurazione. zone alveo torrente Salice accessibili a mezzo meccanico		1000,00	7,000		7'000,00		
	SOMMANO m2					7'000,00	4,10	28'700,00
5 SIC24_01.06 .02	Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico ... paie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. - per ogni ceppaia alveo torrente Salice		41,00			41,00		
	SOMMANO cad					41,00	228,15	9'354,15
6 A.P. 5	Carico e trasporto a discarica del materiale proveniente dal diserbo e scerbatura mediante l'impiego di pala meccanica, cassone scarrabile ed autocarro, con ausilio di operaio comune.					30,00		
	SOMMANO m3					30,00	102,47	3'074,10
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								
								109'798,25
<b>A RIPORTARE</b>								
								109'798,25

