

Comune di Siligo

Provincia di Sassari

OGGETTO: Interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riqualificazione e al riordino degli ambiti urbani del centro di aggregazione sociale e dell'area esterna.

Legge regionale 19 dicembre 2023 n. 17 - articolo 1, commi 17 e 18

COMMITTENTE: Comune di Siligo

PROGETTISTA: Ing. Massimiliano Carboni

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

G

ELABORATO

Analisi prezzi

scala

protocollo

revisione

data



Responsabile del Servizio Tecnico
Comune di Siligo
Ing. MASSIMILIANO CARBONI

Via Francesco Cossiga 42
07040 SILIGO
tel. 079 836003

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
NP.001	Smontaggio struttura bancone bar comprensiva dell'accatastamento dello stesso in una zona indicata dalla DDLL e successivo riposizionamento come da allegati di progetto. Compreso tutto il necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	16,00	31,49	503,84
2	SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	8,00	35,16	281,28
3	SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	8,00	37,94	303,52
	TOTALE Manodopera				1.088,64
	B - Materiali e provviste				
4	SAR24_PR.0001.0014.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	4991,00	0,01	49,91
5	SAR24_PR.0001.0010.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad.	156,12	1,00	156,12
	TOTALE Materiali				206,03
	TOTALE				1.294,67
	Spese Generali (13,0000 %)				168,31
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				146,30
	Pers. (%)				
	SOMMANO				1.609,28
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				1.609,27
	Diconsi euro:				
	milleseicentonove,27				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
PS.01	Oneri a corpo a compenso delle lavorazioni disagiate in interno, per movimentazione materiali, trasporto elementi provenienti da demolizione				
	A - Manodopera				
1	SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	43,00	31,49	1.354,07
2	SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	43,00	35,16	1.511,88
3	SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	30,00	37,94	1.138,20
	TOTALE Manodopera				4.004,15
	B - Materiali e provviste				
4	SAR24_PR.0001.0014.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	1838,00	0,01	18,38
	TOTALE Materiali				18,38
	TOTALE				4.022,53
	Spese Generali (13,0000 %)				522,93
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				454,55
	Pers. (%)				
	SOMMANO				5.000,01
	Unità di misura: cad				
	Prezzo di applicazione				5.000,00
	Diconsi euro: cinquemila,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
NP.002	Struttura prefabbricata in legno destinata a spogliatoi per impianti sportivi dimensioni 4.00 x 4.00				
	A - Manodopera				
1	SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	24,00	31,49	755,76
2	SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	8,00	37,94	303,52
	TOTALE Manodopera				1.059,28
	B - Materiali e provviste				
3	NP.002.03 Fascione di chiusura in pino di svezia da 40 - impregnato / viteria per fissaggio	cad	1,00	275,00	275,00
4	NP.002.08 n2 porte interne , n.2 porte esterne , n.2 finestra 60*60	corpo	1,00	2.150,00	2.150,00
5	NP.002.04 Pareti - listelli - telaio 6*6 /perline 2,5 / viterie di fissaggio / coibentazione in lana di roccia / impregnature /	cad	1,00	2.554,00	2.554,00
6	NP.002.02 Perlinato spessore 25 mm - lunghezza 4mt - larghezza 135 mm / viteria per fissaggio	cad	1,00	659,00	659,00
7	NP.002.05 piastre antivento per fissaggio dei pilastri / tirafondi legno-legno per fissaggio della travatura	cad	1,00	720,00	720,00
8	NP.002.01 Travatura lamellare in abete - qualità industriale - classe di resistenza GL24H	cad	1,00	2.186,00	2.186,00
	TOTALE Materiali				8.544,00
9	SAR24_AT.0001.0001.0009 TRASPORTO	viaggi	1,00	909,02	909,02
	TOTALE				909,02
	TOTALE				10.512,30
	Spese Generali (13,0000 %)				1.366,60
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				1.187,89
	Pers. (%)				
	SOMMANO				13.066,79
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				13.066,79
	Diconsì euro:				
	tredicimilasessantasei,79				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
NP.0004	Fornitura posa in opera e montaggio di scala esterna realizzata in profili metallici con gradini di larghezza non inferiore a mt 1,20. Le opere comprendono altresì la zincatura e la verniciatura di tutti gli elementi metallici con vernici epossidiche date a due mani, i ripristini nei punti di innesti tra la carpenteria metallica e la muratura, ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. Valutata a corpo				
	A - Manodopera				
1	SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	16,00	31,49	503,84
2	SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	18,00	35,16	632,88
3	SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	16,00	37,94	607,04
	TOTALE Manodopera				1.743,76
	B - Materiali e provviste				
4	SAR24_PF.0012.0022.0002 Fornitura di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio S235B	kg	1400,00	3,85	5.386,08
5	SAR24_PF.0006.0001.0091 Fornitura di recinzione in grigliato elettrofuso da circa 10 kg/mq zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta da pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 10025:2005) in un solo pezzo (non giuntati) di altezza circa mm 1500 con cornici saldate per elettrofusione, maglia circa mm 62 x 132, piatto mm 25 x 2 e tondo diametro mm 5; Piantane ad interasse mm 2000 in piatto mm 25x4 opportunamente forate e da bulloni in acciaio INOX M 10x28 per l'assemblaggio; il tutto fornito e messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi esclusi) compresa la sigillatura dei fori con malta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.	m²	11,00	73,49	808,42
6	NP.0004.08 pezzi speciali e minuterie	cad	1,00	660,00	660,00
7	NP.0004.09 trasporto	viaggi	1,00	580,00	580,00
8	NP.0004.07 zincatura travi	kg	1400,00	2,02	2.828,00
	TOTALE Materiali				10.262,50
	TOTALE				12.006,26
	Spese Generali (13,0000 %)				1.560,81
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				1.356,71
	Pers. (%)				
	SOMMANO				14.923,78
	Unità di misura: cad				
	Prezzo di applicazione				14.923,78
	Diconsi euro: quattordicimilanovecentoventitre,78				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
NP.005	Espianto e reimpianto di alberi in buche di accoglimento, comprese i sistemi di sostegno, l'assistenza tecnica per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte e per il tempo sufficiente ad assicurare il pieno ripristino delle capacità di nuovo autosostentamento degli alberi con il ricostituito proprio apparato radicale, sono compresi altresì le operazioni di irrigazioni, concimazioni e ogni altro onere e accorgimento per tutta la durata del cantiere, al fine di garantire la buona riuscita dell'operazione. Valutata a corpo				
1	SAR24_AT.0005.0016.0001 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	2,00	67,57	135,14
2	SAR24_PR.0001.0014.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	1000,00	0,01	10,00
3	SAR24_PR.0001.0010.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad.	1102,00	0,01	11,02
4	SAR24_AT.0005.0013.0033 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 10), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 10 q.li	ora	2,00	65,83	131,66
5	SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	3,00	31,49	94,47
6	SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	4,00	35,16	140,64
	TOTALE				522,93
	TOTALE				522,93
	Spese Generali (13,0000 %)				67,98
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				59,09
	Pers. (%)				
	SOMMANO				650,00
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				650,00
	Diconsi euro: seicentocinquanta,00				