



SUAP IN VARIANTE AL PGT per modifica destinazione d'uso e ampliamento fabbricato esistente

COMMITTENTE	UVL S.R.L. C.F./P.I. 03023680980 sede in via Roma 46, 25077 Roè Volciano (BS) LEGALE RAPPRESENTANTE ing. FORIOLI UMBERTO C.F. FRLMRT88C31B157G residente in via Croce 13, 25089 Villanuova sul Clisi (BS)	L-Allegato C Costi Sicurezza	
PROGETTO	SUAP in variante al PGT per modifica destinazione d'uso e ampliamento di fabbricato esistente via Fucine (SP 27), 25080 Prevalle (BS) Fg 5, Mappali 79, 80, 3476	SCALA DATA AGG FASE	1:100 06/12/23 DEFINITIVO
OGGETTO	ALLEGATO C STIMA DEI COSTI SICUREZZA PER PSC		
PROGETTISTA	ARCHITETTO GIULIANO BRESCIANI Studio Via S. Antonio di Padova 18, 25080 Calvagese della Riviera (BS) p.iva 01999990987 CF BRSGLN70H13B157N pec: giuliano.bresciani@archiworldpec.it email: bresciani.giuliano@libero.it		

ALLEGATO "C"

Comune di PREVALLE
Provincia di BS

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SUAP IN VARIANTE AL PGT PER MODIFICHE DESTINAZIONE D'USO E
AMPLIAMENTO FABBRICATO

COMMITTENTE: UVL SRL.

CANTIERE: STRADA PROVINCIALE 27 / VIA FUCINE, PREVALLE (BS)

PREVALLE, 07/12/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Bresciani Giuliano)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(INGEGNERE FORIOLI UMBERTO)

Architetto Bresciani Giuliano

via S. Antonio n 18
25080 Calvagese della Riviera (BS)
Tel.: 030601024 - Fax: 030601024
E-Mail: bresciani.giuliano@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1	Recinzione del cantiere mediante fogli di rete elettrosaldata, dimensione L 3.00 m , H 2.00 m, con maglia 20x20 fissati a terra con barre di ferro diametro mm16 verticali conficcate nel terreno di h 2.50, con legatura con filo di ferro ; 200					200,00		
	SOMMANO cad*mesi					200,00	35,17	7'034,00
2	Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione.					60,00		
01.02.040.00 1a						60,00	2,23	133,80
3	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori.					10,00		
01.03.001.00 1a						10,00	17,62	176,20
4	Massicciata stradale tipo mac-adam costituita da pietrisco calcareo con pezzatura 40-70 mm compresa la fornitura del pietrisco la stesa, cilindratura con rulli da 14 a 18 t, compresi altresì gli eventuali ricarichi durante la cilindratura, l'innaffiamento, la fornitura, spandimento e cilindratura del pietrisco calcareo di saturazione sino ad ottenere una completa chiusura: per uno spessore finito di mm 100.	2,00	20,00	6,000		240,00		
01.04.001.00 1						240,00	3,84	921,60
5	Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il vuoto mediante parapetto costituito da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiiede di cm 20 di altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione					60,00		
01.04.060.00 1a						60,00	8,35	501,00
6	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a uffici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento.					1,00		
01.06.001.00 1a						1,00	343,26	343,26
7	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e							
01.06.020.00 1a								
	A R I P O R T A R E							9'109,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'109,86
	copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento.					1,00		
	SOMMANO cad./mese					1,00	323,86	323,86
8 01.06.120.00 1a	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio.					1,00		
	SOMMANO cad./mese					1,00	121,34	121,34
9 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	14,30	14,30
10 01.07.220.00 1	Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	57,40	57,40
11 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.					10,00		
	SOMMANO cad.*sem.					10,00	2,66	26,60
12 04.14.001.00 1a	Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile.					10,00		
	SOMMANO cad.*mesi					10,00	6,59	65,90
13 04.14.100.00 1a	Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile.					10,00		
	SOMMANO cad.*mesi					10,00	7,19	71,90
	A R I P O R T A R E							9'791,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'791,16
14 06.19.001.00 1	Sbadacchiatura in legname d'abete in tavolame e travi uso Trieste, per scavi a sezione ristretta, valutata per ogni 2.00m di superficie di scavo protetta.					20,00		
	SOMMANO m2					20,00	32,02	640,40
15 06.22.001.00 1a	Tettoia per la protezione di oggetti caduti dall'alto, costituita da lamiera zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in tubolari. Costo per il primo mese.					10,00		
	SOMMANO m2/mese					10,00	146,90	1'469,00
16 07.31.160.00 1	Dotazione di DPI base per ogni lavoratore (Guanti scarpe occhiali ecc).					10,00		
	SOMMANO n.					10,00	100,00	1'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'900,56
	T O T A L E euro							12'900,56
	PREVALLE, 07/12/2023							
	Il Tecnico							

	A RIPORTARE							