

QDS GROUP srl Società d'ingegneria Via delle Querce 15/17 06083 Bastia Umbra (PG)	 ARCHITECTURE-ENGINEERING
ID COMMESSA: 0188 Mini-Ascensore Pontenuovo	
Nome file	
Titolarità: COMUNE DI DERUTA	
Responsabile di progetto: Arch. Mario Bruno Broccolo	
Firme: Direttore tecnico QDS GROUP s.r.l: Arch. Bruno Mario Broccolo	
Progetto architettonico: Arch. Bruno Mario Broccolo	
Luogo: Scuola Infanzia e Primaria, Istituto Omnicomprensivo Mameli Magnini Pontenuovo, Via Francescana, Deruta	
Procedimento: "L.R. 12/2024 Art. 8 modificata dalla L.R. 5/2025 - "Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica - Abbattimento barriere architettoniche: Realizzazione mini-ascensore esterno al fabbricato presso la Scuola primaria e dell'Infanzia di Pontenuovo S. Pertini"	
Elaborato; AP - Analisi Nuovi Prezzi	
PROGETTO ESECUTIVO	

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: “L.R. 12/2024 Art. 8 modificata dalla L.R. 5/2025 - “Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica - Abbattimento barriere architettoniche: Realizzazione mini-ascensore esterno al fabbricato presso la Scuola primaria e dell'Infanzia di Pontenuovo S. Pertini”.
CUP B57G25000110002

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA

Data, 12/05/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP01	Spostamento corpo radiante sotto finestra ove occorre sparapettare e installazione a fianco. Comprese le opere edili e di finitura, le operazioni idrauliche necessarie al completo svolgimento. E L E M E N T I: (E) [2Me (netto)] Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UI h (E) [3Me (netto)] Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UI h (L) Materiali a corpo (L) Noli a corpo (L) Trasporti a corpo	8,000 8,000 1,000 1,000 1,000	31,28 28,99 193,92 5,12 12,00	250,24 231,92 193,92 5,12 12,00	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			693,20	
	Spese Generali 15.00% * (693.20) euro			103,98	
	Sommano euro			797,18	
	Utili Impresa 10% * (797.18) euro			79,72	
	T O T A L E euro / cadauno			876,90	
Nr. 2 NP02.CAM	Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 a marchio Levocell o similari) da miscelare in sito con benna miscelatrice e ... razioni necessarie per l'esecuzione del lavoro. Escluso dal prezzo: tutte le lavorazioni non previste nel capitolato. E L E M E N T I: (E) [2Me (netto)] Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UI h (E) [3Me (netto)] Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UI h (L) Materiali a corpo (L) Noli a corpo (L) Trasporti a corpo	0,300 0,300 1,000 1,000 1,000	31,28 28,99 13,01 2,30 2,20	9,38 8,70 13,01 2,30 2,20	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			35,59	
	Spese Generali 15.00% * (35.59) euro			5,34	
	Sommano euro			40,93	
	Utili Impresa 10% * (40.93) euro			4,09	
	T O T A L E euro / mq			45,02	
Nr. 3 NP04	Compenso sul costo dell'intonachino standard per realizzazione di intonachino con diversi colori e diversa grana al fine di realizzare fasce con differente finitura. Grana grossa e ... coronamento, secondo le indicazioni della D.L. Si considera un incremento del 40% sul prezzo dell'intonachino standard. E L E M E N T I: (E) [2Me (netto)] Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UI h (E) [3Me (netto)] Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UI h (L) Materiali m2 (L) Noli m2 (L) Trasporti m2	0,100 0,100 1,000 1,000 1,000	31,28 28,99 2,00 0,15 0,13	3,13 2,90 2,00 0,15 0,13	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			8,31	
	Spese Generali 15.00% * (8.31) euro			1,25	
	Sommano euro			9,56	
	Utili Impresa 10% * (9.56) euro			0,96	
	T O T A L E euro / m2			10,52	
Nr. 4 NP06	Rimozione e smaltimento rampa esistente in legno. E L E M E N T I: (E) [2Me (netto)] Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UI h (E) [3Me (netto)] Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UI h (L) Materiali a corpo (L) Noli h (L) Trasporti h	3,500 3,500 1,000 0,550 2,000	31,28 28,99 20,00 6,40 80,42	109,48 101,47 20,00 3,52 160,84	MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E			395,31	

