



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE

CUP: J27H25000820004

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO **2**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LUGLIO 2025

PROGETTISTA:
arch. STEFANO FERRARI
RESPONSABILE AREA TECNICA

geom. FAVA RICCARDO
ISTRUTTORE TECNICO

Descrizione	Q.tà	Prezzo netto	U.m.	Sconti	Iva	Importo
** Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.						
// Frazione Ronago - Via Ronago, Via Lugano, Via Milano, Via Ambrosoli, Via Selvamara, Via Mulini, Via Ronchetto, Via Stallone, Via Cappelletta, Via Fornace, Via dei Prati, Via Roncaccio, Via Cartiera, Via Vignaccia, Via Sassello, Via Asilo, Via Bellaria, Via Volta, Via Padre Fontana, Via Serafino, Via Aldo Moro, Via Ronco, Via Dussel, Via Arzia.						
Ottagonale lato 60 cm. alluminio HI rinforzi - Fig. 37 - fermarsi dare precedenza	14	€ 52,50	Nr.		22sp	€ 735,00
Disco diametro 60 cm. alluminio HI - Fig. 47 - senso vietato	11	€ 40,00	Nr.		22sp	€ 440,00
Targa quadrata lato 60 cm. alluminio HI - Fig. 76 - parcheggio	14	€ 43,00	Nr.		22sp	€ 602,00
Targa quadrata lato 60 cm. alluminio HI - Fig. 303 - attraversamento pedonale	44	€ 43,00	Nr.		22sp	€ 1.892,00
Targa rettangolare 40_x60 cm. alluminio HI - Fig. 79/a - sosta consentita a particolari categorie	5	€ 36,00	Nr.		22sp	€ 180,00
Targa viaria bifacciale 80_x25 cm. alluminio estruso EG - Fig. 348 - senso unico	14	€ 72,00	Nr.		22sp	€ 1.008,00
Staffa Ø 60 mm. antirotazione zincata (senza bulloneria)	58	€ 1,44	Nr.		22sp	€ 83,52
Staffa Ø 60 mm. bifacciale zincata completa (in due pezzi senza bulloneria)	42	€ 3,30	Nr.		22sp	€ 138,60
Bulloni 8x35 mm. + dado	88	€ 0,32	Nr.		22sp	€ 28,16
Palina H 330 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	75	€ 38,50	Nr.		22sp	€ 2.887,50
Palina H 400 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	12	€ 46,40	Nr.		22sp	€ 556,80
Tappi in plastica Ø 60 mm.	87	€ 1,00	Nr.		22sp	€ 87,00
Specchio parabolico infrangibile Ø 60 cm. con visiera e attacco per palo da diam. 60 mm.	16	€ 37,00	Nr.		22sp	€ 592,00
Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo	87	€ 57,50	Nr.		22sp	€ 5.002,50
Installazione di cartello su unico sostegno	102	€ 7,20	Nr.		22sp	€ 734,40
Rimozione palina esistente	21	€ 19,50	Nr.		22sp	€ 409,50
Rimozione cartello esistente su unico sostegno	37	€ 6,40	Nr.		22sp	€ 236,80
						€ 15.613,78
** Esecuzione di segnaletica orizzontale prestazionale eseguita mediante applicazione di vernice acrilica rifrangente premiscelata con microsfere di vetro composto da:						
Linea da 12 cm.	6543	€ 0,30	MI.		22sp	€ 1.962,90
Linea da 15 cm.	18046	€ 0,35	MI.		22sp	€ 6.316,10
Linea da 30 cm. giallo	580	€ 0,70	MI.		22sp	€ 406,00
Esecuzione iscrizione stop completo di fasce d'arresto (n.63)	567	€ 3,30	Mq.		22sp	€ 1.871,10
Esecuzione di attraversamento pedonale (n.12)	192	€ 3,30	Mq.		22sp	€ 633,60
Esecuzione di rallentatore ottico (n.12)	198	€ 3,30	Mq.		22sp	€ 653,40
Esecuzione di zebrature varie (n.14)	188	€ 3,30	Mq.		22sp	€ 620,40
Delimitazione posto auto standard	85	€ 27,50	Nr.		22sp	€ 2.337,50
Delimitazione posto auto disabili completi di simbolo e zebratura (nuovo C.d.S.)	5	€ 104,00	Nr.		22sp	€ 520,00
Verniciatura rampa dosso - giallo (n.4)	144	€ 3,30	Mq.		22sp	€ 475,20
Esecuzione di sagoma bici / pedone	56	€ 3,30	Mq.		22sp	€ 184,80
Cancellazione segnaletica esistente con vernice spartitraffico nera	14	€ 3,35	Mq.		22sp	€ 46,90
						€ 16.027,90
** Esecuzione di segnaletica orizzontale mediante posa in opera di sistema resinoso metacrilato bicomponente a spessore a struttura applicato a mano, 2,5 Kg./ mq.						
// Via Ronago, Via Lugano, Via Milano, Via Ambrosoli, Via Selvamara, Via Mulini						
Esecuzione iscrizione stop completo di fasce d'arresto	9	€ 400,00	Nr.		22sp	€ 3.600,00
Esecuzione iscrizione stop doppio completo di fasce d'arresto	2	€ 530,00	Nr.		22sp	€ 1.060,00
Esecuzione di attraversamento pedonale	26	€ 460,00	Nr.		22sp	€ 11.960,00
						€ 16.620,00
						48.261,68 €

