



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO IN VIA DONATORI DI SANGUE ANGOLO VIA STEFANO BORGONOVO IN LOCALITA' UGGIATE NEL COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO NEI PRESSI DEL CAMPO SPORTIVO

CUP: J27H25001970004

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DICEMBRE 2025

PROGETTISTA:
arch. STEFANO FERRARI
RESPONSABILE AREA TECNICA

geom. FAVA RICCARDO
ISTRUTTORE TECNICO

COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO (CO)

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO IN VIA DONATORI DI SANGUE ANGOLO VIA STEFANO BORGONOVINO IN LOCALITA' UGGIATE NEL COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO ENI PRESSI DEL CAMPO SPORTIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO Piazza della Pieve n.1 - Uggiate con Ronago (CO)

Uggiate con Ronago, 17/12/2025

IL TECNICO
Stefano Arch. Ferrari

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1	Installazione aerea di cantiere compreso fornitura e posa di baracca, wc chimico, approntamenti vari ed adeguata recinzione di cantiere per tutta la durata delle lavorazioni INSTALLAZIONE CANTIERE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
2	Sistemazione in area di cantiere compreso lo spianamento, livellamento e rullatura SISTEMAZIONE AREA E LIVELLAMENTO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
3	Fornitura e stesa di materiale riciclato certificato 0/10 per formazione livellette - apessore medio 10cm RICICLATO SU TUTTA LA SUPERFICIE					900,00		
	SOMMANO mq					900,00	12,00	10'800,00
4	Fornitura e posa di tessuto non tessuto (TNT) per realizzazione strato separatore AREA ASFALTO AREA AUTOBLOCCANTI					400,00 500,00		
	SOMMANO mq					900,00	2,10	1'890,00
5	Realizzazione di plinto porta palo in CA per altezza massimo pali 8ml, comprensivo di scavo, pozzetto di ispezione, sigillo in ghisa e reinterro/sistemazione terreno PLINTO IP					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	410,00	2'460,00
6	Formazione di nuova linea di Illuminazione Pubblica mediante realizzazione scavo a macchina, posa di tubo corrugato Ø110mm , rinfiando e reinterro compreso smaltimento alle discariche autorizzate del materiale eccedente dallo scavo LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA					120,00		
	SOMMANO ml					120,00	48,90	5'868,00
7	Formazione di pozzi perdenti in anelli diam. 1000mm h. 3,00ml, completo di soletta carrabile, griglia carrabile diam. 60cm, e rimozione e smaltimento terre di scavo POZZI PERDENTI					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	2'300,00	9'200,00
8	Realizzazione di scavo in terra, eseguito a macchina, fornitura di tubo di drenaggio, fornitura e posa di ghiaia per formazione di trincea drenante, reinterro e sistemazione del terreno TRINCEA DRENANTE COLLEGAMENTO POZZI PERDENTI					35,00		
	SOMMANO ml					35,00	100,00	3'500,00
	A R I P O R T A R E							35'718,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'718,00
9	Fornitura e posa di cordolo sagomato h.40cm di delimitazione, compreso cls di posa, scavo e smaltimento materiali di risulta DELIMITAZIONE VS. CAMPO E RAMPA DELIMITAZIONE VS. VIA BORGONOVO					53,00 32,00		
	SOMMANO ml					85,00	75,00	6'375,00
10	Fornitura e posa di cordonatura in CLS 12/15/25, compreso sottofondo e rinfiando in calcestruzzo CORDOLI VS. CAMPO BASSO CORDOLI CABINA E ANTENNA *(par.ug.=6+1,9+5,8+17+4,5+1+,5+3+1+3,5+2,1+2,1) RIFACIMENTO AIUOLA LATO CAMPO *(par.ug.=7+1+2+1+8)	48,40 19,00				19,00 48,40 19,00		
	SOMMANO ml					86,40	25,00	2'160,00
11	Sovrapprezzo ai cordoli 12/15/25 CURVI, posati sottoraggio SOVRAPPEZZO PER CORDOLI CURVI					30,00		
	SOMMANO ml					30,00	35,00	1'050,00
12	Fornitura e posa di cordoli in CLS dim. 5/33 compreso sottofondo e rinfiando per delimitazione aree parcheggi CORDOLI DELIMITAZIONE PARCHEGGI					105,00		
	SOMMANO ml					105,00	21,50	2'257,50
13	Fornitura e posa di masselli autobloccanti in CLS tipo DRENIX, spessore 8cm, compreso allettamento in ghiaietto spessore medio 5cm, compreso intasamento dei vuoti con ghiaietto AUTOBLOCCANTI					500,00		
	SOMMANO mq					500,00	36,00	18'000,00
14	Fornitura e stesura di conglomerato bituminoso tipo BINDER spessore 10cm CORSELLO CENTRALE					400,00		
	SOMMANO mq					400,00	20,00	8'000,00
15	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla							
	compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera							
	Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm CORSELLO CENTRALE					400,00		
	SOMMANO mq					400,00	11,00	4'400,00
	A R I P O R T A R E							77'960,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'960,50
16 15121161	FORNITURA - Aesculus x carnea 'Briotii' in zolla, circ. da 20 cm a 25 cm. Aesculus x carnea 'Briotii'					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	669,90	1'339,80
17 25020013	ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm MESSA A DIMORA ALBERI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	186,11	372,22
	Parziale LAVORI A MISURA euro							79'672,52
	T O T A L E euro							79'672,52
	Uggiate con Ronago, 17/12/2025							
	Il Tecnico Stefano Arch. Ferrari							
	A R I P O R T A R E							