



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO IN VIA DONATORI DI SANGUE ANGOLO VIA STEFANO BORGONOVINO IN LOCALITA' UGGIATE NEL COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO NEI PRESSI DEL CAMPO SPORTIVO

CUP: J27H25001970004

ELENCO PREZZI

DICEMBRE 2025

PROGETTISTA:

arch. STEFANO FERRARI

RESPONSABILE AREA TECNICA

geom. FAVA RICCARDO

ISTRUTTORE TECNICO

COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO

PIAZZA DELLA PIEVE 1

P.IVA 04137960136 – TEL. 031 948704

PEC: protocollo@pec.comune.uggiateconronago.co.it

COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO (CO)

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO IN VIA DONATORI DI SANGUE ANGOLO VIA STEFANO BORGONOVINO IN LOCALITA' UGGIATE NEL COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO ENI PRESSI DEL CAMPO SPORTIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO Piazza della Pieve n.1 - Uggiate con Ronago (CO)

Uggiate con Ronago, 17/12/2025

IL TECNICO
Stefano Arch. Ferrari

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	Manutenzione post trapianto per tre anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/150 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'asestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 2	Sistemazione in area di cantiere compreso lo spianamento, livellamento e rullatura euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
Nr. 3	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso euro (quattro/00)	mq	4,00
Nr. 4	Fornitura e stesura di terriccio - torba per formazione prati, compresa spanditura e livellamento euro (cinquantaotto/00)	mc	58,00
Nr. 5	Installazione aerea di cantiere compreso fornitura e posa di baracca, wc chimico, approntamenti vari ed adeguata recinzione di cantiere per tutta la durata delle lavorazioni euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 6	ESTIRPAZIONE compreso ceppaia di alberature/arbusti/cespugli presenti presso l'area oggetto di intervento compreso il relativo smaltimento euro (centocinquanta/00)	a corpo	150,00
Nr. 7	euro (zero/00)		0,00
Nr. 8	euro (zero/00)		0,00
Nr. 9	Fornitura e stesa di materiale riciclato certificato 0/10 per formazione livellette - apessore medio 10cm euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 10	Fornitura e posa di tessuto non tessuto (TNT) per realizzazione strato separatore euro (due/10)	mq	2,10
Nr. 11	Formazione di nuova linea di Illuminazione Pubblica mediante realizzazione scavo a macchina, posa di tubo corrugato Ø110mm , rinfiaccio e reinterro compreso smaltimento alle discariche autorizzate del materiale eccedente dallo scavo euro (quarantaotto/90)	ml	48,90
Nr. 12	Realizzazione di plinto porta palo in CA per altezza massimo pali 8ml, comprensivo di scavo, pozzetto di ispezione, sigillo in ghisa e reinterro/sistemazione terreno euro (quattrocentodieci/00)	cadauno	410,00
Nr. 13	Formazione di pozzi perdenti in anelli diam. 1000mm h. 3,00ml, completo di soletta carrabile, griglia carrabile diam. 60cm, e rimozione e smaltimento terre di scavo euro (duemilatrecento/00)	a corpo	2'300,00
Nr. 14	Realizzazione di scavo in terra, eseguito a macchina, fornitura di tubo di drenaggio, fornitura e posa di ghiaia per formazione di trincea drenante, reinterro e sistemazione del terreno euro (cento/00)	ml	100,00
Nr. 15	Fornitura e posa di cordolo sagomato h.40cm di delimitazione, compreso cls di posa, scavo e smaltimento materiali di risulta euro (settantacinque/00)	ml	75,00
Nr. 16	Fornitura e posa di cordonatura in CLS 12/15/25, compreso sottofondo e rinfiaccio in calcestruzzo euro (venticinque/00)	ml	25,00
Nr. 17	Sovraprezzo ai cordoli 12/15/25 CURVI, posati sottoraggio euro (trentacinque/00)	ml	35,00
Nr. 18	Fornitura e posa di cordoli in CLS dim. 5/33 compreso sottofondo e rinfiaccio per delimitazione aree parcheggi euro (ventiuno/50)	ml	21,50
Nr. 19	Fornitura e posa di masselli autobloccanti in CLS tipo DRENIX, spessore 8cm, compreso allettamento in ghiaietto spessore medio 5cm, compreso intasamento dei vuoti con ghiaietto		

COMMITTENTE: COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO Piazza della Pieve n.1 - Uggiate con Ronago (CO) ['250203 CME_MITIGAZIONE VERDE.dcf' (\\Srv-dc\\dati\\LLPP\\Tecnico_