Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SITO IN VIA UGO FOSCOLO AD UGGIATE CON RONAGO, LOCALITÀ UGGIATE

CUP: J22H25000040004

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI

DICEMBRE 2024

PROGETTISTA:
arch. STEFANO FERRARI
RESPONSABILE AREA TECNICA

COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO
PIAZZA DELLA PIEVE 1
P.IVA 04137960136 – TEL. 031 948704
PEC: protocollo@pec.comune.uggiateconronago.co.it

COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO (CO)

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SITO IN VIA UGO FOSCOLO AD UGGIATE CON RONAGO, LOCALITÀ UGGIATE

COMMITTENTE: COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO Piazza della Pieve n.1 - Uggiate con Ronago (CO)

Uggiate con Ronago, 10/02/2025

IL TECNICO
Stefano Arch. Ferrari

Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni - arch. Stefano Ferrari
Comune di Uggiate con Ronago (CO) - 22029 Piazza della Pieve n.1 - 031/948704 int.5

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 1	FORNITURA E POSA DI SERRANDA AVVOLGIBILE INDUSTRIALE HORMANN MODELLO DD DECOTHERM COMPOSTA DA: MANTO: ELEMENTI IN NACCIAIO SCHIUMATI IN POLIURETANO A DOPPIA PARETE E ANCORA ANTI TEMPESTA, MICROPROFILATO DA ENTRAMBI I LATI, PROFILO A PAVIMENTO IN ALLUMINIO A DOPPIA PARETE PER RINFORZO MANTO CON GUARNIZIONE IN EPDM, GUARNIZIONE SULL'ARCHITRAVE A SPAZZOLA REGOLABILE; TELAIO: GUIDE IN ALLUMINIO FS80 CON INVITO, PROFILO DI SCORRIMENTO IN MATERIALE SINTETICO NERO E GUARNIZIONE A SPAZZOLA, MENSOLE IN LAMIERA DI ACCIAIO; FISSAGGIO: INTERNO OLTRE LUCE; AZIONAMENTO SERRANDA: MOTORIZZAZIONE A TRASMISSIONE DIRETTA STANDRD CON DISPOSITIVO PARACADUTE INTEGRATO, FINE CORSA DIGITALE E TERMO INTERRUTTORE, ALIMETAZIONE TRIFASE 400W, TIPO DI PROTEZIONE IP65 - RANGE TEMPERATURA -10° / 40° - LATO MOTORE SX; ACCESSORI MOTORIZZAZIONE: CABLAGGIO MOTORE PROLUNGATO,QUADRO DI COMANDO 445R, COSTOLA DI SICUREZZA GELBAU, SICUREZZA ANTICONVOLGIAMENTO S/E; COLORE: PREVERNICIATO CON MANTO DI FONDO COLORE GRIGIO RAL 9002 LATO INTERNO/ESTERNO PROFILO A PAVIMENTO E GUIDE: ALLUMINIO ANODIZZATO MENSOLE E ALBERO DI AVVOLGIMENTO: ACCIAIO ZINCATO COMPRESA CONSEGNA E POSA IN OPERA SERRANDA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	11´500,00	23´000,00
2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) ONERI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							23´500,00
	T O T A L E euro							23´500,00

Uggiate con Ronago, 10/02/2025

Il Tecnico
Stefano Arch. Ferrari

	A RIPORTARE							

COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO (CO)

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SITO IN VIA UGO FOSCOLO AD UGGIATE CON RONAGO, LOCALITÀ UGGIATE

COMMITTENTE: COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO Piazza della Pieve n.1 - Uggiate con Ronago (CO)

Data, 10/02/2025

IL TECNICO
Stefano Arch. Ferrari

Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni - arch. Stefano Ferrari
Comune di Uggiate con Ronago (CO) - 22029 Piazza della Pieve n.1 - 031/948704 int.5

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	VOCI A MISURA		
Nr. 1	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 2 1	FORNITURA E POSA DI SERRANDA AVVOLGIBILE INDUSTRIALE HORMANN MODELLO DD DECOTHERM COMPOSTA DA: MANTO: ELEMENTI IN NACCIAIO SCHIUMATI IN POLIURETANO A DOPPIA PARETE E ANCORA ANTI TEMPESTA, MICROPROFILATO DA ENTRAMBI I LATI, PROFILO A PAVIMENTO IN ALLUMINIO A DOPPIA PARETE PER RINFORZO MANTO CON GUARNIZIONE IN EPDM, GUARNIZIONE SULL'ARCHITRAVE A SPAZZOLA REGOLABILE; TELAIO: GUIDE IN ALLUMINIO FS80 CON INVITO, PROFILO DI SCORRIMENTO IN MATERIALE SINTETICO NERO E GUARNIZIONE A SPAZZOLA, MENSOLE IN LAMIERA DI ACCIAIO; FISSAGGIO: INTERNO OLTRE LUCE; AZIONAMENTO SERRANDA: MOTORIZZAZIONE A TRASMISSIONE DIRETTA STANDRD CON DISPOSITIVO PARACADUTE INTEGRATO, FINE CORSA DIGITALE E TERMO INTERRUTTORE, ALIMETAZIONE TRIFASE 400W, TIPO DI PROTEZIONE IP65 - RANGE TEMPERATURA - 10° / 40° - LATO MOTORE SX; ACCESSORI MOTORIZZAZIONE: CABLAGGIO MOTORE PROLUNGATO,QUADRO DI COMANDO 445R, COSTOLA DI SICUREZZA GELBAU, SICUREZZA ANTICONVOLGIAMENTO S/E; COLORE: PREVERNICIATO CON MANTO DI FONDO COLORE GRIGIO RAL 9002 LATO INTERNO/ESTERNO PROFILO A PAVIMENTO E GUIDE: ALLUMINIO ANODIZZATO MENSOLE E ALBERO DI AVVOLGIMENTO: ACCIAIO ZINCATO COMPRESA CONSEGNA E POSA IN OPERA euro (undicimilacinquecento/00)	cadauno	11´500,00

Data, 10/02/2025

Il Tecnico
Stefano Arch. Ferrari