



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

INTERVENTO DI AMPLIAMENTO AREA PARCHEGGIO PRESSO PIAZZALE EUROPA IN LOCALITA' UGGIATE NEL COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO

CUP: J27H26000950004

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SETTEMBRE 2026

PROGETTISTA:

arch. STEFANO FERRARI

RESPONSABILE AREA TECNICA

geom. FAVA RICCARDO

ISTRUTTORE TECNICO

COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO

PIAZZA DELLA PIEVE 1

P.IVA 04137960136 – TEL. 031 948704

PEC: protocollo@pec.comune.uggiateconronago.co.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO A CORPO

Ampliamento area parcheggio presso Piazzale Europa – Uggiate con Ronago (CO)
CUP J27H26000950004 – Progetto esecutivo, settembre 2026

CUP J27H26000950004 – Progetto esecutivo, settembre 2026

N.	Categoria / lavorazione	Descrizione sintetica	U.M.	Q.tà	Prezzo a corpo (€)	Importo (€)
1	Preparazione area	Rimozione vegetazione e componenti organiche; predisposizione area di intervento.	a corpo	1,00	550,00 €	550,00 €
2	Demolizioni	Demolizione e rimozione cordolo esistente, incluse eventuali fondazioni/sottofondazioni, carico e movimentazione dei materiali di risulta.	a corpo	1,00	650,00 €	650,00 €
3	Scotico e terreno vegetale	Rimozione terreno vegetale, accantonamento della quota riutilizzabile, stesa e modellazione nelle aree verdi limitrofe.	a corpo	1,00	650,00 €	650,00 €
4	Scavo di sbancamento	Scavo fino alle quote di progetto, regolarizzazione e compattazione del piano di posa.	a corpo	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €
5	Gestione materiali di risulta	Carico, trasporto, recupero/conferimento dei materiali eccedenti presso impianti autorizzati e relativa tracciabilità.	a corpo	1,00	550,00 €	550,00 €
6	Cordoli perimetrali	Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in calcestruzzo, fondazione, rinfianco e allineamento piano-altimetrico.	a corpo	1,00	1.400,00 €	1.400,00 €
7	Fondazione stradale	Fornitura, stesa, sagomatura e compattazione di materiale riciclato certificato per la fondazione della nuova pavimentazione.	a corpo	1,00	1.850,00 €	1.850,00 €
8	Tout-venant bitumato	Fornitura e posa dello strato strutturale e di regolarizzazione in tout-venant bitumato, compresa compattazione.	a corpo	1,00	1.850,00 €	1.850,00 €
9	Tappeto di usura	Fornitura e posa del tappeto di usura in conglomerato bituminoso, compresa compattazione e rispetto delle pendenze.	a corpo	1,00	1.550,00 €	1.550,00 €
10	Raccordi e finiture	Raccordo con pavimentazione esistente, emulsione/primer ove necessario, finiture, regolarizzazione e pulizia finale.	a corpo	1,00	950,00 €	950,00 €
TOTALE LAVORI EDILI / STRADALI A CORPO (IVA esclusa)						11.000,00 €
COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso (esclusi dall'importo lavori)						500,00 €
TOTALE LAVORAZIONI + COSTI SICUREZZA (IVA esclusa)						11.500,00 €

VOCE DI PROGETTO SEPARATA DAL PRESENTE IMPORTO LAVORI

S1	Segnaletica orizzontale	Nuova segnaletica dell'area sud/est: stalli, spazi di manovra ed elementi previsti dagli elaborati grafici. Nel QTE è stanziata separatamente.	a corpo	1,00	3.600,00 €	3.600,00 €
----	-------------------------	--	---------	------	------------	------------

Nota: € 3.600,00 per segnaletica è indicato nel Quadro Economico come importo IVA compresa e NON è ricompreso nei € 11.000,00 dei lavori edili/stradali.

CRITERIO DI STIMA

Computo impostato "a corpo": le singole lavorazioni sono ripartite estimativamente all'interno dell'importo complessivo lavori di € 11.000,00. Il documento tecnico fornito descrive le lavorazioni ma non riporta, nel testo disponibile, quantità geometriche sufficienti (m², m³, ml) per un computo analitico a misura. La ripartizione economica delle sotto-voci è quindi da verificare/affinare con TAVOLA 1, TAVOLA 2 ed eventuale elenco prezzi/prezzario.