



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

L.R.n. 64 dd. 31/12/1986



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
Provincia di Pordenone

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - OPI 1276

PROGETTO ESECUTIVO

Approvazioni:

PROGETTISTA

ING. GIUSEPPE ZANIN

COLLABORAZIONE

ING. NINO APRILIS

RESP. DEL PROGETTO

ARCH. CARLO ZILLI

LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO
COMPUTO ESTIMATIVO DELL'OPERA E COMPUTO ONERI PER LA
SICUREZZA

ELABORATO:

R5

DATA : AGOSTO 2026

REVISIONE:	DATA:	REDATTO:	VERIFICATO:	DESCRIZIONE:

ZANIN ING. GIUSEPPE

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DI VENEZIA n. 2038

Via Villastorta 2 - 30026 - Portogruaro (VE) - tel 0421/71687

COMPUTO ESTIMATIVO - LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	1 Manufatto di presa su Rio Arciano SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Manufatto di presa 2,10x2,20x2,20+1,40x1,40x 1,63x1,20+1,50x0,30+4,00 Scavo per scotico e posa tubo diametro 60 1,50x2,00 Sommano 11.7.CP1.01.A	mc	18,45 3,00 <u>21,45</u>	€ 20,69	€ 443,80
2	50.1.IQ4.02 50.1.IQ4.02.C	FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO VIBROCENTRIFUGATO ARMATO DIAMETRO INTERNO DI 60 cm Manufatto di presa Sommano 50.1.IQ4.02.C	m	2,00 <u>2,00</u>	€ 94,77	€ 189,54
3	VEN26 -07.01.30 VEN26 -07.01.30.00	Rinfianco e rinterro delle condotte, r...erro compiuto a perfetta regola d'arte. RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Reinterro condotte con materiale proveniente dagli scavi 6,23x2,00 Sommano VEN26-07.01.30.00	mc	12,46 <u>12,46</u>	€ 4,07	€ 50,71
4	11.8.CP1.13	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI 21,45 a dedurre materiale riutilizzato -12,46 Sommano 11.8.CP1.13	mc	21,45 -12,46 <u>8,99</u>	€ 70,94	€ 637,75
5	11.8.CP1.14	Sovrapprezzo alle voci relative al tra...al metro cubo di materiale trasportato. 8,99x5 Sommano 11.8.CP1.14	mcx Km	44,95 <u>44,95</u>	€ 0,59	€ 26,52
6	13.1.EQ4.01	MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI 0,10x(1,30+2,30)x2,4 Sommano 13.1.EQ4.01	mc	0,86 <u>0,86</u>	€ 165,67	€ 142,48
7	20.1.EQ4.04 20.1.EQ4.04.M	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4 e spessore maggiore di 25 cm Manufatto di presa su Rio Arciano 0,30x((2,20x2,10+2,20x0,50+(2,20+5,00)/2x1,32+5,00x0,50+0,20x(1,50x2,00 +2,20)+1,50x1,90+2,00x2,00x3,00)) Sommano 20.1.EQ4.04.M	mc	8,66 <u>8,66</u>	€ 427,98	€ 3.706,31
8	20.1.EQ4.04 20.1.EQ4.04.P	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO Sovrapprezzo per classe di consistenza S5 8,66 Sommano 20.1.EQ4.04.P	mc	8,66 <u>8,66</u>	€ 7,22	€ 62,53
9	20.3.DH2.01 20.3.DH2.01.A	ACCIAIO TONDE PER C.A. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B... Fe B 44k) BARRE AD ADERENZA A Riportare:				€ 5.259,64

COMPUTO ESTIMATIVO - LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 5.259,64
		MIGLIORATA				
		Manufatto di presa su Rio Arciano		500,00		
		Sommano 20.3.DH2.01.A	kg	500,00	€ 2,02	€ 1.010,00
10	20.6.HH2.01	STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMARIE				
	20.6.HH2.01.B	PER MANUFATTI/COSTRUZIONI DI PESO FINO A 1500 KG				
		HEA120				
		4,30x19,90		85,57		
		Sommano 20.6.HH2.01.B	kg	85,57	€ 5,74	€ 491,17
11	20.6.HH2.08	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER CARPENTERIA LEGGERA PER PESI SUPERIORI A 20 kg/m				
		Griglia				
		(1,60+3,600+1,30x2)x7,90		61,62		
		(1,00x20+(0,95+0,20)/2x10x2)x3,49		109,94		
		Grigliato				
		1,60x4,25x43,40		295,12		
		Sommano 20.6.HH2.08	kg	466,68	€ 9,83	€ 4.587,46
12	20.6.HH2.03	PIASTRE ED ANGOLARI IN ACCIAIO DA INGHISARE IN GETTI DI CLS				
		Profilo L 110x75x8				
		4,30x11,20		48,16		
		Sommano 20.6.HH2.03	kg	48,16	€ 5,92	€ 285,11
		Sommano 1 Manufatto di presa su Rio Arciano				€ 11.633,38

COMPUTO ESTIMATIVO - LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
13	10.5.WK2.08	2 Risagomatura Rio Arciano Esecuzione di decespugliamento di area...o l'onere di smaltimento se necessario.				
	10.5.WK2.08.A	Su area ad alta intensità di infestanti (1,00+3,00+3,60+1,00)x50,00+59,81 Sommano 10.5.WK2.08.A	mq	489,81 <u>489,81</u>	€ 1,23	€ 602,47
14	10.5.WK2.19	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E GIARDINI				
	10.5.WK2.19.A	Altezza fino a 12 m Sommano 10.5.WK2.19.A	cad	4,00 <u>4,00</u>	€ 149,59	€ 598,36
15	10.5.WK2.20	ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA				
	10.5.WK2.20.B	Diametro del colletto oltre 30 fino a 50 cm Sommano 10.5.WK2.20.B	cad	4,00 <u>4,00</u>	€ 93,51	€ 374,04
44	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA				
	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Risagomatura fosso 1,50x50,00+5,50 Sommano 11.7.CP1.01.A	mc	80,50 <u>80,50</u>	€ 20,69	€ 1.665,55
45	11.8.CP1.15	Formazione di rilevato per la costruzi...le proveniente dagli scavi di cantiere. 0,10x50,00 Sommano 11.8.CP1.15	mc	5,00 <u>5,00</u>	€ 7,61	€ 38,05
46	11.8.CP1.13	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI 80,5 a dedurre materiale riutilizzato -5 Sommano 11.8.CP1.13	mc	80,50 -5,00 <u>75,50</u>	€ 70,94	€ 5.355,97
47	11.8.CP1.14	Sovraprezzo alle voci relative al tra...al metro cubo di materiale trasportato. 75,5x5 Sommano 11.8.CP1.14 Sommano 2 Risagomatura Rio Arciano	mcx Km	377,50 <u>377,50</u>	€ 0,59	€ 222,73 <u>€ 8.857,17</u>

COMPUTO ESTIMATIVO - LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
16	11.6.CP1.01 11.6.CP1.01.A	3 Bacino interrato Ovest SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Scotico 50 cm con recupero materiale da riutilizzare per il ritombamento degli scavi 3,30x0,50x217,50+35 Sommano 11.6.CP1.01.A	mc	393,88 <u>393,88</u>	€ 10,41	€ 4.100,29
17	11.6.CP1.01 11.6.CP1.01.E	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Sovrapprezzo per scavi fra i 50 e i 500 mc Bacino 393,88 Sommano 11.6.CP1.01.E	mc	393,88 <u>393,88</u>	€ 5,11	€ 2.012,73
18	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Sondaggi 0,50x1,50x1,50x6 Bacino 2,30x(1,90-0,50)x216,5+85 Drenaggio 0,35x0,50x216,00 Tubazione PVC di scarico 0,60x1,50x6,00 Sifone tubazione consortile 1,20x1,80x4,00 Sommano 11.7.CP1.01.A	mc	6,75 782,13 37,80 5,40 8,64 <u>840,72</u>	€ 20,69	€ 17.394,50
19	ZBA.01 ZBA.01a	Fornitura e posa in opera di manufatti...o lo scavo, i rinterri ed i ripristini. A) Tubo rettangolare armato carrabile, misure interne 1,60x0,80 m Sommano ZBA.01a	ml	216,00 <u>216,00</u>	€ 755,00	€163.080,00
20	50.1.IN6.02 50.1.IN6.02.D	TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 200 mm Collegamento tra pozzetti drenaggio e bacino 0,50x10 Sommano 50.1.IN6.02.D	m	5,00 <u>5,00</u>	€ 55,88	€ 279,40
21	50.1.IN6.02 50.1.IN6.02.F	TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 315 mm Sommano 50.1.IN6.02.F	m	6,20 <u>6,20</u>	€ 117,90	€ 730,98
22	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE Rinfianco e ricoprimento tubazione pvc 0,60x(0,35-0,078)x6,00 Sifone tubazione consortile 1,20x0,75x4,00-(0,50x4,00) Sommano 11.8.CP1.09	mc	0,98 1,60 <u>2,58</u>	€ 28,49	€ 73,50
23	VEN26 -07.01.30 VEN26	Rinfianco e rinterro delle condotte, r...erro compiuto a perfetta regola d'arte. RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI A Riportare:				€187.671,40

COMPUTO ESTIMATIVO - LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€187.671,40
	-07.01.30.00	SCAVI				
		Sondaggi				
		0,50x1,50x1,50x6		6,75		
		Rinterro tubazione PVC				
		0,60x1,05x6,00		3,78		
		Sifone tubazione consortile				
		1,20x(1,80-0,75)x4,00		5,04		
		Scavo bacino e drenaggio				
		358,88+697,13+37,80		1.093,81		
		A dedurre drenaggio, bacino e magrone				
		-(0,50x1,00+1,92x1,12)x216,00+2,00x0,10x216,20)		-615,73		
		Sommano VEN26-07.01.30.00	mc	493,65	€ 4,07	€ 2.009,16
24	11.8.CP1.11	ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO				
	11.8.CP1.11.A	Allontanamento del materiale di risult...o scavo - escluso oneri di conferimento				
		393,88		393,88		
		840,72		840,72		
		A dedurre materiale riutilizzato				
		-493,65		-493,65		
		A dedurre materiale conferito a discarica inerti				
		-50		-50,00		
		Sommano 11.8.CP1.11.A	mc	690,95	€ 18,30	€ 12.644,39
25	11.8.CP1.11	ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO				
	11.8.CP1.11.B	Sovrapprezzo per oneri di conferimento...olonna A - All. V parte IV D.Lgs 152/06				
		690,95		690,95		
		Sommano 11.8.CP1.11.B	mc	690,95	€ 10,00	€ 6.909,50
26	11.8.CP1.13	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI				
				50,00		
		Sommano 11.8.CP1.13	mc	50,00	€ 70,94	€ 3.547,00
27	11.8.CP1.14	Sovrapprezzo alle voci relative al tra...al metro cubo di materiale trasportato.				
		690,95x5		3.454,75		
		50x5		250,00		
		Sommano 11.8.CP1.14	mcx Km	3.704,75	€ 0,59	€ 2.185,80
28	50.3.GQ4.01	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE				
	50.3.GQ4.01.D	Dimensioni interne 50x50x50 cm				
				10,00		
		Sommano 50.3.GQ4.01.D	cad	10,00	€ 106,81	€ 1.068,10
29	50.3.GQ4.01	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE				
	50.3.GQ4.01.F	Dimensioni interne 80x80x80 cm				
				1,00		
		Sommano 50.3.GQ4.01.F	cad	1,00	€ 260,76	€ 260,76
30	50.3.GQ4.02	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS				
	50.3.GQ4.02.E	Dimensioni interne 50x50x20 cm				
				25,00		
		Sommano 50.3.GQ4.02.E	cad	25,00	€ 63,30	€ 1.582,50
		A Riportare:				€217.878,61

COMPUTO ESTIMATIVO - LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€217.878,61
31	50.3.GQ4.02 50.3.GQ4.02.F	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 50x50x50 cm Sommano 50.3.GQ4.02.F	cad	3,00 <u>3,00</u>	€ 72,83	€ 218,49
32	50.3.GQ4.02 50.3.GQ4.02.I	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 80x80x20 cm Sommano 50.3.GQ4.02.I	cad	1,00 <u>1,00</u>	€ 97,72	€ 97,72
33	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.C	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe D 400 Chiusino pozzetto 50x50 40,00x1 Sommano 50.5.GH1.01.C	kg	40,00 <u>40,00</u>	€ 4,44	€ 177,60
34	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.B	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe D400 Caditoie pozzetti 50x50 39,00x10 Ispezioni bacino 51,00x5 Sommano 50.4.GH1.01.B	Kg	390,00 255,00 <u>645,00</u>	€ 4,22	€ 2.721,90
35	20.6.HH2.08	MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER CARPENTERIA LEGGERA PER PESI SUPERIORI A 20 kg/m Grigliato pozzetto 80x80 su Rio Arciano 1,15x0,90x43,40 Sommano 20.6.HH2.08	kg	44,92 <u>44,92</u>	€ 9,83	€ 441,56
36	11.4.TN6.01 11.4.TN6.01.C	GEOTESSILE, TESSUTO NON TESSUTO PER DRENAGGIO Peso fino a 400 g/m² 2,00x220,00 Sommano 11.4.TN6.01.C	m²	440,00 <u>440,00</u>	€ 7,62	€ 3.352,80
37	50.1.IN6.05 50.1.IN6.05.D	TUBAZIONI IN POLIETILENE MICROFESSURATE PER DRENAGGIO CON STRUTTURA A DOPPIA Diametro nominale 200 mm Sommano 50.1.IN6.05.D	m	216,00 <u>216,00</u>	€ 60,84	€ 13.141,44
38	10.3.CP1.01	GHIAIETTO PER DRENAGGI DI ACQUE SUPERFICIALI 0,50x1,00x216,00 Sommano 10.3.CP1.01	m³	108,00 <u>108,00</u>	€ 38,50	€ 4.158,00
39	VEN26 -06.02.59 VEN26 -06.02.59.1	Fornitura e posa in opera di valvole a...mettendone la relativa documentazione). FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 300 mm Sommano VEN26-06.02.59.1	cad	1,00 <u>1,00</u>	€2.516,64	€ 2.516,64
40	51.1.IH2.40 51.1.IH2.40.G	RETE DI TUBAZIONI IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE E INTERNO IN RESINE EPOSSIDICHE DN250 A Riportare:				€244.704,76

COMPUTO ESTIMATIVO - LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€244.704,76
		Sommano 51.1.IH2.40.G	ml	3,00		
				3,00	€ 221,32	€ 663,96
41	VEN26 -06.02.65 VEN26 -06.02.65.a	Fornitura e posa in opera di sfiato in...tiva al ciclo di verniciatura adottato. FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGG...EMPIMENTO /SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 50 mm				
		Sommano VEN26-06.02.65.a	cad	1,00		
				1,00	€ 432,54	€ 432,54
81	51.4.QH1.01 51.4.QH1.01.B	SARACINESCHE IN GHISA FLANGIATE A CORPO PIATTO PN 16 DN 50				
		Sommano 51.4.QH1.01.B	cad	1,00		
				1,00	€ 340,70	€ 340,70
82	C26-IRR-d.06 C26-IRR -d.06.F	Fornitura e posa in opera di giunto un...voro compiuto a perfetta regola d'arte: per ø nominale di 250 mm.				
		Sommano C26-IRR-d.06.F	cad	2,00		
				2,00	€ 394,53	€ 789,06
		Sommano 3 Bacino interrato Ovest				€246.931,02

COMPUTO ESTIMATIVO - LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
42	11.6.CP1.01 11.6.CP1.01.A	4 Bacino interrato Est SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Scotico 50 cm con recupero materiale da riutilizzare per il ritombamento degli scavi 3,30x0,50x67,50 Sommano 11.6.CP1.01.A	mc	111,38 <u>111,38</u>	€ 10,41	€ 1.159,47
43	11.6.CP1.01 11.6.CP1.01.E	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Sovrapprezzo per scavi fra i 50 e i 500 mc Bacino 111,38 Sommano 11.6.CP1.01.E	mc	111,38 <u>111,38</u>	€ 5,11	€ 569,15
48	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Sondaggi 0,50x1,50x1,50x3 Bacino 2,30x(1,80-0,50)x66,50+30 Drenaggio 0,35x0,50x66,00 Tubazione PVC di scarico 0,60x1,30x6,50 Sifone tubazione consortile 1,20x1,80x4,00 Nuova tubazione in cls diametro 50 cm 0,80x1,30x25,00 Risagomatura fosso 1,22/2x0,60+(1,22+0,28)/2x6,35+(0,28+0,32)/2x4,85+0,32/2x2,55 Scarico su fosso esistente 0,60x1,40x4,00 Sommano 11.7.CP1.01.A	mc	3,38 228,84 11,55 5,07 8,64 26,00 6,99 3,36 <u>293,83</u>	€ 20,69	€ 6.079,34
49	ZBA.01 ZBA.01a	Fornitura e posa in opera di manufatti...o lo scavo, i rinterri ed i ripristini. A) Tubo rettangolare armato carrabile, misure interne 1,60x0,80 m Sommano ZBA.01a	ml	66,00 <u>66,00</u>	€ 755,00	€ 49.830,00
50	50.1.IN6.02 50.1.IN6.02.D	TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 200 mm Collegamento tra pozzetti drenaggio e bacino 0,50x4 Scarico su fosso esistente 4,00+2 Collegamento a pozzetto fognatura esistente Sommano 50.1.IN6.02.D	m	2,00 6,00 1,00 <u>9,00</u>	€ 55,88	€ 502,92
51	50.1.IN6.02 50.1.IN6.02.F	TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 315 mm Sommano 50.1.IN6.02.F	m	6,70 <u>6,70</u>	€ 117,90	€ 789,93
52	50.1.IQ4.02	FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO VIBROCENTRIFUGATO A Riportare:				€ 58.930,81

COMPUTO ESTIMATIVO - LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 58.930,81
	50.1.IQ4.02.B	ARMATO DIAMETRO INTERNO DI 50 cm		25,00		
		Sommano 50.1.IQ4.02.B	m	25,00	€ 77,40	€ 1.935,00
53	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE Rinfianco e ricoprimento tubazione pvc 0,60x(0,35-0,078)x6,50 Sifone tubazione consortile 1,20x0,75x4,00-(0,50x4,00) Sommano 11.8.CP1.09		1,06		
			mc	1,60		
				2,66	€ 28,49	€ 75,78
54	VEN26 -07.01.30 VEN26 -07.01.30.00	Rinfianco e rinterro delle condotte, r...erro compiuto a perfetta regola d'arte. RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Sondaggi 0,50x1,50x1,50x3 Scavo bacino e drenaggio 111,38+198,84+11,55 A dedurre drenaggio, bacino e magrone -((0,50x1,00+1,92x1,12)x66,00+2,00x0,10x66,20) Rinterro tubazione PVC 0,60x0,95x6,50 Sifone tubazione consortile 1,20x(1,80-0,75)x4,00 Rinterro tubazione in cls diametro 50 cm 0,80x(1,30-0,29)x25,00 Scarico su fosso esistente 0,60x1,30x4,00 Sommano VEN26-07.01.30.00		3,38		
				321,77		
				-188,17		
				3,71		
				5,04		
				20,20		
				3,12		
			mc	169,05	€ 4,07	€ 688,03
55	11.8.CP1.11 11.8.CP1.11.A	ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO Allontanamento del materiale di risult...o scavo - escluso oneri di conferimento 111,38 293,83 A dedurre materiale riutilizzato -169,05 A dedurre materiale conferito a discarica inerti 20 Sommano 11.8.CP1.11.A		111,38		
				293,83		
				-169,05		
				20,00		
			mc	256,16	€ 18,30	€ 4.687,73
56	11.8.CP1.11 11.8.CP1.11.B	ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO Sovrapprezzo per oneri di conferimento...olonna A - All. V parte IV D.Lgs 152/06 256,16 Sommano 11.8.CP1.11.B		256,16		
			mc	256,16	€ 10,00	€ 2.561,60
57	11.8.CP1.13	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI Sommano 11.8.CP1.13		20,00		
			mc	20,00	€ 70,94	€ 1.418,80
58	11.8.CP1.14	Sovrapprezzo alle voci relative al tra...al metro cubo di materiale trasportato. A Riportare:				€ 70.297,75

COMPUTO ESTIMATIVO - LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 70.297,75
		256,16x5		1.280,80		
		20x5		100,00		
		Sommano 11.8.CP1.14	mcx			
			Km	1.380,80	€ 0,59	€ 814,67
59	50.3.GQ4.01	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE				
	50.3.GQ4.01.D	Dimensioni interne 50x50x50 cm		4,00		
		Sommano 50.3.GQ4.01.D	cad	4,00	€ 106,81	€ 427,24
60	50.3.GQ4.01	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE				
	50.3.GQ4.01.F	Dimensioni interne 80x80x80 cm		2,00		
		1+1		2,00		
		Sommano 50.3.GQ4.01.F	cad	2,00	€ 260,76	€ 521,52
61	50.3.GQ4.02	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS				
	50.3.GQ4.02.E	Dimensioni interne 50x50x20 cm		10,00		
		Sommano 50.3.GQ4.02.E	cad	10,00	€ 63,30	€ 633,00
62	50.3.GQ4.02	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS				
	50.3.GQ4.02.F	Dimensioni interne 50x50x50 cm		3,00		
		Sommano 50.3.GQ4.02.F	cad	3,00	€ 72,83	€ 218,49
63	50.3.GQ4.02	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS				
	50.3.GQ4.02.I	Dimensioni interne 80x80x20 cm		7,00		
		3+4		7,00		
		Sommano 50.3.GQ4.02.I	cad	7,00	€ 97,72	€ 684,04
64	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE				
	50.5.GH1.01.C	Classe D 400				
		Chiusino pozzetto 50x50		40,00		
		40,00x1		40,00		
		Sommano 50.5.GH1.01.C	kg	40,00	€ 4,44	€ 177,60
65	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE				
	50.4.GH1.01.B	Classe D400				
		Caditoie pozzetti 50x50		156,00		
		39,00x4		102,00		
		Ispezioni bacino		102,00		
		51,00x2		258,00		
		Sommano 50.4.GH1.01.B	Kg	258,00	€ 4,22	€ 1.088,76
66	50.5.GQ4.01	CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI				
	50.5.GQ4.01.F	Dimensioni esterne 80x80 cm		2,00		
		Sommano 50.5.GQ4.01.F	cad	2,00	€ 105,01	€ 210,02
67	11.4.TN6.01	GEOTESSILE, TESSUTO NON TESSUTO PER DRENAGGIO				
	11.4.TN6.01.C	Peso fino a 400 g/m²				
		2,00x67,00		134,00		
		Sommano 11.4.TN6.01.C	m²	134,00	€ 7,62	€ 1.021,08
68	50.1.IN6.05	TUBAZIONI IN POLIETILENE MICROFESSURATE PER DRENAGGIO CON				
		A Riportare:				€ 76.094,17

COMPUTO ESTIMATIVO - LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 76.094,17
	50.1.IN6.05.D	STRUTTURA A DOPPIA Diametro nominale 200 mm		66,00		
		Sommano 50.1.IN6.05.D	m	66,00	€ 60,84	€ 4.015,44
69	10.3.CP1.01	GHIAIETTO PER DRENAGGI DI ACQUE SUPERFICIALI 0,50x1,00x66,00		33,00		
		Sommano 10.3.CP1.01	m³	33,00	€ 38,50	€ 1.270,50
70	51.1.IH2.40	RETE DI TUBAZIONI IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE E INTERNO IN RESINE EPOSSIDICHE				
	51.1.IH2.40.G	DN250		3,00		
		Sommano 51.1.IH2.40.G	ml	3,00	€ 221,32	€ 663,96
71	VEN26 -06.02.65	Fornitura e posa in opera di sfiato in...tiva al ciclo di verniciatura adottato.				
	VEN26 -06.02.65.a	FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGG...EMPIMENTO /SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 50 mm		1,00		
		Sommano VEN26-06.02.65.a	cad	1,00	€ 432,54	€ 432,54
72	51.4.QH1.01	SARACINESCHE IN GHISA FLANGIATE A CORPO PIATTO PN 16				
	51.4.QH1.01.B	DN 50		1,00		
		Sommano 51.4.QH1.01.B	cad	1,00	€ 340,70	€ 340,70
73	C26-IRR-d.06	Fornitura e posa in opera di giunto un...voro compiuto a perfetta regola d'arte:				
	C26-IRR -d.06.F	per ø nominale di 250 mm.		2,00		
		Sommano C26-IRR-d.06.F	cad	2,00	€ 394,53	€ 789,06
74	20.1.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO				
	20.1.BQ4.01.A	Per calcestruzzo andante non armato Demolizioni varie		1,00		
		Sommano 20.1.BQ4.01.A	mc	1,00	€ 283,28	€ 283,28
75	22.2.BG2.01	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE E TAMPONAMENTI				
	22.2.BG2.01.C	Spessore complessivo fino a 24 cm compreso				
		Recinzione esistente 0,40x11,00		4,40		
		Sommano 22.2.BG2.01.C	mq	4,40	€ 30,37	€ 133,63
76	16.5.EQ4.01	FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO				
	16.5.EQ4.01.A	C25/30 Rck30-XC1-S4 Rifacimento recinzione 0,50x0,30x3,50		0,53		
		Rivestimento estremità tubo PVC entro fosso 1,00x0,15		0,15		
		Sommano 16.5.EQ4.01.A	mc	0,68	€ 321,11	€ 218,35
77	20.3.DH2.01	ACCIAIO TONDE PER C.A.		50,00		
	20.3.DH2.01.A	Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B... Fe B 44k) BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA		50,00		
		A Riportare:		50,00		€ 84.241,63

COMPUTO ESTIMATIVO - LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
78	21.1.FQ4.01	Riporto:		50,00		€ 84.241,63
		Sommano 20.3.DH2.01.A	kg	50,00	€ 2,02	€ 101,00
		MURATURA IN BLOCCHI PORTANTI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO				
		21.1.FQ4.01.A Blocco da 20x20x40 cm				
79	VEN26-04.11.23	Rifacimento recinzione				
		0,20x0,40x11,00		0,88		
		Sommano 21.1.FQ4.01.A	mc	0,88	€ 293,29	€ 258,10
		ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE FINO A 0.80 mq				
80	VEN26-04.10.39	79,00+26,00+9,00+16,00		130,00		
		Sommano VEN26-04.11.23.a	ml	130,00	€ 23,19	€ 3.014,70
		Videoispezione di condotte preventivam...affico durante le operazioni lavorative				
		VIDEISPEZIONE CONDOTTE				
		Tubazione in cls esistenti		4,00		
		Sommano VEN26-04.10.39.a	h	4,00	€ 240,75	€ 963,00
		Sommano 4 Bacino interrato Est				€ 88.578,43

COMPUTO ESTIMATIVO - LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riepilogo				
		1 Manufatto di presa su Rio Arciano				€ 11.633,38
		2 Risagomatura Rio Arciano				€ 8.857,17
		3 Bacino interrato Ovest				€246.931,02
		4 Bacino interrato Est				€ 88.578,43
	ImpC	Sommano				<u>€356.000,00</u>

LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	ZPI.01	LM LAVORI A MISURA Formazione piste provvisorie di servizio, aventi una larghezza minima di m 4.00, per consentire l'accesso dei mezzi meccanici e delle macchine operatrici durante l'esecuzione dei lavori, comprendente le scotico dello strato vegetale superficiale, lo scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza, la fornitura e posa di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in polipropilene di spessore 2,0 mm e massa areica 200 g/m², la regolarizzazione del piano viabile con fornitura e posa in opera di materiale arido o riciclato opportunamente compattato, compresa la formazione dei necessari allarghi, rampe o piazzole lungo il tracciato. Nel prezzo si intende compreso l'onere per il trasporto in rilevato dei materiali di risulta giudicati idonei dalla Direzione lavori, quelli di carico, trasporto e scarico a rifiuto a qualsiasi distanza dei materiali eccedenti e non idonei, compresi tutti gli oneri e tributi per il deposito a discarica. E' altresì compreso l'onere per il taglio ed il successivo accatastamento delle piante e degli alberi insistenti sul tracciato, l'estirpazione di ceppaie ed arbusti, la sistemazione dei terreni oggetto di occupazione con l'allontanamento del materiale riportato, la riprofilatura del piano originario a lavori ultimati ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 50,00+145,00 Sommano ZPI.01	m	195,00 <u>195,00</u>	€ 18,35		€ 3.578,25
2	VEN25 -07.01.24	Compenso per l'armatura dello scavo a sezione ristretta ed dello scavo di sbancamento preventivo con idonee cassetture o per l'uso di cassoni autoaffondanti qualora previsto in progetto ovvero ordinato dalla Direzione Lavori, in particolare laddove, per le scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni, non risulti possibile rispettare le norme di sicurezza con la sola diminuzione della pendenza delle pareti dello scavo per la limitazione dell'ingombro massimo in superficie. Computato a metro quadrato di parete armata.					
	VEN26 -07.01.24.00	COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO 1,50x85,00x2+1,80x25,00x2 Alea Sommano VEN26-07.01.24.00	mq	345,00 5,31 <u>350,31</u>	€ 10,66		€ 3.734,30
10	99.1.AH2.12	PASSARELLA PEDONALE Applicazione di passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici a U 30x15x5 mm, completa di parapetti in tubo di ferro diametro 33 mm completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo, di lunghezza 2 m. Compreso il montaggio e lo smontaggio. B) Larghezza 120 cm 2,00x3 Sommano 99.1.AH2.12/B) Largh	cad.mese	6,00 <u>6,00</u>	€ 48,97		€ 293,82
11	99.1.AH2.13	PASSARELLA CARRABILE Applicazione di passerella carrabile con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici a U 30x15x5 mm, completa di parapetti in tubo di ferro diametro 33 mm completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo, di lunghezza 4 m e larghezza 3 m. Compreso il montaggio e lo smontaggio. 2,00x3 Sommano 99.1.AH2.13	cad.mese	6,00 <u>6,00</u>	€ 82,34		€ 494,04
12	99.1.AH1.04	PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO Esecuzione di protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montanti di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e A Riportare:					€ 8.100,41

LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 8.100,41
		tavola fermapiede. Compreso il montaggio e lo smontaggio. 10,00x2		20,00			
		Sommano 99.1.AI1.04	m	20,00	€ 23,66		€ 473,20
13	99.1.AI1.05	ARMATURA DI GRADINI DI SCALE Esecuzione di armatura di gradini di scale ricavate nel terreno per gli accessi agli scavi, realizzati con tavole di sottogrado e paletti di sostegno infissi nel terreno. Compreso il montaggio e lo smontaggio. 10,00x2		20,00			
		Sommano 99.1.AI1.05	m	20,00	€ 19,68		€ 393,60
14	99.1.AI1.06	PORTALE DI LEGNO PROVVISORIO PER INDIVIDUAZIONE SAGOMA LIMITE Esecuzione di portale di legno provvisorio per l'individuazione della sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree, costituito da pali di legno con dimensioni orientative 3 m di larghezza e 4 m di altezza. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Prezzo per tutta la durata dei lavori.		1,00			
		Sommano 99.1.AI1.06	cad	1,00	€ 239,51		€ 239,51
16	99.1.AX1.02	SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE STRADALE TEMPORANEO CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92, con restringimento della carreggiata, costituito da cartello con segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, obbligo di direzione, strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici, lampade a luce gialla lampeggiante e impianto semaforico mobile per cantieri fino a 200 m.		1,00			
		Sommano 99.1.AX1.02	cad.mese	1,00	€ 795,75		€ 795,75
		Importo netto LAVORI A MISURA					€10.002,47
		LC LAVORI A CORPO					
3	99.1.AB1.02	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto.		2,00			
		Sommano 99.1.AB1.02	cad	2,00	€ 107,20		€ 214,40
4	99.1.AH2.01	RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE ELETTROSALDATA TUBI INFISSI Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete metallica ai tubi, lo smontaggio ed il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. A) Prezzo primo mese					
		A Riportare:					€ 214,40

LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 214,40
		Cantiere generale 21,00x2,0		42,00			
		Sommano 99.1.AH2.01/A) Prezz	m²	42,00	€ 8,29		€ 348,18
5	99.1.AH2.01	RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE ELETTROSALDATA TUBI INFISSI Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete metallica ai tubi, lo smontaggio ed il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. B) Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo Cantiere generale 25,00x2,0x2		100,00			
		Sommano 99.1.AH2.01/B) Prezz	m².mese	100,00	€ 1,41		€ 141,00
6	99.1.AH2.05	ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2 BATTENTI CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E RETE DI PLASTICA Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. A) Prezzo primo mese Cantiere generale 1,2x2,0		2,40			
		Sommano 99.1.AH2.05/A) Prezz	m²	2,40	€ 9,56		€ 22,94
7	99.1.AH2.05	ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2 BATTENTI CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E RETE DI PLASTICA Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. B) Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo Cantiere generale 1,2x2,0x2		4,80			
		Sommano 99.1.AH2.05/B) Prezz	m².mese	4,80	€ 3,31		€ 15,89
8	99.1.AN6.01	RETE DI PLASTICA STAMPATA Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzioni di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. A) Prezzo primo mese Cantiere generale 21,00x2,0		42,00			
		Sommano 99.1.AN6.01/A) Prezz	m²	42,00	€ 2,99		€ 125,58
9	99.1.AN6.01	RETE DI PLASTICA STAMPATA Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzioni di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. B) Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo Cantiere generale 21,00x2,0x2		84,00			
		Sommano 99.1.AN6.01/B) Prezz	m².mese	84,00	€ 0,98		€ 82,32
15	99.1.AN6.03	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD ELEMENTI IN MATERIALE PLASTICO Applicazione di elementi per formazione di barriera stradale di sicurezza tipo New Jersey in polietilene colore bianco e rosso, con fori per riempimento e svuotamento e connettori per la disposizione in serie, di dimensioni 200x40x60 cm compreso il A Riportare:					€ 950,31

LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 950,31
		riempimento con acqua.					
		A) prima posa, rimozione finale, nolo e trasporto					
		20,00x1		20,00			
		Sommano 99.1.AN6.03/A) prima	m.mese	20,00	€ 12,69		€ 253,80
17	99.1.MH4.04	CARTELLO COMPOSTO CON SEGNALI DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di cartello composto con segnali di sicurezza in alluminio di spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 completo di fissaggi.					
		E) Superficie superiore a 2500 cm²					
		2x3		6,00			
		Sommano 99.1.MH4.04/E) Super	cad.mese	6,00	€ 5,09		€ 30,54
18	99.1.XB1.08	BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso ufficio riunioni realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale, divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e termico (radiatore elettrico), dotato di scrivania, 6 sedie, mobili e accessori vari. Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di appoggio.					
		A) Prezzo primo mese		1,00			
		Sommano 99.1.XB1.08/A) Prezz	cad	1,00	€ 674,85		€ 674,85
19	99.1.XB1.08	BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso ufficio riunioni realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale, divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e termico (radiatore elettrico), dotato di scrivania, 6 sedie, mobili e accessori vari. Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di appoggio.					
		B) Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo		2,00			
		Sommano 99.1.XB1.08/B) Prezz	cad.mese	2,00	€ 250,79		€ 501,58
20	99.2.OZ1.05	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE Realizzazione di impianto di terra per cantiere, costituito da picchetti in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m interconnessi con corda di rame nuda da 35 mm² incluso il collegamento con il collettore generale di terra mediante cavo isolato da 16 mm², compreso lo scavo e il rinterro.					
		A) Potenza fino a 6 kW - n. 2 picchetti		2,00			
		Sommano 99.2.OZ1.05/A) Poten	a corpo	2,00	€ 330,21		€ 660,42
21	99.2.QZ1.09	QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA CANTIERE Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da cantiere conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione IP55, costituiti da involucro in materiale isolante, antiurto e autoestinguente per installazione a parete o per il fissaggio su cavalletto autoportante, dotati di porte con chiave triangolare per impedire l'accesso al quadro a persone non autorizzate, adatti ad essere chiusi a spine inserite, con installate al suo interno cassette con morsettiera, gruppi presa IP55 di tipo interbloccato, cassette complete di interruttori di protezione magnetotermici con potere di interruzione da 6 kA e di tipo differenziale tarato a 0,03 A, incluso il collegamento della linea di alimentazione mediante spina fissa esterna al quadro o mediante morsettiera, pulsante luminoso di emergenza installato sulla carpenteria del quadro all'esterno completo di bobina di					
		A Riportare:					€ 3.071,50

LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO - COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: sgancio sull'interruttore generale, certificazione CEI 17.13/4 (EN 60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici, opere accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo. A) Quadro compreso di n. 3 prese 2P+T da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 16 A complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale magnetotermico differenziale 4P -40 A - 0,03 A Quadro compreso di n. 3 prese 2P+T da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 16 A complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale magnetotermico differenziale 4P - 40 A - 0,03 A 1,00x3 Sommano 99.2.QZ1.09/A) Quadr		3,00			€ 3.071,50
			cad.mese	3,00	€ 44,59		€ 133,77
22	99.2.QZ1.10	QUADRO ELETTRICO PORTATILE Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici portatili da cantiere conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione IP55, costituiti da involucro in materiale termoplastico a doppio isolamento antiurto e autoestinguente predisposto per il fissaggio su cavalletto o portatile con cavo a spina, gruppi presa IP55, complete di interruttori di protezione magnetotermici differenziali potere di interruzione 6 kA e taratura differenziale da 0,03 A. Compresi i collegamenti elettrici. A) n. 3 prese 2P+T da 16 A completo di interruttore magnetotermico differenziale 2P -16 A - 0,03 A n. 3 prese 2P+T da 16 A completo di interruttore magnetotermico differenziale 2P -16 A - 0,03 A 3x3 Sommano 99.2.QZ1.10/A) n. 3		9,00			
			cad.mese	9,00	€ 6,48		€ 58,32
23	99.6.CV1.02	BAGNO CHIMICO PORTATILE Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, inclusa manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Bagno chimico portatile. A) Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese. Sommano 99.6.CV1.02/A) Monta		1,00			
			cad	1,00	€ 346,36		€ 346,36
24	99.6.CV1.02	BAGNO CHIMICO PORTATILE Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, inclusa manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Bagno chimico portatile. B) Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo. Sommano 99.6.CV1.02/B) Prezz		2,00			
			cad	2,00	€ 193,84		€ 387,68
25	Arr	Arrotondamento Sommano Arr		1,00			
			a corpo	1,00	€ -0,10		-€ 0,10
		Importo netto LAVORI A CORPO					€ 3.997,53
		Riepilogo					
		LM LAVORI A MISURA					€10.002,47
		LC LAVORI A CORPO					€ 3.997,53
	ImpC	Sommano					€14.000,00