



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

L.R.n. 64 dd. 31/12/1986



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
Provincia di Pordenone

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - OPI 1276

PROGETTO ESECUTIVO

Approvazioni:

PROGETTISTA

ING. GIUSEPPE ZANIN

COLLABORAZIONE

ING. NINO APRILIS

RESP. DEL PROGETTO

ARCH. CARLO ZILLI

LOTTO 2: INTERVENTO NEL CAPOLUOGO
ANALISI DEI PREZZI

ELABORATO:

R4

DATA : AGOSTO 2026

REVISIONE:	DATA:	REDATTO:	VERIFICATO:	DESCRIZIONE:

ZANIN ING. GIUSEPPE

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DI VENEZIA n. 2038

Via Villastorta 2 - 30026 - Portogruaro (VE) - tel 0421/71687

Analisi prezzi: Prezzario Regione Friuli Venezia Giulia 2026

ZBA.01a Fornitura e posa in opera di manufatti scatolari prefabbricati - Tubo rettangolare armato carrabile, misure interne 1,60x0,80 m

Codice	Descrizione	Qta	Umi	Imp. Unit.	Importo
P.01.1	Fornitura e posa in opera di manufatti scatolari vibrocompressi con raccordo a bicchiere, in elementi monolitici prefabbricati della lunghezza utile di m 2.00 Tubo rettangolare armato carrabile, misure interne 1,60x0,80 m (Offerta Canzian srl)	1,000	m	532,42 €	532,42 €
B1.1.010.05.B	NOLI – costi al netto di spese generali e utile d’impresa AUTOGRU SEMOVENTE Portata 6,1-15 t	0,100	h	84,04 €	8,40 €
B1.1.005.10.B	NOLI – costi al netto di spese generali e utile d’impresa ESCAVATORE Escavatore Peso q.li 101-140	0,050	h	72,80 €	3,64 €
B1.1.020.05	NOLI – costi al netto di spese generali e utile d’impresa COMPRESSORE CON MOTORE ELETTRICO	0,018	h	4,18 €	0,08 €
Y8.1.165.02.A	MATERIALI IN FORNITURA A PIE’ D’OPERA – costi al netto di spese generali e utile d’impresa Calcestruzzo C25/30 XC1,XC2 - S4	0,200	mc	111,84 €	22,37 €
Y8.1.165.03	MATERIALI IN FORNITURA A PIE’ D’OPERA – costi al netto di spese generali e utile d’impresa POMPAGGIO DEL CALCESTRUZZO	0,200	mc	28,95 €	5,79 €
C.03.PN	Operaio III livello ambito prov. Pordenone	0,050	h	33,88 €	1,69 €
C.02.PN	Operaio II livello ambito prov. Pordenone	0,100	h	31,46 €	3,15 €
C.01.PN	Operaio I livello ambito prov. Pordenone	0,100	h	28,09 €	2,81 €
VARIE					15,00 €
TOTALE:					595,35 €
SPESE GENERALI:				15,00%	89,30 €
UTILE D'IMPRESA:				10,00%	68,46 €
Arrotondamento					1,89 €
PREZZO DI APPLICAZIONE:					755,00 €

ZPI.01 Formazione piste provvisorie di servizio, di larghezza minima di m 4.00, per consentire l'accesso dei mezzi meccanici e delle macchine operatrici

Codice	Descrizione	Qta	Umi	Imp. Unit.	Importo
B1.1.005.10.A	NOLI – costi al netto di spese generali e utile d’impresa ESCAVATORE Escavatore Peso q.li 80-100	0,015	h	68,80 €	1,03 €
B1.1.005.15.B	NOLI – costi al netto di spese generali e utile d’impresa PALA MECCANICA Pala meccanica Peso q.li 101-140 - benna mc 2	0,015	h	78,88 €	1,18 €
B1.1.005.20.E	NOLI – costi al netto di spese generali e utile d’impresa AUTOCARRO RIBALTABILE Autocarro con ribaltabile portata 16,1-20 t	0,025	h	75,41 €	1,89 €
E.11.8.CP1.07	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA IMPIANTI DI RICICLAGGIO CON DISTANZA < 5 KM	0,400	mc	14,10 €	5,64 €
10.3.TN6.10.A	GEOTESSILE NON TESSUTO Spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m²	1,000	mq	4,35 €	4,35 €
C.01.PN	Operaio I livello ambito prov. Pordenone	0,015	h	28,09 €	0,42 €
TOTALE:					14,51 €
SPESE GENERALI:				15,00%	2,18 €
UTILE D'IMPRESA:				10,00%	1,67 €
Arrotondamento					-0,01 €
PREZZO DI APPLICAZIONE:					18,35 €

C26-IRR-d.06.FFornitura e posa in opera di giunto universale flangiato ad ampia tolleranza, per $\varnothing$ nominale di 250 mm

Codice	Descrizione	Qta	Umi	Imp. Unit.	Importo
	Fornitura a piè d'opera di Giunto universale flangiato DN 250	1,000	cad	232,00 €	232,00 €
B1.1.005.10.A	NOLI – costi al netto di spese generali e utile d'impresa ESCAVATORE Escavatore Peso q.li 80-100	0,500	h	68,80 €	34,40 €
B1.1.005.20.A	NOLI – costi al netto di spese generali e utile d'impresa AUTOCARRO RIBALTABILE Portata <2,5 t	0,500	h	57,07 €	28,54 €
C.03.PN	Operaio III livello ambito prov. Pordenone	0,500	h	33,88 €	16,94 €
				TOTALE:	311,88 €
				SPESE GENERALI:	15,00% 46,78 €
				UTILE D'IMPRESA:	10,00% 35,87 €
				PREZZO DI APPLICAZIONE:	394,53 €