



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA



MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' COMUNALE: VIA SAN
GIOVANNI E VIA PINETA
CUP E15F21003230002

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

Comune di San Giorgio della Richinvelda
via Richinvelda, 15
33095 – San Giorgio della Richinvelda (PN)

PROGETTISTI

Studio Roselli e Associati
dott. ing. Cristiano Roselli della Rovere
dott. ing. Ilaria Cimarosti

TITOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA		INC	REV
03/07/2025		RA846A	0
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
0	03/07/2025	Prima emissione	I. Cimarosti

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 Demolizioni e rimozioni

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
5	11.6.CP1.01	LM LAVORI A MISURA OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, F...ORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 1 Demolizioni e rimozioni					
		SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUA...ateriale non ritenuto idoneo dalla D.L.					
	11.6.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Scavo cordonata (da monte a valle) rif. sez. 15 (8,05+59,20+23+6,6+28,15+23,70+13,50 +15,20+5,10) x 1 x 0,5			91,25		
		2 passo carrabile sez. 5 11,85 x 3,35 x 0,50			19,85		
		2 passo carrabile sez. 5 (scavo tubo drenante) 11,85 x ((0,50+1,30)x0,70/2)			7,47		
		3 passo carrabile in asfalto sez. 19 6,45 x 3,30 x 0,50			10,64		
		3 passo carrabile in asfalto sez 19 (scavo tubo drenante) 6,45 x ((0,50+1,30)x0,70/2)			4,06		
		4 passo carrabile sez. 25 8,30 x 3,40 x 0,50			14,11		
		4 passo carrabile sez. 25 8,30 x ((0,50+1,40)x0,75/2)			5,89		
		5 passo carrabile sez. 34b 5,10 x 3,50 x 0,50			8,93		
		5 passo carrabile sez. 34b 5,10 x ((0,50+1,30)x0,70/2)			3,21		
		6 passo carrabile sez. 40 6,50 x 4,35 x 0,50			14,14		
		6 passo carrabile sez. 40 6,50 x ((0,50+1,30)x0,70/2)			4,10		
		Ciclabile fianco muro da demolire sez. 30 (25+33) x 1,60 x 0,50			46,40		
		58 x 1,45 x 0,50			42,05		
		A Riportare:			272,10		

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 Demolizioni e rimozioni

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		272,10			
		prima parte di ciclabile fianco cordonata 8,05 x 2,50 x 0,50		10,06			
		Prima parte di ciclabile fianco cordonata 8,05 x ((0,50+0,70)x0,70/2)		3,38			
		ciclabile(sez. dalla 6 all 18) fianco campo sez. 15					
		59,20 x 1,45 x 0,50		42,92			
		59,20 x 0,50 x (0,30/2)		4,44			
		ciclabile sez. 22 fianco muro da ricostruire					
		23 x 1,70 x 0,50		19,55			
		23 x 1,55 x 0,60		21,39			
		tratto ciclabile sez. 30 fianco muro da demolire					
		32,45 x 1,60 x 0,50		25,96			
		32,45 x 0,95 x 0,5		15,41			
		tratto fianco muro esistente sez. 33					
		12,25 x 2,55 x 0,50		15,62			
		12,25 x ((0,50+1,30)x0,70/2)		7,72			
		tratto fianco muro esistente sez. 39					
		23,60 x 2,80 x 0,50		33,04			
		tratto ciclabile fianco muro esistente sez. 39					
		23,60 x ((0,50+1,30)x0,7/2)		14,87			
		tratto di ciclabile fianco muro esistente sez. 42					
		13,60 x 1 x 0,5		6,80			
		tratto ciclabile sez. 42					
		13,60 x ((0,5+1,30)x0,7/2)		8,57			
		tratto curva fianco muro sez- 45					
		15,20 x 1,25 x 0,5		9,50			
		tratto ciclabile curva sez. 45					
		15,20 x ((0,50+1,30)x0,70/2)		9,58			
		tratto vicino muro esistente sez. 47					
		10,75 x 1,10 x 0,50		5,91			
		10,75 x ((0,70+1,30)x,70/2)		7,53			
		(5,65)		5,65			
		Sommano 11.6.CP1.01.A	m3	540,00	€ 10,17	€	5.491,80
6	11.6.CP1.01.E	Sovrapprezzo per scavi fra i 50 e i 500 mc					
		A Riportare:				€	5.491,80

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
1 Demolizioni e rimozioni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 5.491,80
		540		540,00			
		Sommano 11.6.CP1.01.E	m3	540,00	€ 5,00		€ 2.700,00
7	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUAL...ateriale non ritenuto idoneo dalla D.L.					
	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)					
		Ricostruzione muro (sezione 22)					
		(24,70+0,4) x (1+0,1+0,1) x 0,15		4,52			
		(24,70+0,4) x ((0,50x0,40)/2)		2,51			
		Ricostruzione muro (sezione 30)					
		1,10 x (1+0,1+0,1) x 0,15		0,20			
		(32,40+0,4) x ((0,50x0,40)/2)		3,28			
		Nuovo muro fine pista					
		(1+0,25)x2,9/2x1,75		3,17			
		Tubazione acque meteoriche carreggiata (sotto cordonata)					
		(22,60+27,40+25+25+25+10,80+16,20) x 0,5 x 0,35		26,60			
		Tubazione acque meteoriche carreggiata (ingresso passo carraio)					
		(8,3+6+6,50) x 0,5 x 0,7		7,28			
		(2,44)		2,44			
		Sommano 11.7.CP1.01.A	m3	50,00	€ 20,19		€ 1.009,50
9	11.8.CP1.11	ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULT...progettuali sul riutilizzo delle terre.					
		Scavo di sbancamento					
		540		540,00			
		Scavo di fondazione					
		50		50,00			
		a dedurre					
		Formazione rilevato con materiale proveniente da scavi					
		-1 x (48)		-48,00			
		Sommano 11.8.CP1.11	m³	542,00	€ 17,98		€ 9.745,16
10	11.8.CP1.15	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE P...le proveniente dagli scavi di cantiere.					
		Scarpata fianco campo (Sezione 15)					
		61 x ((1,25+0,55)x0,80/2)		43,92			
		A Riportare:		43,92			€ 18.946,46

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
1 Demolizioni e rimozioni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		43,92			€ 18.946,46
		(4,08)		4,08			
		Sommano 11.8.CP1.15	m3	48,00	€ 7,39		€ 354,72
14	12.8.BS1.01	DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE Esecuzio...e discariche, l'indennità di discarica.					
	12.8.BS1.01.B	In traccia					
		ciclabile					
		240 x ,5		120,00			
		Sommano 12.8.BS1.01.B	m2	120,00	€ 26,13		€ 3.135,60
15	12.8.BS1.02	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Ta...iche discariche con relativa indennità.					
		4 passo carrabile					
		5 x 0,5		2,50			
		5 passo carrabile					
		4 x 0,5		2,00			
		6 passo carrabile					
		6,40 x 0,5		3,20			
		Collegamenti a fognatura via San Giovanni					
		(2,6+0,35+2,25+0,35+4,4+0,35) x 0,5		5,15			
		ciclabile					
		240 x ,5		120,00			
		(2,15)		2,15			
		Sommano 12.8.BS1.02	m2	135,00	€ 27,21		€ 3.673,35
16	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGL...accordi attorno a chiusini e manufatti.					
		ciclabile					
		240 x ,5		120,00			
		Collegamenti a fognatura via San Giovanni					
		(2,6+0,35+2,25+0,35+4,4+0,35) x 0,5		5,15			
		(4,85)		4,85			
		Sommano 12.8.ZS5.02	m2	130,00	€ 35,53		€ 4.618,90
20	20.1.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZ...i demolitori, ad esclusione delle mine.					
	20.1.BQ4.01.A	Per calcestruzzo andante non armato					
		A Riportare:					€ 30.729,03

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
1 Demolizioni e rimozioni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 30.729,03
		Muretto via San Giovanni altezza tot 1.2 m (24,80+32,45) x 0,2 x 1,2 fondazione ipotizzata (24,80+32,45) x 0,6 x 0,4 Altri manufatti		13,74 13,74 4,30			
		Sommano 20.1.BQ4.01.A	m3	31,78	€ 274,77		€ 8.732,19
27	30.1.BH2.01	RIMOZIONI DI RECINZIONI Esecuzione del...e fondazioni compensate con altra voce.					
	30.1.BH2.01.A	In rete metallica Muretto via San Giovanni (24,80+32,45) x 1 (2,75)		57,25 2,75			
		Sommano 30.1.BH2.01.A	m2	60,00	€ 6,23		€ 373,80
30	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI ...che discariche, indennità di discarica.					
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato Passo carrabile 4 8,30 x 2,85 Passo carrabile 5 5,05 x 2,85 Passo carrabile 6 6,50 x 2,85 (1,42)		23,66 14,39 18,53 1,42			
		Sommano 40.3.BQ4.01.A	m2	58,00	€ 24,93		€ 1.445,94
		Sommano 1 Demolizioni e rimozioni					€ 41.280,96

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
2 Fognatura							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
8	11.8.CP1.04	2 Fognatura RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI C...one dell'eventuale pendenza necessaria. Acque meteoriche lungo margine carreggiata $(22,60+27,40+25,00+25,00+25,00+10,80$ $+16,20) \times ((0,15+0,15) \times 0,16+0,45 \times 0,15)$ Collegamenti a fognatura via San Giovanni $(2,6+0,35+2,25+0,35+4,4+0,35) \times 0,12$ Collegamenti griglie-tubo drenante pista ciclabile $13 \times 1,5 \times 0,12$ (1,18)		18,24 1,24 2,34 1,18			
		Sommano 11.8.CP1.04	m3	23,00	€ 43,39		€ 997,97
32	50.1.IN6.03	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PV...reinterro, calottature in calcestruzzo.					
	50.1.IN6.03.A	Diametro nominale 160 mm Acque meteoriche lungo margine carreggiata $22,60+27,40+25,00+25,00+25,00+10,80$ $+16,20$ Collegamenti a fognatura via San Giovanni $2,6+0,35+2,25+0,35+4,4+0,35$ Collegamenti griglie-tubo drenante pista ciclabile $13 \times 1,5$ (3,20)		152,00 10,30 19,50 3,20			
		Sommano 50.1.IN6.03.A	m	185,00	€ 46,84		€ 8.665,40
33	50.3.GQ4.01 (1)	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...usione dei chiusini compensati a parte.					
	50.3.GQ4.01.C (1)	Dimensioni interne 40x40x40 cm Pozzetto ispezione telecom pista ciclabile		1,00			
		Sommano 50.3.GQ4.01.C(1)	cad	1,00	€ 84,57		€ 84,57
34	50.3.GQ4.01.D (1)	Dimensioni interne 50x50x50 cm Pozzetti ispezione acque meteoriche					
		A Riportare:					€ 9.747,94

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 Fognatura							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					
		pista ciclabile		5,00			€ 9.747,94
		Sommano 50.3.GQ4.01.D(1)	cad	5,00	€ 102,66		€ 513,30
35	50.3.GQ4.02	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI I...lta di cemento, tagli con flex, sfridi.					
	50.3.GQ4.02.D	Dimensioni interne 40x40x40 cm					
		Pozzetto ispezione telecom pista ciclabile					
		1		1,00			
		Sommano 50.3.GQ4.02.D	cad	1,00	€ 58,61		€ 58,61
36	50.3.GQ4.02 (1)	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI I...lta di cemento, tagli con flex, sfridi.					
	50.3.GQ4.02.F	Dimensioni interne 50x50x50 cm					
		Pozzetti ispezione acque meteoriche pista ciclabile		5,00			
		Sommano 50.3.GQ4.02.F	cad	5,00	€ 69,88		€ 349,40
37	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura...i in calcestruzzo e boiacca di cemento.					
	50.5.GH1.01.B	Classe C 250					
		Pozzetti ispezione acque meteoriche pista ciclabile					
		5 x 30		150,00			
		Pozzetto ispezione telecom					
		1 x 22		22,00			
		Sommano 50.5.GH1.01.B	kg	172,00	€ 3,56		€ 612,32
60	PA.A.01	ALLACCIAMENTO FOGNATURA ESISTENTEInter...re il lavoro finito e a regola d'arte.					
		Via San Giovanni		3,00			
		Sommano PA.A.01	cad.	3,00	€ 615,88		€ 1.847,64
61	PA.A.02	INNESTO TUBAZIONI PVC A SISTEMA DI DISPERSIONE					
		Collegamenti griglie-tubo drenante pista ciclabile		13,00			
		Sommano PA.A.02	cad	13,00	€ 141,71		€ 1.842,23
62	PA.A.03	CANALE IN CALCESTRUZZO CON GRIGLIA IN GHISA C250					
	PA.A.03.A	Griglie in ghisa C250 - elemento singolo					
		A Riportare:					€ 14.971,44

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 Fognatura							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 14.971,44
		Griglie pista					
		9 x 1		9,00			
		Sommano PA.A.03.A	m	9,00	€ 384,44		€ 3.459,96
63	PA.A.03.B	Griglie classe EN1433 C250- canale					
		Passi carrabili					
		5,3+3,4+4,3+6		19,00			
		(1)		1,00			
		Sommano PA.A.03.B	m	20,00	€ 277,15		€ 5.543,00
64	PA.A.04	CANALE IN CALCESTRUZZO					
		DRENANTE					
		Tubazione drenante acque meteoriche					
		pista ciclabile		232,00			
		(4)		4,00			
		Sommano PA.A.04	m	236,00	€ 84,14		€ 19.857,04
67	PA.A.08	ONERI PER SPOSTAMENTO PALI					
		TELEFONICI					
				1,00			
		Sommano PA.A.08	a corpo	1,00	€ 1.895,20		€ 1.895,20
69	PA.A.10	CADITOIA STRADALE TIPO UDINE					
		3					
		Acque meteoriche lungo margine					
		carreggiata		9,00			
		Sommano PA.A.10	cad	9,00	€ 587,77		€ 5.289,93
		Sommano 2 Fognatura					€ 51.016,57

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
3 Pavimentazioni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
3	11.4.CP1.01	3 Pavimentazioni GHIAIONE PER DRENAGGI Fornitura e posa...renaggi, compreso stesa e livellazione.	m3				
	11.4.CP1.01.A	Stesa e livellazione eseguita con mezzo meccanico Pista ciclabile via San Giovanni 232 x (((0,50+1,05)/2)+,02) x 0,45		83,52			
		Fine pista 1 x 2,5		2,50			
		(1,98)		1,98			
		Sommano 11.4.CP1.01.A		88,00	€ 31,18		€ 2.743,84
4	11.4.TN6.01	GEOTESSILE, TESSUTO NON TESSUTO PER DR...ompreso tagli, sovrapposizioni, sfridi.	m2				
	11.4.TN6.01.C	Peso fino a 400 g/m² Ciclabile 232 x (1,75+0,4+0,4)		591,60			
		(2,4)		2,40			
		Sommano 11.4.TN6.01.C		594,00	€ 7,61		€ 4.520,34
11	12.1.CP1.01	FONDAZIONE STRADALE Esecuzione di fond...iungimento del costipamento prescritto.					
	12.1.CP1.01.B	Per costipamento pari a 90% della densità massima AASHTO Ciclabile (8,05+60,75+13,50+10,75) x 2,50 x 0,35		81,42			
		24,80 x 2,80 x 0,35		24,30			
		32,45 x 2,85 x 0,35		32,37			
		(23,70+13,5) x 2,70 x 0,35		35,15			
		15,20 x 3,45 x 0,35		18,35			
		232 x (((1+1,30)x0,25/2)-(0,50x0,25))		37,12			
		su muro da ricostruire sez. 30 (24,80+32,45) x 0,75 x 0,45		19,32			
		2 passo carrabile 11,85 x 3,30 x 0,35		13,69			
		3 passo carrabile 6,45 x 3,30 x 0,35		7,45			
		4 passo carrabile 8,15 x 3,35 x 0,35		9,56			
		5 passo carrabile					
		A Riportare:		278,73			€ 7.264,18

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3 Pavimentazioni

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		278,73			€ 7.264,18
		5,10 x 3,25 x 0,35		5,80			
		6 passo carrabile					
		6,50 x 4,10 x 0,35		9,33			
		(6,14)		6,14			
		Sommano 12.1.CP1.01.B	m3	300,00	€ 42,73		€ 12.819,00
12	12.3.YS5.03	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMIN...rficie oltre 5000 mq in lotti contigui.					
	12.3.YS5.03.C	Di spessore finito compattato 10 cm Pista ciclabile (8,05+60,75+13,50+10,75) x 2,65		246,58			
		24,80 x 2,80		69,44			
		32,45 x 2,85		92,48			
		(23,70+13,5) x 2,70		100,44			
		15,20 x 3,45		52,44			
		2 passo carrabile					
		11,85 x 3,30		39,11			
		3 passo carrabile					
		6,45 x 3,30		21,29			
		4 passo carrabile					
		8,30 x 3,35		27,81			
		5 passo carrabile					
		5,10 x 3,25		16,58			
		6 passo carrabile					
		6,50 x 4,10		26,65			
		(7,18)		7,18			
		Sommano 12.3.YS5.03.C	m2	700,00	€ 19,79		€ 13.853,00
13	12.4.YS5.01	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI...ti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).					
	12.4.YS5.01.C	Di spessore finito compattato 4 cm - Superficie fino a 1500 mq Pista ciclabile					
		700		700,00			
		Sommano 12.4.YS5.01.C	m2	700,00	€ 15,51		€ 10.857,00
17	13.1.EQ4.01	MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER F...ri di contenimento, stesa e lisciatura. Calottatura tubazione drenante passi carrai					
		A Riportare:					€ 44.793,18

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3 Pavimentazioni							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 44.793,18
		(5,1+5,4+6+4+6,5) x 1,3 x 0,2		7,02			
		Calottatura tubazione drenante pista ciclabile					
		232 x 0,6 x 0,1		13,92			
		a dedurre maggiorazione passi carrai					
		-1 x 27 x 0,6 x 0,1		-1,62			
		(0,68)		0,68			
		Sommano 13.1.EQ4.01	m3	20,00	€ 158,11		€ 3.162,20
		Sommano 3 Pavimentazioni					€ 47.955,38

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
4 Marciapiedi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
22	20.1.EQ4.07	4 Marciapiedi GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO PER MURATURE IN ELEVAZIONE (CON ESCLUSIONE DEL CASSERO)					
	20.1.EQ4.07.B	C25/30 Rck30-XC2-S4 Parte curva doppia cordonata 14 x 0,5 x 0,25 x 0,5 (0,12)		0,88 0,12			
		Sommano 20.1.EQ4.07.B	m3	1,00	€ 230,28		€ 230,28
23	20.2.RI1.01	CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO					
	20.2.RI1.01.B	Casseri per muri in elevazione <u>Doppia cordonata</u> Parte curva inizio-fine 14 x 1,4 x 0,5 Parte curva restringimento per caditoia 18 x 0,7 x 0,5 (1,9)		9,80 6,30 1,90			
		Sommano 20.2.RI1.01.B	m2	18,00	€ 38,56		€ 694,08
24	20.2.RI1.01.F	Sovrapprezzo per casseratura curva Parte curva doppia cordonata 18		18,00			
		Sommano 20.2.RI1.01.F	m2	18,00	€ 17,38		€ 312,84
29	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CA...to di materia prima riciclata RRS >= 5%					
	40.1.GQ4.03.A	Elementi di tipo vibrato diritti o curvi Cordonata passo carraio (Sezione 25)		4,00			
		Sommano 40.1.GQ4.03.A	m	4,00	€ 42,14		€ 168,56
31	40.3.SE3.01	PAVIMENTAZIONI IN CIOTTOLI DI FIUME "C...imitatori in pietra compensati a parte.					
	40.3.SE3.01.A	Ciottoli con asse maggiore 7-8 cm Riempimento doppia cordonata (8,05+59,20+23+6,6+28,15+23,70+33,70) x 0,10 (0,76)		18,24 0,76			
		Sommano 40.3.SE3.01.A	m2	19,00	€ 68,75		€ 1.306,25
		A Riportare:					€ 2.712,01

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
4 Marciapiedi							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
65	PA.A.05	Riporto:					€ 2.712,01
		CORDONATA IN C.A.					
		Doppia cordonata					
		2 x (8,05+59,20+23+6,6+28,15+23,70 +33,70)		364,80			
		(5+1,2)		6,20			
		Sommano PA.A.05	m	371,00	€ 62,12		€ 23.046,52
		Sommano 4 Marciapiedi					€ 25.758,53

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5 Opere architettoniche							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
26	20.6.HH2.08	5 Opere architettoniche	kg				
		MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER CARPE... altra prestazione, fornitura ed onere.					
		Parapetto fine pista su nuovo muro (2+2+1+1) x 5,7 x 1,15		45,89			
		(4,11)		4,11			
		Sommano 20.6.HH2.08		50,00	€ 10,13	€	506,50
28	30.1.JH2.01	RECINZIONE IN RETE METALLICA ZINCATA E...ei materiali, scavo e getto, montaggio.	m				
		30.1.JH2.01.B Altezza 125 cm					
		Recinzione su nuovo muro proprietà privata (Sezione 30)					
		24,70+32,40		57,10			
		(0,9)		0,90			
		Sommano 30.1.JH2.01.B		58,00	€ 42,86	€	2.485,88
68	PA.A.09	ONERE PER RIPRISTINO CANCELLI ESISTENTI	a corpo				
		Passi carrai esistenti		1,00			
		Sommano PA.A.09		1,00	€ 548,05	€	548,05
		Sommano 5 Opere architettoniche				€	3.540,43

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6 Opere strutturali

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
18	13.1.EQ4.01	6 Opere strutturali MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER F...ri di contenimento, stesa e lisciatura. Nuovo muro di recinzione (24,70+0,1+0,1+32,40+0,1+0,1+0,4) x (1 +0,1+0,1) x 0,1 Nuovo muro fine pista (2,5+0,1+0,1+0,2) x (1,55+0,1+0,1) x 0,1 Sommano 13.1.EQ4.01	m3	6,95 0,51 <u>7,46</u>	€ 158,11		€ 1.179,50
19	16.5.EQ4.01 16.5.EQ4.01.C	FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCEST...el ferro d'armatura compensato a parte. C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 Nuovo muro di recinzione (24,70+0,1+0,1+32,40+0,1+0,1) x 1 x 0,3 Nuovo muro fine pista (2,5+0,1+0,1) x 1,55 x 0,30 Sommano 16.5.EQ4.01.C	m3	17,25 1,26 <u>18,51</u>	€ 327,27		€ 6.057,77
21	20.1.EQ4.04 20.1.EQ4.04.G	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO...el ferro d'armatura compensato a parte. C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore da 16 a 25 cm Nuovo muro di recinzione h 1,85 (24,70+32,40-6) x 0,25 x 1,85 Nuovo muro di recinzione h 1,05 6 x 0,25 x 1,05 Nuovo muro fine pista 2,50 x 0,30 x 1,3 Sommano 20.1.EQ4.04.G	m3	23,63 1,58 0,98 <u>26,19</u>	€ 451,74		€ 11.831,07
25	20.3.DH2.01 20.3.DH2.01.A	ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e pos...uota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata Fondazione nuovi muri 18,51x100 Elevazione nuovi muri 26,19x100 Sommano 20.3.DH2.01.A	kg	1.851,00 2.619,00 <u>4.470,00</u>	€ 2,00		€ 8.940,00
A Riportare:							€ 28.008,34

STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI

via Manin 9 - 33100 Udine (UD) Tel. 0432.292036 Fax. 0432.292037 mail: info@roselliassociati.it

Pag. 15 di 21

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta							
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
6 Opere strutturali							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
71	PA.S.01	Riporto:					€ 28.008,34
		GIUNTI E FINITURE MURO IN C.A.					
		Finiture muro c.a.		1,00			
		Sommano PA.S.01	corpo	1,00	€ 323,77		€ 323,77
		Sommano 6 Opere strutturali					€ 28.332,11

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7 Segnaletica							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
38	7 Segnaletica						
	71.1.MH2.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEG...calcestruzzo di base, scavo e rinterro.					
	71.1.MH2.01.C	Formato grande					
		Attraversamento pedonale		2,00			
		Pista ciclabile via San Giovanni		1,00			
		Inizio/fine pista ciclabile via Pineta		1,00			
		Sommano 71.1.MH2.01.C	cad	4,00	€ 190,70	€	762,80
39	71.1.MH2.03	CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE INTEGR...eso collare antirotazione di fissaggio.					
	71.1.MH2.03.C	Formato grande					
		4		4,00			
		Sommano 71.1.MH2.03.C	cad	4,00	€ 109,40	€	437,60
40	71.1.MO7.01	SPECCHIO PARABOLICO IN CRISTALLO Forni...calcestruzzo di base, scavo e rinterro.					
	71.1.MO7.01.A	Diametro 50 cm					
		Specchi passi carrai		3,00			
		Sommano 71.1.MO7.01.A	cad	3,00	€ 348,55	€	1.045,65
41	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI ...a pulizia e la segnaletica di cantiere.					
	71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm					
		<u>Segnaletica pista ciclabile</u>					
		Linea delimitazione corsie pista					
		1 x 237		237,00			
		<u>Segnaletica stradale</u>					
		Ripristino segnaletica via San Giovanni - via Pineta					
		1 x 220		220,00			
		(7)		7,00			
		Sommano 71.2.VV4.01.A	m	464,00	€ 0,65	€	301,60
42	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONA...a pulizia e la segnaletica di cantiere.					
		<u>Segnaletica stradale</u>					
		Nuovo attraversamento pedonale via Pineta					
		6 x 2,5 x 0,5		7,50			
		A Riportare:		7,50		€	2.547,65

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
7 Segnaletica							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		7,50			€ 2.547,65
		<u>Segnaletica pista ciclabile</u>					
		Rallentatori otticoi di velocità					
		12 x 2,9 x 1		34,80			
		Sommano 71.2.VV4.02	m2	42,30	€ 7,10		€ 300,33
43	71.2.VV4.03	SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE ST...onsiderando il rettangolo circoscritto.					
		<u>Segnaletica pista ciclabile</u>					
		Simboli bicicletta					
		23 x 0,6 x 0,8		11,04			
		Frecce direzionali					
		16 x 1,00 x 0,20		3,20			
		Linea arresto pista					
		1 x 1,7 x 0,3		0,51			
		(1,25)		1,25			
		Sommano 71.2.VV4.03	m2	16,00	€ 7,06		€ 112,96
44	71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE ...la pulizia e la segnaletica dicantiere.					
		Vernice rifrangente colore rosso su passi carrai					
		6 x 5 x 2,5		75,00			
		Sommano 71.2.VV4.05.A	m2	75,00	€ 69,31		€ 5.198,25
		Sommano 7 Segnaletica					€ 8.159,19

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8 Arredi e opere a verde							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	8 Arredi e opere a verde						
	10.5.WK1.1 1	INERBIMENTO CON IDROSEMINA Esecuzione ...so la preparazione del piano di semina.					
	10.5.WK1.11.A	Superfici fino a 5000 m² Nuova scarpata fianco campo (Sezione 15) (61+(4)) x (1,05+0,55)		104,00			
		Sommano 10.5.WK1.11.A	m2	104,00	€ 1,61	€	167,44
2	10.5.WK2.0 1	POTATURA DI SIEPI Esecuzione di potatu...isulta, escluso l'onere di smaltimento.					
	10.5.WK2.01.A	Perimetro fino a 200 cm Siepe e arbusti interferenti presenti su proprietà privata 24,8+9,2+(21)		55,00			
		Sommano 10.5.WK2.01.A	m	55,00	€ 3,76	€	206,80
66	PA.A.07	ONERE PER RIPRISTINO SIEPE E ARBUSTI					
		Siepe e arbusti interferenti presenti su proprietà privata		1,00			
		Sommano PA.A.07	a corpo	1,00	€ 580,48	€	580,48
		Sommano 8 Arredi e opere a verde				€	954,72

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		1 Demolizioni e rimozioni					€ 41.280,96
		2 Fognatura					€ 51.016,57
		3 Pavimentazioni					€ 47.955,38
		4 Marciapiedi					€ 25.758,53
		5 Opere architettoniche					€ 3.540,43
		6 Opere strutturali					€ 28.332,11
		7 Segnaletica					€ 8.159,19
		8 Arredi e opere a verde					€ 954,72
		Importo netto STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, F...ORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI					€ 206.997,89
		Riepilogo					
		OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, F...ORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI					€ 206.997,89
		Importo netto LAVORI A MISURA					€ 206.997,89
		Riepilogo					
		LM LAVORI A MISURA					€ 206.997,89
	ImpC	Sommano					€ 206.997,89

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA	pag.	1
OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, F...ORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	pag.	1
1 - Demolizioni e rimozioni	pag.	1
2 - Fognatura	pag.	6
3 - Pavimentazioni	pag.	9
4 - Marciapiedi	pag.	12
5 - Opere architettoniche	pag.	14
6 - Opere strutturali	pag.	15
7 - Segnaletica	pag.	17
8 - Arredi e opere a verde	pag.	19