



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA



MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' COMUNALE: VIA SAN
GIOVANNI E VIA PINETA
CUP E15F21003230002

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

Comune di San Giorgio della Richinvelda
via Richinvelda, 15
33095 – San Giorgio della Richinvelda (PN)

PROGETTISTI

Studio Roselli e Associati
dott. ing. Cristiano Roselli della Rovere
dott. ing. Ilaria Cimarosti

TITOLO

ANALISI DEI PREZZI

DATA		INC	REV
03/07/2025		RA846A	0
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
0	03/07/2025	Prima emissione	I. Cimarosti

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
1	PA.A.01	ALLACCIAMENTO FOGNATURA ESISTENTE Intercettazione della linea esistente per lo scarico delle acque meteoriche; sono compresi lo scavo, la demolizione e lo smaltimento dei manufatti e delle tubature esistenti, carotatura pozzetti esistenti, compresi i materiali e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito e a regola d'arte.					
		C.01.PN Operaio I livello ambito prov. Pordenone	ora	0,50	€ 27,22	€ 13,61	2,21%
		49.1.AC0 FORI SU MURATURE .01 PER PASSAGGIO IMPIANTI Esecuzione di fori attraverso murature di qualsiasi genere (c.a., laterizio, ecc.) dello spessore fino a 40 cm, in breccia per mezzo di adeguata attrezzatura (carotatrice), compreso rifinitura del foro per portarlo alla dimensione richiesta, trasporto a discarica del materiale di risultato, indennità di discarica, ponteggi di lavoro, pulizia.					
		49.1.AC0 Per foro di area nominale .01.B fino a 400 cm²	cad	1,00	€ 138,39	€ 138,39	22,47%
		12.8.BS1 TAGLIO DI .02 PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore con segatrice da pavimento, compresa rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risultato in pubbliche discariche con relativa indennità.	m2	0,50	€ 27,21	€ 13,61	2,21%
		11.7.CP1 SCAVO DI .01 FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA				€ 165,61	

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggettamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.				€ 165,61	
	11.7.CP1 .01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m3	0,50	€ 20,19	€ 10,10	1,64%
	50.1.IN6. 03.2	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 16 Fornitura e posa in opera di tubi PVC-U a norma UNI EN 1401 con classe di rigidità nominale maggiore di 16 KN/mq di colore marrone-arancio RAL 8023 per condotte destinate al				€ 175,71	

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		convogliamento di reflui di fognature civili, industriali e agricole. Gli stabilizzanti utilizzati dovranno essere organici OBS e quindi totalmente privi di metalli pesanti. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione pre-inserita meccanicamente a caldo durante la fase di formazione del bicchiere, composta da elemento di tenuta a norma UNI EN 681 accoppiato ad anello di rinforzo in polipropilene privo di elementi metallici. Il sistema di giunzione dovrà essere in grado di dare esito positivo ai test di tenuta condotti secondo le condizioni B e C della UNI EN 1277 con i seguenti parametri di prova: pressione idrostatica 1,5 bar e pressione d'aria negativa - 0,6 bar I tubi ed i raccordi dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001 rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. Compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401- 3, lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e				€ 175,71	
						€ 175,71	

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, esclusi scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo.				€ 175,71	
	50.1.IN6. 03.An	Diametro nominale 160 mm	m	6,00	€ 45,28	€ 271,68	44,11%
	11.8.CP1 .04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale pendenza necessaria.	m3	0,50	€ 43,39	€ 21,70	3,52%
	12.8.ZS5. 02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura (spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso leganti di ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione al fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i raccordi attorno a chiusini e manufatti.	m2	0,50	€ 35,53	€ 17,77	2,89%
		Prezzo per analisi				€ 486,86	
		Spese generali		15,00%		€ 73,03	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 55,99	9,09%
		Sommano				€ 615,88	
						€ 615,88	

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
2	P.A.A.02	Prezzo d'applicazione al	cad.			€ 615,88	
		INNESTO TUBAZIONI PVC A				€ 615,88	
		SISTEMA DI DISPERSIONE					
		Foro eseguito con fresa di precisione su					
		pozzetti esistenti, innesto tubazione					
		PVC comprese sigillatura e materiali.					
		C.01.PN Operaio I livello ambito					
		prov. Pordenone	ora	0,50	€ 27,22	€ 13,61	9,60%
		49.1.AC0 FORI SU MURATURE					
		.01 PER PASSAGGIO					
3	P.A.A.03	IMPIANTI Esecuzione di					
		fori attraverso murature di					
		qualsiasi genere (c.a.,					
		laterizio, ecc.) dello					
		spessore fino a 40 cm, in					
		breccia per mezzo di					
		adeguata attrezzatura					
		(carotatrice), compreso					
		rifinitura del foro per					
		portarlo alla dimensione					
		richiesta, trasporto a					
		discarica del materiale di					
		risulta, indennità di					
		discarica, ponteggi di					
		lavoro, pulizia.					
		49.1.AC0 Per foro di area nominale					
		.01.A fino a 100 cm²	cad	1,00	€ 98,42	€ 98,42	69,45%
		Prezzo per analisi				€ 112,03	
		Spese generali		15,00%		€ 16,80	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 12,88	9,09%
		Sommano				€ 141,71	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 141,71	
		CANALE IN CALCESTRUZZO					
		CON GRIGLIA IN GHISA C250					
		Fornitura e posa in opera di canale in					
		calcestruzzo RBK300 con griglie					
		classe EN1433 C250 Altezza					
		265mm, larghezza 250mm, lunghezza					
		1000mm Luce interna 140mm dotato					
		di telaio separato in acciaio con					
		griglie in ghisa sferoidale avvitate al					
		centro, collocati su sottofondo di					
		calcestruzzo C16/20, compreso					
		scavo, ritombamento, sistemazione					
		del fondo dello scavo, sottofondo in					

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto delle tubazioni.					
		Prezzo per analisi				€ 0,00	
	PA.A.03.A	Griglie in ghisa C250 - elemento singolo					
		Canale in calcestruzzo larghezza 235 mm altezza 265 mm con preforma di scarico integrata	cad	1,00	€ 158,81	€ 158,81	41,31%
		Terminali	cad	2,00	€ 38,29	€ 76,58	19,92%
		Y8.1.165. CALCESTRUZZO Classe 01(1) di esposizione X0 Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo.					
		Y8.1.165. Calcestruzzo C16/20 X0 01.B - S4	m3	0,05	€ 102,16	€ 5,11	1,33%
		C.01.PN Operaio I livello ambito prov. Pordenone	ora	1,00	€ 27,22	€ 27,22	7,08%
		Griglia in ghisa C250 tipo Griglie Drainlock per Multiline V200	cad	1,00	€ 41,56	€ 41,56	10,81%
		Prezzo per analisi				€ 309,28	
		Spese generali		13,00%		€ 40,21	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 34,95	9,09%
		Sommano				€ 384,44	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 384,44	
	PA.A.03.B	Griglie classe EN1433 C250- canale					
		Canale in calcestruzzo RBK300 1000 mm con griglie ghisa C250	cad	1,00	€ 158,81	€ 158,81	57,30%
		Y8.1.165. CALCESTRUZZO Classe 01(1) di esposizione X0 Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo.					
		Y8.1.165. Calcestruzzo C16/20 X0 01.B - S4	m3	0,05	€ 102,16	€ 5,11	1,84%
		C.01.PN Operaio I livello ambito prov. Pordenone	ora	0,50	€ 27,22	€ 13,61	4,91%
						€ 177,53	

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta ANALISI PREZZI								
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %	
4	PA.A.04	Griglia in ghisa C250 tipo Griglie Drainlock per Multiline V200	cad	1,00	€ 41,56	€ 41,56	15,00%	
		Prezzo per analisi				€ 219,09		
		Spese generali		15,00%		€ 32,86	11,86%	
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 25,20	9,09%	
		Sommano				€ 277,15		
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 277,15		
		CANALE IN CALCESTRUZZO DRENANTE Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) non armati con giunti a bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 1916. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le indicazioni della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali selle ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi prezzi.						
		C.01.PN Operaio I livello ambito prov. Pordenone	ora	0,28	€ 27,22	€ 7,62	9,06%	
		B1.1.005. ESCAVATORE Nolo a 10 caldo di escavatore semovente gommato o cingolato compreso carburante e lubrificante.						
		B1.1.005. Escavatore Peso q.li 160 10.D -200	ora	0,28	€ 81,56	€ 22,84	27,15%	
		oneri di trasporto	cad	1,00	€ 0,95	€ 0,95	1,13%	
		tubo in calcestruzzo drenante diam. 40	m	1,00	€ 35,10	€ 35,10	41,72%	
		Prezzo per analisi				€ 66,51		
		Spese generali		15,00%		€ 9,98	11,86%	
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 7,65	9,09%	
		Sommano				€ 84,14		
				€ 84,14				

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
5	P.A.A.05	Prezzo d'applicazione al	m			€ 84,14	
						€ 84,14	
		CORDONATA IN C.A.Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci diritti o curvi					
		C.01.PN Operaio I livello ambito prov. Pordenone	ora	0,50	€ 27,22	€ 13,61	21,91%
		Cordonata stradale	m	1,00	€ 21,19	€ 21,19	34,11%
		Y8.1.165. CALCESTRUZZO Classe 01(1) di esposizione X0 Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo.					
		Y8.1.165. Calcestruzzo C16/20 X0 01.B - S4	m3	0,14	€ 102,16	€ 14,30	23,02%
		Prezzo per analisi				€ 49,10	
		Spese generali		15,00%		€ 7,37	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 5,65	9,10%
6	P.A.A.07	Sommano				€ 62,12	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 62,12	
		ONERE PER RIPRISTINO SIEPE E ARBUSTI Onere per il ripristino di siepe ed arbusti eventualmente sradicati in fase di lavorazione, con nuove giovani essenze. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
		Piantumazione essenze integrative	a corpo	1,00	€ 220,00	€ 220,00	37,90%
		C.01.PN Operaio I livello ambito				€ 220,00	

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
7	P.A.A.08	prov. Pordenone	ora	4,00	€ 27,22	€ 220,00	
		materiali di consumo e attrezzature	a corpo	1,00	€ 130,00	€ 108,88	18,76%
		Prezzo per analisi				€ 458,88	
		Spese generali		15,00%		€ 68,83	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 52,77	9,09%
		Sommano				€ 580,48	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 580,48	
		ONERI PER SPOSTAMENTO PALI TELEFONICI Onere per realizzazione predisposizioni per spostamento linea telefonica, comprensivo di posa nuovi plinti prefabbricati in cls destinati al futuro alloggiamento dei pali telefonici, posa di tiranti e posa di cavidotto interrato. Compreso ogni altro onere per dare lavoro finito a regola d'arte.					
		C.01.PN Operaio I livello ambito prov. Pordenone	ora	1,50	€ 27,22	€ 40,83	2,15%
		Posa di cavidotto corrugato diam. 63	m	63,00	€ 9,69	€ 610,47	32,21%
		16.8.GQ4 FONDAZIONI IN .01 CALCESTRUZZO PREFABBRICATE CON POZZETTO DI DERIVAZIONE PER PALI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per posa di sostegni di illuminazione esterna, in calcestruzzo durabile a resistenza garantita C25/30 vibrocompresso, compreso il pozzetto in cls delle dimensioni di 40x40x70 cm inserito nella fondazione, completo di chiusino in lamiera striata zincata, compreso inoltre l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la formazione del sottofondo				€ 651,30	

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
8	PA.A.09	di calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, il ritombamento.				€ 651,30	
		16.8.GQ4 Per palo di altezza fino a 8,0 m fuori terra	cad	2,00	€ 371,54	€ 743,08	39,21%
		Fornitura e posa in opera di sabbione di cava per ricoprimento tubazioni	mc	2,52	€ 41,19	€ 103,80	5,48%
		Prezzo per analisi				€ 1.498,18	
		Spese generali		15,00%		€ 224,73	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 172,29	9,09%
		Sommano				€ 1.895,20	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 1.895,20	
		ONERE PER RIPRISTINO CANCELLI ESISTENTI					
		Onere per lavorazioni di ripristino cancellate e recinzioni esistenti.					
		C.01.PN Operaio I livello ambito prov. Pordenone	ora	3,00	€ 27,22	€ 81,66	14,90%
		C.02.PN Operaio II livello ambito prov. Pordenone	ora	3,00	€ 30,35	€ 91,05	16,61%
		Materiali di consumo	cad	1,00	€ 176,00	€ 176,00	32,11%
		B1.1.010. GRU MONTATA SU 10 AUTOCARRONolo a caldo di gru montata su autocarro con braccio di altezza variabile compreso carburante e lubrificante.					
		B1.1.010. Nolo a caldo di gru montata su autocarro 10.A - Portata < 6 t	ora	1,50	€ 56,35	€ 84,53	15,42%
9	PA.A.10	Prezzo per analisi				€ 433,24	
		Spese generali		15,00%		€ 64,99	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 49,82	9,09%
		Sommano				€ 548,05	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 548,05	
		CADITOIA STRADALE TIPO UDINE 3					
		Fornitura e posa in opera di pozzetti di presa stradale sifonati tipo Udine 3 elemento di bas mis. int cm 75x30 h 60 e ripartitore di carico h 15					

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		cm dotato di telaio separato in acciaio con griglie in GS a norma UNI EN 124 classe C250 costituita da : griglia rettangolare con articolazione ad incastro elastico, bloccaggio automatico per mezzo di due barre elastiche, sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto delle tubazioni.					
		Caditoia Udine 3 griglia in ghisa con cern. e barre elastiche GS EKO UNI EN 124 classe C250 piana	cad	1,00	€ 89,66	€ 89,66	15,25%
		Caditoia Udine 3 pozzetti di presa stradale sifonati	cad	1,00	€ 110,00	€ 110,00	18,71%
	B1.1.005.05	MINI ESCAVATORE Nolo a caldo di mini escavatore con pala meccanica, semovente gommato o cingolato compreso carburante e lubrificante.					
	B1.1.005.05.C	Larghezza 1,6 m	ora	1,00	€ 63,03	€ 63,03	10,72%
	B1.1.010.10	GRU MONTATA SU AUTOCARRONolo a caldo di gru montata su autocarro con braccio di altezza variabile compreso carburante e lubrificante.					
	B1.1.010.10.B	Portata 6,1-15 t	ora	1,00	€ 63,60	€ 63,60	10,82%
		Innesto tubazioni	cad	1,00	€ 50,00	€ 50,00	8,51%
	Y8.1.165.01(1)	CALCESTRUZZO Classe di esposizione X0 Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo.					
	Y8.1.165.01.B	Calcestruzzo C16/20 X0 - S4	m3	0,10	€ 102,16	€ 10,22	1,74%
	C.01.PN	Operaio I livello ambito prov. Pordenone	ora	1,50	€ 27,22	€ 40,83	6,95%
						€ 427,34	

Messa in sicurezza di viabilità comunale: via Maniago, Piazza Cooperative, via San Giovanni e via Pineta ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
10	PA.S.01	C.02.PN Operaio II livello ambito prov. Pordenone	ora	1,50	€ 30,35	€ 45,53	7,75%
		Prezzo per analisi				€ 472,87	
		Spese generali		13,00%		€ 61,47	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 53,43	9,09%
		Sommano				€ 587,77	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 587,77	
		GIUNTI E FINITURE MURO IN C.A.Sovrapprezzo per posa di guaina bituminosa ed elementi spugnosi in corrispondenza dei giunti del muro, posa di tubazioni di drenaggio, posa di smussi in pvc entro casseforme come da dettagli strutturali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
		C.01.PN Operaio I livello ambito prov. Pordenone	ora	1,00	€ 27,22	€ 27,22	8,41%
		C.02.PN Operaio II livello ambito prov. Pordenone	ora	1,00	€ 30,35	€ 30,35	9,37%
		Giunto bituminoso	m	9,00	€ 10,00	€ 90,00	27,80%
		Angolare in pvc	m	141,90	€ 0,20	€ 28,38	8,77%
		Spugna, tubazioni plastiche e materiali di consumo	cad	1,00	€ 80,00	€ 80,00	24,71%
		Prezzo per analisi				€ 255,95	
		Spese generali		15,00%		€ 38,39	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 29,43	9,09%
		Sommano				€ 323,77	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 323,77	