



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA



OGGETTO:

**MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI IN
VIA R. FORTI E VIA DEL SOLE
PROGETTO ESECUTIVO**

COMMITTENTE:

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Via Richinvelda 15 - 33095 San Giorgio della Richinvelda

Responsabile Area Servizi Tecnici e Manutentivi Arch. CARLO ZILLI

TECNICO INCARICATO:

PROGETTISTA

ING. FABIO URBAN

VIA IPPOLITO NIEVO, 12 - 33033 CODROIPO (UD)

C.F. RBN FBA 75B14 L483X - P.IVA 02340620307

E-MAIL FABIO.URBAN@LIBERO.IT

CEL. 328 9598723



ELABORATO:

PE RLA 04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA: LUGLIO 2026

Comune di San Giorgio della Richinvelda
Provincia di Pordenone

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI IN VIA R. FORTI
E VIA DEL SOLE

COMMITTENTE: Comune di San Giorgio della Richinvelda

Codroipo, 04/08/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 34.1.BZ0.01. A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Esecuzione della rimozione di ringhiere e parapetti di qualsiasi tipo (ferro, legno, materie plastiche, elementi prefabbricati in cls), compreso ... trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica. Legno, ferro, materie plastiche Via Forti Via Del Sole	2,00 2,00	8,00 6,50			16,00 13,00 2,00		
	SOMMANO m²					31,00	22,32	691,92
2 40.3.CP1.01. B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei marciapiedi in cls mediante rimozione del terreno esistente eseguito con mezzo meccanico ... le di risulta, indennità di discarica, sagomatura e compattazione del piano di posa. Compreso riempimento in tout venant Via Forti		3,50 6,00 3,50			3,50 6,00 3,50		
	SOMMANO m²					13,00	33,37	433,81
3 PA01	Pulizia superficie in calcestruzzo per successivo getto di massetto in calcestruzzo. Compreso oneri di trasporto smaltimento residui	4,00	6,50	0,500		13,00 13,00 4,00		
	SOMMANO m2					30,00	7,32	219,60
4 20.1.BQ4.01. B	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'ev ... teli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante armato Cordolo di base Via Forti cordolo di base Via del Sole	2,00 2,00	6,50 6,50	0,300 0,500	0,300 0,300	1,17 1,95 0,88		
	SOMMANO m³					4,00	353,92	1'415,68
5 20.2.ZU2.01. A	ANCORAGGI DI STRUTTURE Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura con trapano a rotopercolazione, accurata pulizia del foro, fornitura e inghisaggio di barre metal ... zia finale. Fori da 12 a 20 mm con barre fino al diam. 12 mm per profondità fino a 60 cm e lunghezza barre fino a							
	A R I P O R T A R E							2'761,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'761,01
6 20.2.RI1.01. C	150 cm							
	Via Forti		100,00			100,00		
	Via del Sole		100,00			100,00		
	SOMMANO Cad					200,00	24,90	4'980,00
	CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO							
	Fornitura e posa in opera a qualunque altezza e in qualunque posizione di casseforme per contenimento di getti in cls di qualunque forma e dim ... di getto, formazione di nicchie e fori, puntellazioni, disarmante, pulizia, armo e disarmo. Casseri per travi, pilastri							
	Via Forti	2,00	6,50		0,300	3,90		
		2,00	0,50		0,300	0,30		
	Via del Sole	2,00	6,50		0,300	3,90		
		2,00	0,50		0,300	0,30		
	SOMMANO m²					10,41	49,18	511,96
7 20.1.EQ4.06. C	GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO PER TRAVI, PILASTRI ECC. (CON ESCLUSIONE DEL CASSERO) Esecuzione di getto in opera di cls armato durabile a resistenza garantita, per travi, pilastri, ... , con la sola esclusione dei casseri di contenimento e del ferro di armatura compensati a parte. C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4							
	Via Forti	2,00	6,50	0,500	0,300	1,95		
	Via del Sole	2,00	6,50	0,500	0,300	1,95		
						0,60		
	SOMMANO m³					4,50	267,01	1'201,55
	GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO PER TRAVI, PILASTRI ECC. (CON ESCLUSIONE DEL CASSERO) Esecuzione di getto in opera di cls armato durabile a resistenza garantita, per travi, pilastri, ... ne dei casseri di contenimento e del ferro di armatura compensati a parte. Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm							
	Via Forti					2,25		
	Via del Sole					2,25		
	SOMMANO m³					4,50	7,22	32,49
	ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti el ... ione e quota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata							
9 20.3.DH2.01. A	Via Forti	2,25	150,00			337,50		
	Via del Sole	2,25	150,00			337,50		
	Armature massetto	13,00	2,50			32,50		
	Varie					169,44		
	A R I P O R T A R E					876,94		9'487,01

[illegible]

[illegible]

Comune di San Giorgio della Richinvelda
Provincia di Pordenone

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI IN VIA R. FORTI
E VIA DEL SOLE

COMMITTENTE: Comune di San Giorgio della Richinvelda

Data, 04/08/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 10.4.AB1.01	PREPARAZIONE DEL CANTIERE Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere, secondo la planimetria allegata al Piano per la sicurezza o secondo le indicazioni date dalla Direzi ... recupero di chiusini metallici, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche ed indennità di discarica. Via Forti Via del Sole					110,00 110,00		
	SOMMANO m²					220,00	2,30	506,00
2 99.1.AB1.02	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente al D.M. 388/ 2003 (all. 1); contenuto minimo: guanti sterili monouso (5 paia), visi ... i monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2), termometro, apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	107,20	107,20
3 99.1.QX1.01. A	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrasse ... gnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C					1,00		
	SOMMANO cad.mese					1,00	6,32	6,32
4 99.1.AH2.03. A	RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su ... il fissaggio della reti ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo primo mese Via Forti Via del Sole	2,00 2,00	20,00 20,00	2,000 2,000		80,00 80,00		
	SOMMANO m²					160,00	6,67	1'067,20
5 99.1.AX1.01	SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE STRADALE TEMPORANEO SENZA RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere temporaneo su sede strad ... mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, per cantieri fino a 200 m. Via Forti Via del Sole					2,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		1'686,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		1'686,72
	SOMMANO cad.mese					4,00	136,79	547,16
6 99.1.AN6.03. A	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD ELEMENTI IN MATERIALE PLASTICO Applicazione di elementi per formazione di barriera stradale di sicurezza tipo New Jersey in polietilene colore bia ... erie, di dimensioni 100 x 40 x 60 cm compreso il riempimento con acqua. Prima posa, rimozione finale, nolo e trasporto		10,00 10,00			10,00 10,00		
	SOMMANO m.mese					20,00	12,69	253,80
7 99.3.AH2.11. A	PARAPETTO PROVVISORIO Esecuzione di parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate con presenza di canali di gronda aggettanti, costituito da aste meta ... i 100 cm dal piano da proteggere. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il nolo dell'autopiattaforma. Prezzo primo mese Via Forti	2,00	7,00			14,00		
	SOMMANO m					14,00	21,83	305,62
8 PA02	Realizzazione di passerella provvisoria di protezione mediante ponteggio metallico prefabbricato per salvaguardia sottoservizi e protezione contro la caduta nel canale. Fornitura ... dentale. Si considera una luce di 7m e una larghezza in pianta pari a 1m circa. Compresi parapetti. COmpreso ogni onere. Via del Sole					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	753,53	1'507,06
9 D.01.PN	Operaio I livello ambito prov. Pordenone - comprese spese generali e utile d'impresa Movere via Forti Movere via del Sole		20,00 20,00			20,00 20,00		
	SOMMANO h					40,00	35,53	1'421,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'721,56
	T O T A L E euro							5'721,56
	Data, 04/08/2026 Il Tecnico ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI IN VIA R. FORTI
E VIA DEL SOLE

COMMITTENTE: Comune di San Giorgio della Richinvelda

Data, 04/08/2026

IL TECNICO

COMMITTENTE: Comune di San Giorgio della Richinvelda
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI IN VIA R. FORTI
E VIA DEL SOLE

COMMITTENTE: Comune di San Giorgio della Richinvelda

Data, 04/08/2026

IL TECNICO

