Comune di Cepagatti
Provincia di Pescara

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SISTEMAZIONE ACQUE BIANCHE E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ EX ALVEO FIUME PESCARA

COMMITTENTE: Comune di Cepagatti

Data, 17/11/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 U.007.010.27 0.a	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo- per alberi di altezza fino a 10 m							
	alberi che si trovano lungo il percorso della linea fognaria					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	93,19	559,14
2 U.005.040.02 0.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	realizzazione di un percorso lungo la p.lla 176, a fianco del percorso della tubazione		70,00	4,000	0,200	56,00		
	SOMMANO mc					56,00	27,41	1´534,96
3 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)							
	da monte a valle							
	primo tratto		25,52	2,400	5,400	330,74		
	secondo tratto		26,72	2,200	3,850	226,32		
	terzo tratto		11,74	2,000	1,900	44,61		
	quarto tratto		9,77	1,800	1,200	21,10		
	quinto tratto		40,97	2,400	0,850	83,58		
	sesto tratto		30,50	2,400	0,850	62,22		
	a detrarre tratto a mano		-3,00	2,400	0,850	-6,12		
	Sommano positivi mc					768,57		
	Sommano negativi mc					-6,12		
	SOMMANO mc					762,45	11,73	8´943,54
4 E.001.020.02 0.a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m:- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)							
	da monte a valle							
	primo tratto		25,52	2,000	3,400	173,54		
	secondo tratto		26,72	1,600	1,850	79,09		
	SOMMANO mc					252,63	0,34	85,89
5 E.001.030.02 0.a	Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondità fino a 1 m							
	in prossimità del metanodotto		3,00	2,400	0,850	6,12		
	SOMMANO mc					6,12	85,03	520,38
6 E.001.200.02 0.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag ... ai 50 qli, compresi carico, anche a							
	A R I P O R T A R E							11´643,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´643,91
	mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.							
	tubazione diam 800	0,50	56,00			28,00		
	tubazione diam 600	0,28	11,00			3,08		
	altri tratti abbandonati diam. 600	0,28	10,00			2,80		
	SOMMANO mc					33,88	25,95	879,19
7 E.001.210.020.q	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Plastica							
	tubazione diam 800	0,05	56,00		1200,000	3´360,00		
	tubazione diam 600	0,03	21,00		1200,000	756,00		
	SOMMANO kg					4´116,00	0,53	2´181,48
8 IM.150.010.350.o	Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate all'interno o all'esterno di f ... escluse anche le opere di scavo,reinterro e pavimentazione.Diametro esterno x spessore: D x s (mm).- - D x s = 500 x 7,0							
	da monte a valle							
	doppia tubazione	2,00	64,11			128,22		
	doppia tubazione	2,00	11,77			23,54		
	tripla tubazione *(lung.=50,74+30,5-11,77)	3,00	69,47			208,41		
	SOMMANO m					360,17	167,11	60´188,01
9 E.001.040.040.a	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso							
	da monte a valle							
	primo tratto	1,06	25,52			27,05		
	secondo tratto	1,06	26,72			28,32		
	terzo tratto	1,27	11,74			14,91		
	quarto tratto	1,27	11,77			14,95		
	quinto tratto	1,77	38,97			68,98		
	sesto tratto	1,77	30,50			53,99		
	a detrarre volume tubazioni							
	doppia tubazione *(H/peso=-0,25*0,25*3,14)	2,00	64,11		-0,196	-25,13		
	doppia tubazione	2,00	11,77		-0,196	-4,61		
	tripla tubazione *(lung.=50,74+30,5-11,77)	3,00	69,47		-0,196	-40,85		
	Sommano positivi mc					208,20		
	Sommano negativi mc					-70,59		
	SOMMANO mc					137,61	38,39	5´282,85
10 U.005.030.002.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO, AGGLOMERATO MEDIANTE SISTEMA DELL'AGUGLIATURA MECCANICA. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 150 G/M² geotessile non tessuto 150 g/m2							
	sopra il rinfianco di sabbia							
	doppia tubazione	2,00	64,11		1,500	192,33		
	doppia tubazione	2,00	11,77		2,000	47,08		
	tripla tubazione *(lung.=50,74+30,5-11,77)	3,00	69,47		2,500	521,03		
	A R I P O R T A R E					760,44		80´175,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					760,44		80´175,44
	SOMMANO m²					760,44	2,70	2´053,19
11 E.001.040.010.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere							
	volume scavato							
	primo tratto		25,52	2,400	5,400	330,74		
	secondo tratto		26,72	2,200	3,850	226,32		
	terzo tratto		11,74	2,000	1,900	44,61		
	quarto tratto		9,77	1,800	1,200	21,10		
	quinto tratto		40,97	2,400	0,850	83,58		
	sesto tratto		30,50	2,400	0,850	62,22		
	a detrarre rinfianco e tubazioni							
	primo tratto	1,06	25,52		-1,000	-27,05		
	secondo tratto	1,06	26,72		-1,000	-28,32		
	terzo tratto	1,27	11,74		-1,000	-14,91		
	quarto tratto	1,27	11,77		-1,000	-14,95		
	quinto tratto	1,77	38,97		-1,000	-68,98		
	sesto tratto	1,77	30,50		-1,000	-53,99		
	Sommano positivi mc					768,57		
	Sommano negativi mc					-208,20		
	SOMMANO mc					560,37	5,90	3´306,18
12 U.005.020.010.c	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... compattazione avvenuta- con materiale proveniente da impianti di recupero rifiuti inerti a distanza non superiore a 5 km							
	sopra le tubazioni in corrispondenza della p.lla 175, per garantire almeno 1 metro di ricoprimento	5,00		3,000		15,00		
	SOMMANO mc					15,00	15,92	238,80
13 U.005.020.020.a	Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, in riempimento o per formazione di isole spartitraffic, sparsi a strati non su ... :- per materiali provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo, con distanza non superiore a 1500 m							
	volume di rinfianco e tubazioni							
	primo tratto	1,06	25,52			27,05		
	secondo tratto	1,06	26,72			28,32		
	terzo tratto	1,27	11,74			14,91		
	quarto tratto	1,27	11,77			14,95		
	quinto tratto	1,77	38,97			68,98		
	sesto tratto	1,77	30,50			53,99		
	a detrarre rilevato	-5,00		3,000		-15,00		
	Sommano positivi mc					208,20		
	Sommano negativi mc					-15,00		
	SOMMANO mc					193,20	3,07	593,12
14 NP 1	Ripristino delle pendenze dell'alveo mediante abbattimento della fascia ripariale, approfondimento del canale, livellatura.	4,00			8,000	32,00		
	A RIPORTARE					32,00		86´366,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,00		86´366,73
	SOMMANO h					32,00	111,00	3´552,00
15 U.004.020.070.b	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... n calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- Da 100x100x100 cm							
	a valle e a monte del metanodotto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	247,68	495,36
16 U.004.020.070.d	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... n calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- Da 120x120x100 cm							
	a valle e a monte del metanodotto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	316,50	633,00
17 U.004.020.250.a	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... zia di allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale							
	griglia per pozzetto da 100	2,00			80,000	160,00		
	griglia per pozzetto 120 x 150	2,00			130,000	260,00		
	SOMMANO kg					420,00	3,78	1´587,60
18 NP 4	Noleggio a caldo di mezzo cingolato per trasportare le tubazioni, i pozzetti, il sabbione e quant'altro a distanza significativa dalla strada, all'interno di un terreno agricolo in pendenza.							
		7,00			8,000	56,00		
	SOMMANO h					56,00	111,00	6´216,00
19 NP 3	Chiusura della parete del pozzetto A, ove viene eliminata la tubazione diam. 800.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	220,00	220,00
20 NP 2	Realizzazione con letto con malta cementizia e impermeabilizzante mediante: pompaggio dell'acqua che stagna sul fondo, rimozione del materiale depositato, realizzazione di letto a vasca in calcestruzzo e impermeabilizzazione superficiale.							
	pozzetti acque bianche esistenti lungo via Lombardia					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	240,00	2´160,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							101´230,69
	T O T A L E euro							101´230,69
	Data, 17/11/2021							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Il Tecnico ----------							