



COMUNE DI OLLASTRA

- PROVINCIA DI ORISTANO -

PROGETTO DI FATTIBILITA'

**MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.S. 388
MEDIANTE UNA ROTATORIA NEL LATO NORD DEL CENTRO ABITATO**

Documentazione tecnica.

- Costi della sicurezza considerati nella stima lavori.


Allegato 01

Tavola 07

Committente

Comune di Ollastra
via Angioy n°25, Ollastra (OR)

Progettista



Data

14.11.2024

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 SAR24_PF.0 001.0001.00 01	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO SOMMANO m	189,10	2,30	434,93	0,78	0,178
2 SAR24_PF.0 001.0001.00 10	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, per larghezze >= a m 3.00 eseguita a tutta sezione con mezz ... trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata SOMMANO m²	68,97	9,16	631,77	1,12	0,178
3 SAR24_PF.0 001.0001.00 17	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, es ... isulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00m. SOMMANO m²	34,99	15,52	543,04	0,97	0,178
4 SAR24_PF.0 001.0002.00 01	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. SOMMANO m³	267,39	4,50	1'203,26	2,14	0,178
5 SAR24_PF.0 001.0002.00 05	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... e quote del terreno preesistente con materiali provenienti da cava di prestito ESCLUSA la fornitura dei materiali stessi SOMMANO m²	719,81	2,73	1'965,08	3,50	0,178
6 SAR24_PF.0 001.0002.00 07	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SOMMANO m³	359,91	43,02	15'483,33	27,54	0,178
7 SAR24_PF.0 001.0002.00 08	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. SOMMANO m³	390,57	3,60	1'406,05	2,50	0,178
8 SAR24_PF.0 001.0002.00 09	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da s ... che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SOMMANO m³	359,91	2,63	946,56	1,68	0,178
9 SAR24_PF.0 001.0002.00 10	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli stra ... e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SOMMANO m³	359,91	1,18	424,69	0,76	0,178
10 SAR24_PF.0 001.0002.00 20	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina SOMMANO m³	121,17	15,74	1'907,22	3,39	0,178
11 SAR24_PF.0 001.0002.00 41	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere					
	A R I P O R T A R E			24'945,93	44,38	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			24'945,93	44,38	
	SOMMANO m³	112,05	9,71	1'088,01	1,94	0,178
12 SAR24_PF.0 001.0002.00 44	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto					
	SOMMANO m³	412,87	9,52	3'930,51	7,00	0,178
13 SAR24_PF.0 001.0003.00 01	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere ... li essiccamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mm² su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7					
	SOMMANO m²	1'028,38	1,50	1'542,57	2,74	0,178
14 SAR24_PF.0 001.0003.00 02	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento					
	SOMMANO m³	411,35	48,05	19'765,37	35,16	0,178
15 SAR24_PF.0 001.0003.00 06	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da misto granulare di ghiaia o pietrisco e sabbia, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ... urato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice.					
	SOMMANO m³	102,83	284,28	29'232,51	51,99	0,178
16 SAR24_PF.0 001.0003.00 52	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN CEMENTO con superficie levigata, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici vari ... o e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento colori grigio, rosso, marrone					
	SOMMANO m²	690,40	54,33	37'509,43	66,72	0,178
17 SAR24_PF.0 001.0003.00 68	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato Rck 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepar ... civoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 15x25 a superficie liscia					
	SOMMANO m	338,25	41,40	14'003,55	24,91	0,178
18 SAR24_PF.0 001.0003.00 75	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per i ... llari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con diametro di cm 60					
	SOMMANO cad.	18,00	337,57	6'076,26	10,80	0,178
19 SAR24_PF.0 001.0003.00 80	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di ... llari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione dimensioni cm 60 lato					
	SOMMANO cad.	4,00	280,25	1'121,00	1,99	0,178
20 SAR24_PF.0 001.0003.00 95	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq					
	SOMMANO m	542,53	2,44	1'323,77	2,35	0,178
21 SAR24_PF.0 001.0003.01 06	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfic ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq					
	SOMMANO m²	70,00	39,58	2'770,60	4,93	0,178
22 SAR24_PF.0 001.0007.00	VESPAIO REALIZZATO IN PIETrame calcareo trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di ae ... rficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in					
	A R I P O R T A R E			143'309,51	254,91	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			143'309,51	254,91	
02	opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano SOMMANO m³	97,20	60,03	5'834,92	10,38	0,178
23 SAR24_Pf.0 001.0007.00 11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... dinat dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. SOMMANO m²	719,81	4,95	3'563,06	6,34	0,178
24 SAR24_Pf.0 001.0009.00 05	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06. C ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. SOMMANO t	38,99	16,78	654,25	1,16	0,178
25 SAR24_Pf.0 001.0009.00 13	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. SOMMANO t	112,05	13,43	1'504,83	2,68	0,178
26 SAR24_Pf.0 001.0009.00 16	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 0 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. SOMMANO t	12,65	20,47	258,95	0,46	0,178
27 SAR24_Pf.0 001.0009.00 23	TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/ o rifiuti, compresa la at ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto SOMMANO cad.	1,00	369,29	369,29	0,66	0,178
28 SAR24_Pf.0 001.0010.00 05	FRESATURA di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale; Voce da applicarsi su quantità m ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. SOMMANO m²	74,40	7,40	550,56	0,98	0,178
29 SAR24_Pf.0 003.0003.00 21	TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, ... dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 32 mm, PFA 10 bar SOMMANO m	20,85	11,70	243,95	0,43	0,178
30 SAR24_Pf.0 003.0014.00 03	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... icoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 160. SOMMANO m	55,97	41,91	2'345,70	4,17	0,178
31 SAR24_Pf.0 003.0014.00 04	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... icoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 200. SOMMANO m	40,00	62,15	2'486,00	4,42	0,178
32 SAR24_Pf.0 003.0014.00 11	BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lu ... rimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm					
	A R I P O R T A R E			161'121,02	286,59	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			161'121,02	286,59	
33	SOMMANO cad. POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognatu ... 0 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10cm, dimensioni della copertina 120x120xHmin=20 cm	4,00	45,79	183,16	0,33	0,178
SAR24_PF.0 003.0015.00 12						
	SOMMANO cad.	3,00	1'009,14	3'027,42	5,38	0,178
34	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.					
SAR24_PF.0 004.0001.00 03						
	SOMMANO m³	79,25	201,98	16'006,91	28,47	0,178
35	CALCESTRUZZO C25/30 a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31, ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2					
SAR24_PF.0 004.0001.00 09						
	SOMMANO m³	64,80	222,56	14'421,89	25,65	0,178
36	CALCESTRUZZO C28/35 a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2					
SAR24_PF.0 004.0001.00 10						
	SOMMANO m³	62,63	230,71	14'449,37	25,70	0,178
37	ABBATTIMENTO di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a ras ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati					
SAR24_PF.0 006.0001.00 61						
	SOMMANO cad.	10,00	203,05	2'030,50	3,61	0,178
38	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto					
SAR24_PF.0 008.0001.00 01						
	SOMMANO m²	167,02	29,78	4'973,86	8,85	0,178
39	SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle casseforme predisposte per getti FACCIA A VISTA, mediante l'impiego di tavole sottomisura piallate e con gli spigoli squadriati					
SAR24_PF.0 008.0001.00 06						
	SOMMANO m²	83,51	9,16	764,95	1,36	0,178
40	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sist ... ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14					
SAR24_PF.0 008.0002.00 02						
	SOMMANO kg	1'878,90	0,78	1'465,54	2,61	0,178
41	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, ... nti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20					
SAR24_PF.0 008.0002.00 11						
	SOMMANO kg	1'322,45	1,88	2'486,20	4,42	0,178
42	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRUPTI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.					
SAR24_PF.0 009.0001.00 52						
	SOMMANO m	364,01	2,67	971,90	1,73	0,178
43	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE IN PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche					
SAR24_PF.0						
	A R I P O R T A R E			221'902,72	394,70	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			221'902,72	394,70	
009.0005.00 14	o di telecomu- nicazione interra ... l rinfiacco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. SOMMANO cad.	20,00	121,34	2'426,80	4,31	0,178
44 SAR24_PF.0 009.0006.00 24	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6 mmq SOMMANO m	936,24	3,03	2'836,81	5,04	0,178
45 SAR24_PF.0 009.0008.00 71	SOVRAPPREZZO guaina termorestringente H. 450 mm. fissata nella zona di incastro nel plinto. SOMMANO cad.	1,00	49,92	49,92	0,09	0,178
46 SAR24_PF.0 009.0008.01 13	PLINTO monoblocco in cemento destinato al sostegno per palo generico, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, confezionato ... rifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura. SOMMANO cad.	14,00	744,71	10'425,94	18,54	0,178
47 SV24_PF.01	CORDONATA STRADALE tipo "ANAS". Cordonata stradale IN CALCESTRUZZO VIBRATO tipo ANAS alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato Rck 20, compreso lo avvicinamen ... abili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici. Sezione forata cm 46 x 60/70 x h20 a superficie ruvida. SOMMANO m	78,54	75,90	5'961,19	10,60	0,178
48 SV24_PF.02	PAVIMENTO in LASTRE di PORFIDO a OPERA INCERTA. Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido nell'aspetto e nelle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in lastre della sp ... ra superficiale con segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO m²	80,86	76,43	6'180,13	10,99	0,178
49 SV24_PF.03	CORDONATA STRADALE IN BASALTO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato Rck 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del pia ... i accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici. Dimensioni cm 10x25x60 SOMMANO m	70,68	51,08	3'610,33	6,42	0,178
50 SV24_PF.04	ERBA SINTETICA. Fornitura e posa in opera di MANTO in ERBA SINTETICA drenante realizzata in monofilo H min 50 mm costituito da speciali fibre verdi in polietilene, ad "alta memoria ... a raso terra. Compresa fornitura e posa e quanto specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO m²	232,43	56,17	13'055,59	456,95	3,500
51 SV24_PF.05	RECINZIONE in ORSOGRILL h 930. Realizzazione di recinzione eseguita con pannelli tipo Orso grill h 930 mm, zincati e verniciati con vernici epossidiche nei colori a scelta della dir ... cestruzzo esistenti, compreso lo scavo ed ogni altro onere che serva a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	65,36	46,16	3'017,02	5,37	0,178
52 SV24_PF.06	SMONTAGGIO DI BARRIERA in ORSOGRILL. h 930 metallica con o senza corrimano, rette o curve, compreso sfilamento o taglio palo, svitamento bulloneria, accessori ed eventuali catadiot ... zzabile o il trasporto fino a magazzino/deposito del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SOMMANO m	36,30	18,37	666,83	1,19	0,178
53 SV24_PF.07	FARETTO per ILLUMINAZIONE per montaggio a terra con picchetto avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con led ad alta efficienza da 40W (50/70 lumen/Watt). Fornito franco cantiere. SOMMANO cad.	5,00	115,31	576,55	1,03	0,178
54	CADITOIA PER GRIGLIA AD ASOLE AD AMPIO DEFLUSSO in calcestruzzo					
	A R I P O R T A R E			270'709,83	915,23	

COMMITTENTE: Comune di Ollastra, via Angioy n°25, Ollastra (OR)

COMMITTENTE: Comune di Ollastra, via Angioy n°25, Ollastra (OR) I02.Computo (PFTE).dcf (D:\Archivio Lavori\Lavori (SV - 2024)\(SV - 2024 - 011 - 01) Rotonda