Comune di Caprese Michelangelo
Provincia di Arezzo

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per ripristino di infrastrutture ed opere di difesa del suolo in loc. varie

COMMITTENTE: Comune di Caprese Michelangelo

Data, 11/09/2026

IL TECNICO

Ufficio Tecnico Comunale - via Capoluogo 87
tecnico@capresemichelangelo.net

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS23/1_17. N05.002.012 16/11/2023	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.							
	Tifi *(lung.=(4,00+4,00))		8,00			8,00		
	Villamagna		16,00			16,00		
	Muri lungo strada Faggeto		8,00			8,00		
	Ciappi *(lung.=(4,00+4,00))		8,00			8,00		
	SOMMANO ml					40,00	13,97	558,80
2 TOS23/1_17. N05.002.015 11/01/2024	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.							
	Tifi *(lung.=(4,00+4,00))		8,00			8,00		
	Villamagna		16,00			16,00		
	Muri lungo strada Faggeto		8,00			8,00		
	Ciappi *(lung.=(4,00+4,00))		8,00			8,00		
	SOMMANO ml					40,00	5,82	232,80
3 TOS23/1_17. N05.003.030 11/01/2024	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.							
	Faggeto		8,00		3,200	25,60		
	SOMMANO m²					25,60	16,96	434,18
4 TOS23/1_17. N05.003.031 11/01/2024	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.							
	Faggeto		8,00		3,200	25,60		
	SOMMANO m²					25,60	7,27	186,11
5 TOS23/1_01. A04.013.001 16/11/2023	Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50							
	Tifi		30,00	1,600	1,950	93,60		
	Ciappi		30,00	1,600	1,950	93,60		
	SOMMANO m³					187,20	34,93	6´538,90
6 TOS23/1_01. A04.029.002 16/11/2023	Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di ... ant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. da mt 1,50 a mt 3,00							
	Tifi		30,00		0,450	13,50		
	Ciappi		30,00		0,450	13,50		
	SOMMANO m²					27,00	19,66	530,82
7 TOS23/1_01. B02.002.001 16/11/2023	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce							
	Tifi	2,00	30,00		0,400	24,00		
	Tifi	2,00		1,600	0,400	1,28		
	Villamagna	2,00		0,500	0,550	0,55		
	Villamagna	2,00	16,00		0,550	17,60		
	Ciappi	2,00	30,00		0,400	24,00		
	Ciappi	2,00		1,600	0,400	1,28		
	A R I P O R T A R E					68,71		8´481,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					68,71		8´481,61
	SOMMANO m²					68,71	29,12	2´000,84
8	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,							
TOS23/1_01.	setti e muri							
B02.002.002	Tifi	2,00	30,00		1,500	90,00		
16/11/2023	Tifi	2,00	0,30		0,300	0,18		
	Ciappi	2,00	30,00		1,500	90,00		
	Ciappi	2,00	0,30		1,500	0,90		
	SOMMANO m²					181,08	35,73	6´469,99
9	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo							
TOS23/1_04.	le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm							
B03.001.002	a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell'ambito di							
16/11/2023	progettazione preliminare)							
	Tifi		30,00		31,950	958,50		
	Villamagna		16,00		31,950	511,20		
	Ciappi		30,00		31,950	958,50		
	SOMMANO kg					2´428,20	3,20	7´770,24
10	Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee							
TOS23/1_02.	classe di resistenza caratteristica C25/30							
B04.002.003	Tifi		30,00	1,800	0,400	21,60		
16/11/2023	Villamagna		16,00	0,500	0,550	4,40		
	Ciappi		36,00	1,800	0,400	25,92		
	SOMMANO m³					51,92	283,20	14´703,74
11	Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di							
TOS23/1_02.	sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 classe di							
B04.003.003	resistenza caratteristica C25/30							
16/11/2023	Tifi		30,00	0,300	1,500	13,50		
	Ciappi		30,00	0,300	1,500	13,50		
	SOMMANO m³					27,00	314,06	8´479,62
12	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,							
TOS23/1_05.	eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di							
A03.002.001	apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e							
10/01/2024	pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di							
	spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.							
	Tifi		30,00	3,000	5,000	450,00		
	Ciappi		30,00	1,500	5,000	225,00		
	SOMMANO m²*cm					675,00	0,68	459,00
13	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,							
TOS23/1_05.	eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di							
A03.002.002	apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... e pulizia							
10/01/2024	del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di							
	spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm							
	Tifi		30,00	3,000	5,000	450,00		
	Ciappi		30,00	1,500	5,000	225,00		
	SOMMANO m²*cm					675,00	0,59	398,25
14	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito							
TOS23/1_05.	con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei							
A03.005.002	rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai							
10/01/2024	fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in cls							
	Tifi		30,00	1,500	0,300	13,50		
	Ciappi		30,00	1,500	0,300	13,50		
	SOMMANO m³					27,00	75,94	2´050,38
	A R I P O R T A R E							50´813,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50´813,67
15 TOS23/1_05. A09.001.003 10/01/2024	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatur ... l 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.							
	Tifi		30,00	1,600	0,500	24,00		
	Villamagna		16,00	0,500	0,550	4,40		
	Ciappi		30,00	1,600	0,500	24,00		
	SOMMANO m³					52,40	21,48	1´125,55
16 04.01.0080.0 04 22/11/2023	MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risana ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Conteggiata a misura effettiva. In pietra squadrata a corsi quasi regolari.							
	Muri strada Faggeto - tratto 1		7,00	1,000	0,500	3,50		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 2		1,00	0,500	0,500	0,25		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 2		1,00	0,800	0,500	0,40		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 2		2,00	1,000	0,500	1,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 3		1,00	1,000	0,500	0,50		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 3		1,00	1,000	0,500	0,50		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 4		1,00	1,000	0,500	0,50		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 5		0,50	2,000	0,500	0,50		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 6		9,00	3,000	0,500	13,50		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 7		1,00	1,500	0,500	0,75		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 8		13,00	1,000	0,500	6,50		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 8		6,00	1,000	0,500	3,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 8		16,00	1,000	0,500	8,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 8		1,00	1,000	0,500	0,50		
	SOMMANO mc					39,40	1´238,55	48´798,87
17 06.01.0430 08/02/2022	RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTICHE O INCOERENTI. Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza, eseguito co ... e lapidei, il tutto secondo le indicazioni della D.L.. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	Muri strada Faggeto - tratto 1		7,00	1,000		7,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 2		1,00	1,000		1,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 2		1,00	1,000		1,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 2		2,00	1,000		2,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 3		1,00	1,000		1,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 3		1,00	1,000		1,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 4		1,00	1,000		1,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 5		0,50	2,000		1,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 6		9,00	3,000		27,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 7		1,00	1,500		1,50		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 8		13,00	1,000		13,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 8		6,00	1,000		6,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 8		16,00	1,000		16,00		
	Muri lungo strada Faggeto - tratto 8		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO mq					79,50	31,40	2´496,30
18 19.08.0294.0 01 08/02/2022	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO LATERALE IN LEGNO LAMELLARE DI CONIFERA ED ACCIAIO TIPO CORTEN. Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale, prodotta con materiali d ... o H2, Livello di contenimento Lc = 288 KJ, Larghezza di Lavoro non superiore a W5 (non superiore a 1,7 m), ASI livello A							
	Tifi		32,70			32,70		
	Villamagna a terra		38,25			38,25		
	Villamagna 1° tratto		13,50			13,50		
	Villamagna 2° tratto		16,00			16,00		
	Villamagna V.		34,18			34,18		
	A R I P O R T A R E					134,63		103´234,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					134,63		103´234,39
	Ciappi		39,45			39,45		
	San Polo		29,20			29,20		
	SOMMANO m					203,28	239,00	48´583,92
19 TOS23/1_05. A03.002.001 10/01/2024	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.							
	Tifi		30,00	3,000	5,000	450,00		
	Ciappi		30,00	1,500	5,000	225,00		
	Lama		2000,00	1,000	3,000	6´000,00		
	Via Il Cerro		4242,00	1,000	3,000	12´726,00		
	Via Il Cerro incrocio casina acqua		123,00	1,000	3,000	369,00		
	Fragaiolo, strada interna		67,00	1,000	3,000	201,00		
	SOMMANO m²*cm					19´971,00	0,68	13´580,28
20 TOS23/1_05. A03.002.002 10/01/2024	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm							
	Tifi		30,00	3,000	5,000	450,00		
	Ciappi		30,00	1,500	5,000	225,00		
	SOMMANO m²*cm					675,00	0,59	398,25
21 TOS23/1_04. E02.002.001 16/11/2023	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm							
	Tifi (parte sopra)		49,50	3,800		188,10		
	Tifi		60,00	4,000		240,00		
	Ciappi		30,00	3,000		90,00		
	Via il Cerro, attraversamento		7,00	4,000		28,00		
	Lama, attraversamento		7,00	4,000		28,00		
	SOMMANO m²					574,10	23,19	13´313,38
22 TOS23/1_04. E02.003.003 16/11/2023	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm							
	Tifi (parte sopra)		49,50	3,800		188,10		
	Tifi		65,00	4,000		260,00		
	Villamagna		17,00	4,000		68,00		
	Villamagna		45,00	4,000		180,00		
	Sopra incrocio Stifino		40,00	4,500		180,00		
	Ciappi		30,00	3,000		90,00		
	Sopra Cimitero Colle di Fragaiolo		130,00	5,500		715,00		
	Colle di Fragaiolo		80,00	5,500		440,00		
	Fragaiolo - La Fratta		500,00	1,000		500,00		
	Fragaiolo - Mariuccia		133,00	4,500		598,50		
	Fragaiolo - Mariuccia		154,00	4,500		693,00		
	Lama		2000,00	1,000		2´000,00		
	Via Il Cerro		4242,00	1,000		4´242,00		
	Via Il Cerro incrocio casina acqua		123,00	1,000		123,00		
	La Ramaccia		1300,00	1,000		1´300,00		
	Caroni - incrocio con strada provinciale		8,00	7,000		56,00		
	Caroni - prima del cimitero		20,00	6,000		120,00		
	Caroni - sotto al cimitero		60,00	6,000		360,00		
	Fragaiolo, strada interna		66,00	1,000		66,00		
	SOMMANO m²					12´179,60	14,58	177´578,57
	A R I P O R T A R E							356´688,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							356´688,79
23 TOS23/1_04. E07.001.001 05/11/2025	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12							
	Strada Lama - Fragaiolo		1000,00		2,000	2´000,00		
	SOMMANO m					2´000,00	0,37	740,00
24 TOS23/1_04. E07.003.001 05/11/2025	Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di pre ... nferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.							
	Incroci		7,00	2,000	4,000	56,00		
	SOMMANO m²					56,00	75,00	4´200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							361´628,79
	T O T A L E euro							361´628,79

Data, 11/09/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							