COMUNE DI MASAINAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

OGGETTO

Lavori di realizzazione di un'isola ecologica adiacente all'ecocentro comunale sito in via degli artigiani snc

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE
000

DATA
settembre 2026

IL PROGETTISTA
Ing. Valentina Vacca

IL RUP
Geom. Simone Carboni

IL SINDACO
Gian Luca Pittoni

ALLEGATO E
Elenco prezzi unitari lavori

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**PREZZO Euro**
	SAR26_AT	ATTREZZATURE E TRASPORTI		
	SAR26_AT.0005	NOLI CON ONERI		
	SAR26_AT.0005.0001	Macchinario vario		
140	SAR26_AT.0005.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco	ora	€ 4,61343
139	SAR26_AT.0005.0001.0002	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi	ora	€ 3,85622
	SAR26_AT.0005.0016	Macchinario per trasporto materie		
238	SAR26_AT.0005.0016.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t	ora	€ 78,07776
244	SAR26_AT.0005.0016.0008	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	€ 92,39482
237	SAR26_AT.0005.0016.0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	€ 68,85090
	SAR26_AT.0005.0003	Macchinario per sollevamento materiale		
158	SAR26_AT.0005.0003.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	€ 61,18054
	SAR26_AT.0004	NOLO MACCHINARI E ATTREZZATURE		
	SAR26_AT.0004.0002	Macchinario per sollevamento materiale		
117	SAR26_AT.0004.0002.0004	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	€ 28,04518
	SAR26_AT.0004.0001	Macchinario vario		
111	SAR26_AT.0004.0001.0006	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4	ora	€ 49,72409
	SAR26_AT.0001	TRASPORTI		
	SAR26_AT.0001.0001	Con autocarro o autoarticolato		
5	SAR26_AT.0001.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km	viaggi	€ 194,52133
10	SAR26_AT.0001.0001.0010	TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento	viaggi	€ 231,44279
	SAR26_PF	PRODOTTI FINITI		
	SAR26_PF.000	INGEGNERIA NATURALISTICA		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**PREZZO Euro**
	6			
	SAR26_PF.0006.0001	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO		
1776	SAR26_PF.0006.0001.0091	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso da circa 10 kg /mq zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta da pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 10025:2005) in un solo pezzo (non giuntati) di altezza circa mm 1500 con cornici saldate per elettrofusione, maglia circa mm 62 x 132, piatto mm 25 x 2 e tondo diametro mm 5 Piantane ad interasse mm 2000 in piatto mm 25x4 opportunamente forate e da bulloni in acciaio INOX M 10x28 per l'assemblaggio il tutto fornito e messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi esclusi) compresa la sigillatura dei fori con malta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.	m²	€ 88,86365
	SAR26_PF.0013	EDILIZIA		
	SAR26_PF.0013.0006	SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE, PORTELLONI, E ACCESSORI		
4875	SAR26_PF.0013.0006.0046	CANCELLETTO RIDUCIBILE REALIZZATO CON DOGHE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO, spessore 12/10 mm, completo di guida di scorrimento fissa e serratura, dato in opera compreso le opere murarie e la registrazione di apertura-chiusura	m²	€ 253,65100
	SAR26_PF.0013.0003	Murature, tamponamenti e tramezzi		
4566	SAR26_PF.0013.0003.0004	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 25 cm con blocchi a camere d'aria 25x20x50	m²	€ 60,48594
	SAR26_PF.0013.0004	Intonaci		
4735	SAR26_PF.0013.0004.0056	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce (tipo Plastocem) composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia	m²	€ 31,42831
	SAR26_PF.0008	CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI		
	SAR26_PF.0008.0001	Casseri per getti in calcestruzzo		
1893	SAR26_PF.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto	m²	€ 31,58579
	SAR26_PF.0008.0002	Ferro per calcestruzzo armato		
1975	SAR26_PF.0008.0002.0012	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli		

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15	kg	€ 1,77672
	SAR26_PF.0004	CALCESTRUZZI		
	SAR26_PF.0004.0001	Calcestruzzi		
1570	SAR26_PF.0004.0001.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2	m³	€ 269,44075
	SAR26_PR	MATERIALI DA COSTRUZIONE		
	SAR26_PR.0001	ELEMENTI VARI		
	SAR26_PR.0001.0010	Materiali di consumo		
6418	SAR26_PR.0001.0010.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad.	€ 0,01403
	SAR26_PR.0001.0014	Piccole attrezzature, accessori e materiali complementari		
6526	SAR26_PR.0001.0014.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	€ 0,01473
6528	SAR26_PR.0001.0014.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad.	€ 0,01473
	SAR26_PR.0001.0001	Acqua		
6380	SAR26_PR.0001.0001.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	m³	€ 1,48563
	SAR26_PR.0001.0006	Pallets		
6410	SAR26_PR.0001.0006.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad.	€ 21,21617
	SAR26_PR.0005	CALCESTRUZZO		
	SAR26_PR.0005.0001	A prestazione garantita		
6640	SAR26_PR.0005.0001.0002	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento con resistenza caratteristica RCK pari a 10 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Conforme a UNI 11104:2025	m³	€ 166,02621
	SAR26_PR.000	A durabilità garantita		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**PREZZO Euro**
	5.0002			
6648	SAR26_PR.0005.0002.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7 -10 m³ entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021 Conforme a UNI 11104:2025	m³	€ 224,42672
	SAR26_PR.0034	MATERIALI OPERE A VERDE E AGRICOLE E DI DIFESA DEL SUOLO		
	SAR26_PR.0034.0007	Casseri, gabbioni, materassi e reti		
8541	SAR26_PR.0034.0007.0010	Pannello in grigliato elettrofuso con acciaio S235JR di altezza mm 1500 circa e dimensioni delle maglie 62*132 circa, piatto mm 25*2 e tondo ø 5 Conforme a UNI 11002-1:2009	m²	€ 58,89486
	SAR26_PR.0002	INERTI		
	SAR26_PR.0002.0001	Sabbia		
6541	SAR26_PR.0002.0001.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) Conforme a UNI EN 12620:2008	m³	€ 38,55379
	SAR26_PR.0003	CEMENTO E GESSO		
	SAR26_PR.0003.0001	Cemento		
6598	SAR26_PR.0003.0001.0001	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets Conforme a UNI EN 197 - 1	t	€ 230,39528
	SAR26_PR.0003.0002	Calce		
6603	SAR26_PR.0003.0002.0002	CALCE IDRAULICA in sacchi Conforme a UNI EN 459 -1:2015	t	€ 241,89413
	SAR26_PR.0064	SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)		
	SAR26_PR.0064.0003	Cancelletto		
11767	SAR26_PR.0064.0003.0001	CANCELLETTO RIDUCIBILE in lamiera d'acciaio zincato dello spessore di 12/10, completo di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm e l.+30 cm Conforme a EN 60335-2-103	m²	€ 203,37611
	SAR26_PR.0006	ACCIAIO PER COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO E PER STRUTTURE METALLICHE		
	SAR26_PR.0006.0005	Filo di ferro e chiodi		
6728	SAR26_PR.0006.0005.0002	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm Conforme a UNI EN ISO 16120-2:2017	kg	€ 2,97485
6730	SAR26_PR.0006.0005.0004	CHIODI (punte piane), misure varie Conforme a UNI EN 10230-1:2002	kg	€ 2,59237
	SAR26_PR.0006.0002	Rete elettrosaldata		
6714	SAR26_PR.000	RETE ELETTROSALDATA B450C con filo diam. 8 mm, in pannelli		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**PREZZO Euro**
	6.0002.0003	standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20, conforme al DM 17/01/2018 Conforme a UNI EN 10080:2005	kg	€ 1,49422
	SAR26_PR.0007	ADDITIVI		
	SAR26_PR.0007.0001	Additivo e disarmante		
6760	SAR26_PR.0007.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno Conforme a Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH	kg	€ 10,01116
	SAR26_PR.0008	LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE		
	SAR26_PR.0008.0001	Tavole, travi, listelli e compensato		
6769	SAR26_PR.0008.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie Conforme a NTC 2018 UNI EN 338	m³	€ 540,46324
6770	SAR26_PR.0008.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm Conforme a NTC 2018 UNI EN 338	m³	€ 754,73017
	SAR26_PR.0010	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS		
	SAR26_PR.0010.0004	Blocco di calcestruzzo		
6974	SAR26_PR.0010.0004.0003	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x20x50 Conforme a UNI EN 771-3:2015	cad.	€ 2,88644
	SAR26_RU	RISORSE UMANE		
	SAR26_RU.0001	MANODOPERA		
	SAR26_RU.0001.0001	Operai (Media regionale)		
12918	SAR26_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	€ 40,56855
12919	SAR26_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	€ 37,54204
12921	SAR26_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	€ 42,89615
12920	SAR26_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	€ 33,54780
	SAR26_SL	SEMILAVORATI		
	SAR26_SL.0003	INERTI		
	SAR26_SL.0003.0001	Sabbia		
12941	SAR26_SL.0003.0001.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)	m³	€ 48,27985
	SAR26_SL.0004	CEMENTO E GESSO		
	SAR26_SL.0004.0001	Cemento		
12959	SAR26_SL.0004.0001.0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta	t	€ 313,85300

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**PREZZO Euro**
	SAR26_SL.0004.0003	Calce idraulica		
12963	SAR26_SL.0004.0003.0001	CALCE IDRAULICA,, resa entro 100 km con autobotte da 15 ton sacchi, resa entro 100 km, in partite da 8 t	t	€ 325,35185
	SAR26_SL.0005	MALTA		
	SAR26_SL.0005.0003	Malta cementizia		
12972	SAR26_SL.0005.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia	m³	€ 255,67766
	SAR26_SL.0005.0002	Malta idraulica		
12968	SAR26_SL.0005.0002.0002	MALTA DI CALCE IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica	m³	€ 260,40972
	SAR26_SL.0052	SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)		
	SAR26_SL.0052.0002	Cancelletto		
14453	SAR26_SL.0052.0002.0001	CANCELLETTO RIDUCIBILE in lamiera d'acciaio zincato dello spessore di 12/10, completo di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm e l.+ 30 cm.	m²	€ 218,33186
	SAR26_SL.0006	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO		
	SAR26_SL.0006.0004	Filo di ferro e chiodi		
13003	SAR26_SL.0006.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie	kg	€ 2,77421
	SAR26_SL.0007	ADDITIVI		
	SAR26_SL.0007.0001	Additivo e disarmante		
13023	SAR26_SL.0007.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	€ 10,20611
	SAR26_SL.0008	LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE		
	SAR26_SL.0008.0001	Tavole, travi, listelli e compensato		
13032	SAR26_SL.0008.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	m³	€ 590,84028
13033	SAR26_SL.0008.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m³	€ 805,10722
	SAR26_SL.0010	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS		
	SAR26_SL.0010.0003	Blocco		
13079	SAR26_SL.0010.0003.0003	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x20x50	cad.	€ 3,44291

Indice capitoli

cme ESE pag. 1
SAR26_AT - ATTREZZATURE E TRASPORTI pag. 1
SAR26_AT.0005 - NOLI CON ONERI pag. 1
SAR26_AT.0005.0001 - Macchinario vario pag. 1
SAR26_AT.0005.0016 - Macchinario per trasporto materie pag. 1
SAR26_AT.0005.0003 - Macchinario per sollevamento materiale pag. 1
SAR26_AT.0004 - NOLO MACCHINARI E ATTREZZATURE pag. 1
SAR26_AT.0004.0002 - Macchinario per sollevamento materiale pag. 1
SAR26_AT.0004.0001 - Macchinario vario pag. 1
SAR26_AT.0001 - TRASPORTI pag. 1
SAR26_AT.0001.0001 - Con autocarro o autoarticolato pag. 1
SAR26_PF - PRODOTTI FINITI pag. 1
SAR26_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA pag. 2
SAR26_PF.0006.0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO pag. 2
SAR26_PF.0013 - EDILIZIA pag. 2
SAR26_PF.0013.0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE, PORTELLONI, E ACCESSORI pag. 2
SAR26_PF.0013.0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi pag. 2
SAR26_PF.0013.0004 - Intonaci pag. 2
SAR26_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI pag. 2
SAR26_PF.0008.0001 - Casseri per getti in calcestruzzo pag. 2
SAR26_PF.0008.0002 - Ferro per calcestruzzo armato pag. 2
SAR26_PF.0004 - CALCESTRUZZI pag. 3
SAR26_PF.0004.0001 - Calcestruzzi pag. 3
SAR26_PR - MATERIALI DA COSTRUZIONE pag. 3
SAR26_PR.0001 - ELEMENTI VARI pag. 3
SAR26_PR.0001.0010 - Materiali di consumo pag. 3
SAR26_PR.0001.0014 - Piccole attrezzature, accessori e materiali complementari pag. 3
SAR26_PR.0001.0001 - Acqua pag. 3
SAR26_PR.0001.0006 - Pallets pag. 3
SAR26_PR.0005 - CALCESTRUZZO pag. 3
SAR26_PR.0005.0001 - A prestazione garantita pag. 3
SAR26_PR.0005.0002 - A durabilità garantita pag. 4
SAR26_PR.0034 - MATERIALI OPERE A VERDE E AGRICOLE E DI DIFESA DEL SUOLO pag. 4
SAR26_PR.0034.0007 - Casseri, gabbioni, materassi e reti pag. 4
SAR26_PR.0002 - INERTI pag. 4
SAR26_PR.0002.0001 - Sabbia pag. 4
SAR26_PR.0003 - CEMENTO E GESSO pag. 4
SAR26_PR.0003.0001 - Cemento pag. 4
SAR26_PR.0003.0002 - Calce pag. 4
SAR26_PR.0064 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE) pag. 4
SAR26_PR.0064.0003 - Cancelletto pag. 4
SAR26_PR.0006 - ACCIAIO PER COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO E PER STRUTTURE METALLICHE pag. 4

SAR26_PR.0006.0005 - Filo di ferro e chiodi pag. 4
SAR26_PR.0006.0002 - Rete elettrosaldata pag. 4
SAR26_PR.0007 - ADDITIVI pag. 5
SAR26_PR.0007.0001 - Additivo e disarmante pag. 5
SAR26_PR.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE pag. 5
SAR26_PR.0008.0001 - Tavole, travi, listelli e compensato pag. 5
SAR26_PR.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS pag. 5
SAR26_PR.0010.0004 - Blocco di calcestruzzo pag. 5
SAR26_RU - RISORSE UMANE pag. 5
SAR26_RU.0001 - MANODOPERA pag. 5
SAR26_RU.0001.0001 - Operai (Media regionale) pag. 5
SAR26_SL - SEMILAVORATI pag. 5
SAR26_SL.0003 - INERTI pag. 5
SAR26_SL.0003.0001 - Sabbia pag. 5
SAR26_SL.0004 - CEMENTO E GESSO pag. 5
SAR26_SL.0004.0001 - Cemento pag. 5
SAR26_SL.0004.0003 - Calce idraulica pag. 6
SAR26_SL.0005 - MALTA pag. 6
SAR26_SL.0005.0003 - Malta cementizia pag. 6
SAR26_SL.0005.0002 - Malta idraulica pag. 6
SAR26_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE) pag. 6
SAR26_SL.0052.0002 - Cancelletto pag. 6
SAR26_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO pag. 6
SAR26_SL.0006.0004 - Filo di ferro e chiodi pag. 6
SAR26_SL.0007 - ADDITIVI pag. 6
SAR26_SL.0007.0001 - Additivo e disarmante pag. 6
SAR26_SL.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE pag. 6
SAR26_SL.0008.0001 - Tavole, travi, listelli e compensato pag. 6
SAR26_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS pag. 6
SAR26_SL.0010.0003 - Blocco pag. 6