# Comune di Spino d'Adda
Provincia di Cremona



# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Adeguamento tribune interne palestra centro sportivo via Milano, Spino d'Adda

**COMMITTENTE:** US DILETTANTISTICA SPINESE ORATORIO

Crema, 29/06/2026

**IL TECNICO**
A.R.S. ENGINEERING S.R.L.

ARCH. ROBERTO FLORIAN

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Comune di Spino d'Adda prot. n. 0007106 del 03-08-2026 in arrivo

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **LAVORI A CORPO** | | | | | | | |
| 1<br>1.4.1.2.a | Demolizione completa, eseguita prevalentemente a mano, di fabbricati isolati fino al piano di spiccato, valutato al mc vuoto per pieno, escluso il carico, l' onere di accesso alle discariche e il trasporto della macerie alle discariche, con struttura portante in mattoni e solai in legno, ferro o voltini | | | | | | | |
| | Demolizione gradini | | 0,83 | 0,360 | 0,190 | 0,06 | | |
| | | | 1,05 | 0,400 | 0,180 | 0,08 | | |
| | | | 1,05 | 0,400 | 0,200 | 0,08 | | |
| | | | 1,05 | 0,400 | 0,180 | 0,08 | | |
| | | | 1,05 | 0,400 | 0,200 | 0,08 | | |
| | | | 1,05 | 0,400 | 0,180 | 0,08 | | |
| | | | 1,05 | 0,400 | 0,200 | 0,08 | | |
| | | | 1,05 | 0,400 | 0,180 | 0,08 | | |
| | | | 1,00 | 0,400 | 0,180 | 0,07 | | |
| | | | 1,00 | 0,400 | 0,190 | 0,08 | | |
| | Demolizione parti di gradoni *(H/peso=1,21-1,03) | 4,00 | 0,23 | 1,600 | 0,180 | 0,26 | | |
| | (H/peso=0,83-0,63) | 4,00 | 0,13 | 1,600 | 0,200 | 0,17 | | |
| | demolizioni gradoni per nuovi gradini *(H/peso=1,21-1,03) | 4,00 | 1,60 | 0,230 | 0,180 | 0,26 | | |
| | (H/peso=0,82-0,63) | 4,00 | 1,60 | 0,130 | 0,190 | 0,16 | | |
| | demoolizione parapetto metallico | | 24,18 | 0,100 | 1,250 | 3,02 | | |
| | demolizione pavimento in linoleum per tribuna | | 11,99 | 0,570 | 0,050 | 0,34 | | |
| | demolizione pavimento in linoleum per tribuna | | 11,99 | 0,810 | 0,050 | 0,49 | | |
| | demolizione pavimento in linoleum per tribuna | | 11,99 | 0,810 | 0,050 | 0,49 | | |
| | demolizione pavimento in linoleum per tribuna | | 12,04 | 0,570 | 0,050 | 0,34 | | |
| | demolizione pavimento in linoleum per tribuna | | 12,04 | 0,810 | 0,050 | 0,49 | | |
| | demolizione pavimento in linoleum per tribuna | | 12,04 | 0,810 | 0,050 | 0,49 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 7,28 | 42,00 | 305,76 |
| 2<br>1.1.2 | Operaio specializzato per rimozione seggiolini tribuna<br>2 giornix 2 operai | 2,00 | 2,00 | | 8,000 | 32,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 32,00 | 45,72 | 1´463,04 |
| 3<br>1.4.1.11.b | Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero di materiali di risulta giacenti in cantiere (peso medio al mc, kg. 2.000), escluso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio, misurati prima del carico, fino ad una distanza di km. 5, compreso il carico effettuato a mano | | | | | | | |
| | Vedi voce n° 1 [mc 7.28] | | | | | 7,28 | | |
| | Smaltimento seggiolini | | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 10,28 | 200,00 | 2´056,00 |
| 4<br>1.4.1.12.b | Accesso agli impianti di recupero autorizzati (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento rifiuti misti derivanti da attività di costruzione e demolizione (mc di materiale compatto con densità come da misura sui manufatti fino a kg 2000 al mc-Codice europeo Rifiuti CER 17 09 04) | | | | | | | |
| | Vedi voce n° 1 [mc 7.28] | | | | | 7,28 | | |
| | Smaltimento seggiolini | | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 10,28 | 27,00 | 277,56 |
| 5<br>1.4.2.9.a | Calcestruzzo con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI11104 e D.M. 17.01.2018, in opera, per opere in cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, cordoli, murature per vani di scale e ascensori, gettato con l'ausiliodi casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30 (Rck magg. di 30 N/mm2) C25/30 (Rck magg. di 30 N/mm2) | | | | | | | |
| | Realizzazione nuovi gradini | 16,00 | 1,60 | 0,300 | 0,210 | 1,61 | | |
| | | 4,00 | 1,60 | 0,630 | 0,190 | 0,77 | | |
| | | 4,00 | 1,60 | 0,340 | 0,180 | 0,39 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 2,77 | 214,00 | 592,78 |
| 6 | Casseforme per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con altezza netta dal | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 4´695,14 |


Comune di Spino d'Adda prot. n. 0007106 del 03-08-2026 in arrivo

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | 4´695,14 |
| 1.4.2.24.d | piano di appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive. Per rampe scale rette, balconi, gronde | | | | | | | |
| | Gradini (conteggiate tutte e 4 le scale nuove) *(par.ug.=8*4) | 32,00 | 0,30 | | 0,210 | 2,02 | | |
| | (par.ug.=3*4) | 12,00 | 1,60 | | 0,210 | 4,03 | | |
| | (par.ug.=1*4) | 4,00 | 1,60 | | 0,190 | 1,22 | | |
| | (par.ug.=2*4) | 8,00 | 0,63 | | 0,210 | 1,06 | | |
| | (par.ug.=1*4) | 4,00 | 1,60 | | 0,210 | 1,34 | | |
| | (par.ug.=2*4) | 8,00 | 0,34 | | 0,180 | 0,49 | | |
| | (par.ug.=1*4) | 4,00 | 1,60 | | 0,180 | 1,15 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 11,31 | 50,00 | 565,50 |
| 7<br>1.4.2.21.a | Fornitura, lavorazione e posa acciaio tondo per cemento armato compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata qualità B450C | | | | | | | |
| | Vedi voce n° 5 [mc 2.77] | | 50,00 | 0,001 | | 0,14 | | |
| | SOMMANO kg/mc | | | | | 0,14 | 1´429,25 | 200,10 |
| 8<br>1.1.2 | Operaio specializzato per laminatura superfice in Cls da colla<br>2 giorni 2 operai | 2,00 | 2,00 | | 8,000 | 32,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 32,00 | 45,72 | 1´463,04 |
| 9<br>6.3.29.c | Pavimento in linoleum, compresa la rasatura del piano ed incollaggio di linoleum marmorizzato da mm 2,5 | | | | | | | |
| | Gradini n.24 pedata | 16,00 | 1,60 | 0,300 | | 7,68 | | |
| | | 4,00 | 1,60 | 0,620 | | 3,97 | | |
| | | 4,00 | 1,60 | 0,340 | | 2,18 | | |
| | Gradinata sx (pedata) | 2,00 | 8,79 | 0,810 | | 14,24 | | |
| | Gradinata sx (pedata) | 1,00 | 8,79 | 0,570 | | 5,01 | | |
| | Gradinata dx (pedata) | 2,00 | 8,84 | 0,810 | | 14,32 | | |
| | Gradinata dx (pedata) | 1,00 | 8,84 | 0,570 | | 5,04 | | |
| | Gradini n. 24 alzate | 16,00 | 1,60 | 0,210 | | 5,38 | | |
| | | 4,00 | 1,60 | 0,180 | | 1,15 | | |
| | | 4,00 | 1,60 | 0,190 | | 1,22 | | |
| | Gradinate n. 4 alzate | 2,00 | 8,79 | 0,800 | | 14,06 | | |
| | | 2,00 | 8,84 | 0,800 | | 14,14 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 88,39 | 73,46 | 6´493,13 |
| 10<br>9.3.15.b | Parapetti di balconi e di rampe di scale di ferro con tubolari (quadri e rettangolari), a disegno semplice, completi di accessori (peso fino a 20 kg/mq) per rampe di scale rettilinee | | | | | | | |
| | Parapetti per gradini | 5,00 | 0,80 | 1,100 | | 4,40 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 4,40 | 214,55 | 944,02 |
| 11<br>NP01 | Fornitura e posa di seggiolini per tribuna con schienale, ignifughi<br>NUOVI SEGGIOLINI con schenale ribassato | | | | | 96,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 96,00 | 44,00 | 4´224,00 |
| 12<br>NP01 | Fornitura e posa di transenne mobili<br>pezzi da 1,50 | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 20,00 | 294,00 | 5´880,00 |
| | **Parziale LAVORI A CORPO euro** | | | | | | | 24´464,93 |
| | ---<br>---<br>--- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 24´464,93 |


Comune di Spino d'Adda prot. n. 0007106 del 03-08-2026 in arrivo

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 24´464,93 |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| 13<br>NP03 | Fornitura e posa di transenna mobile<br>pezzo da 2,00 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 299,00 | 299,00 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 299,00 |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | 24´763,93 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |


Comune di Spino d'Adda prot. n. 0007106 del 03-08-2026 in arrivo

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |

**N O T E**

Per il presente computo è stato utilizzato il prezziario delle opere edili della provincia di Brescia 4-2025.
I nuovi prezzi sono stati desunti dai prezzi di mercato con le maggiorazione per oneri di impresa e spese generali.

Crema, 29/06/2026

**Il Tecnico**
A.R.S. ENGINEERING S.R.L.
ARCH. ROBERTO FLORIAN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |


Comune di Spino d'Adda prot. n. 0007108 del 03-08-2026 in arrivo