PLANIMETRIA GENERALE_RILIEVO

SCALA 1:500



SUPERFICIE INTERVENTO VIA VERDI					
Num.	Lato 1	lato 2	lato 3	P/2	Area
1	5,00	15,35	12,05	16,20	25,30
2	12,05	4,30	8,45	12,40	11,78
3	8,45	28,20	31,80	34,23	113,53
4	31,80	29,85	7,85	34,75	116,24
5	7,85	31,35	34,40	36,80	118,05
6	34,40	33,85	6,45	37,35	109,16
7	6,45	94,50	94,15	97,55	303,57
8	94,15	93,60	6,55	97,15	306,17
9	6,55	74,05	74,15	77,38	242,41
10	74,15	73,45	5,95	76,78	217,85
11	5,95	56,35	56,00	59,15	166,60
12	56,00	54,90	6,30	58,60	171,71
13	18,20	6,15	18,90	21,63	55,89
14	18,90	9,35	18,10	23,18	83,37
15	18,10	6,15	17,90	21,08	54,51
16	17,90	22,60	13,65	27,08	122,16
17	13,65	11,45	6,40	15,78	36,77
18	22,60	16,95	33,20	36,38	175,79
19	33,20	10,80	30,95	37,48	166,99
20	6,90	61,05	61,60	64,78	210,56
21	61,60	61,65	6,50	64,88	200,00
22	6,50	22,75	24,30	26,78	73,54
23	24,30	33,70	12,40	35,20	114,55
24	12,40	16,75	18,30	23,73	100,83
25	18,30	6,55	20,35	22,60	59,24
			TOTALE		3356,57

SUPERFICIE INTERVENTO VIA SANTA SEVERA					
Num.	Lato 1	lato 2	lato 3	P/2	Area
1	14,45	6,35	14,70	17,75	45,13
2	14,70	12,80	6,05	16,78	38,52
3	6,05	42,40	42,15	45,30	127,45
4	42,15	102,55	63,05	102,88	291,41
5	63,05	58,25	6,35	62,83	169,74
6	6,35	4,70	9,15	10,10	13,94
7	9,15	78,30	72,85	80,15	277,22
8	72,85	79,25	9,55	80,83	269,00
9	9,55	23,00	16,30	24,43	64,86
10	16,30	21,40	16,70	27,20	134,37
11	16,70	21,40	28,65	33,38	177,45
12	9,20	10,70	15,45	17,68	48,22
13	15,45	28,65	14,45	29,28	61,24
14	14,45	34,00	24,10	36,28	148,08
15	24,10	26,85	7,60	29,28	89,24
16	7,60	31,90	28,65	34,08	103,17
17	28,65	30,25	9,55	34,23	136,80
18	9,55	20,55	21,65	25,88	97,49
19	20,55	8,50	16,45	22,75	67,03
20	21,65	24,65	44,65	45,48	136,43
21	44,65	25,60	69,35	69,80	186,86
22	25,60	51,00	27,05	51,83	166,67
23	27,05	36,80	11,30	37,58	89,74
24	11,30	28,50	20,50	30,15	95,13
25	20,50	24,45	7,05	26,00	64,81
26	7,05	57,60	53,40	59,03	156,81
27	53,40	55,45	7,25	58,05	188,82
28	7,25	13,15	14,40	17,40	47,45
29	14,40	15,70	8,80	19,45	62,63
			TOTALE		3555,71

SUPERFICIE INTERVENTO VIA GIUSEPPE MAZZINI					
Num.	Lato 1	lato 2	lato 3	P/2	Area
1	4,70	10,30	12,45	13,73	23,26
2	12,45	16,65	7,00	18,05	39,54
3	7,00	16,15	12,80	17,98	43,16
4	12,80	37,90	27,00	38,85	106,74
5	27,00	46,00	19,90	46,45	103,89
6	19,90	47,65	28,95	48,25	125,86
7	28,95	49,90	21,80	50,33	114,20
8	21,80	43,85	26,15	45,90	211,65
9	26,15	23,65	5,50	27,65	60,62
			TOTALE		828,90

SUPERFICIE INTERVENTO VIA SAN MARTINO					
Num.	Lato 1	lato 2	lato 3	P/2	Area
1	10,80	23,65	23,30	28,88	123,30
2	23,30	41,55	20,15	42,50	131,63
3	20,15	46,40	27,85	47,20	140,50
4	27,85	61,15	34,45	61,73	181,09
5	34,45	78,00	44,75	79,05	134,68
6	44,75	46,70	7,60	49,53	167,36
			TOTALE		878,64

SUPERFICIE INTERVENTO VIA SAN PERTINI					
Num.	Lato 1	lato 2	lato 3	P/2	Area
1	11,70	9,20	17,00	18,95	51,11
2	17,00	11,35	12,50	20,43	70,93
3	6,80	17,10	17,70	20,80	57,79
4	17,70	27,25	11,15	28,05	62,65
5	11,15	47,20	38,65	48,50	152,90
6	38,65	37,95	6,80	41,70	129,02
7	11,75	14,00	18,50	22,13	82,20
8	18,50	14,30	11,70	22,25	83,65
9	6,20	66,00	66,35	69,28	204,59
10	66,35	65,95	6,65	69,48	219,27
11	12,10	15,60	19,50	23,60	94,35
12	19,50	15,60	11,70	23,40	91,26
13	6,55	32,30	32,65	35,75	105,66
14	32,65	76,60	45,30	77,28	272,81
15	45,30	51,55	9,50	53,18	172,39
16	9,50	22,20	15,35	23,53	59,78
17	15,35	27,75	15,45	29,28	92,71
18	15,45	20,20	11,15	23,40	85,40
19	11,15	6,55	13,50	15,60	36,32
			TOTALE		2124,23

COMUNE DI OLLASTRA

PROVINCIA DI ORISTANO

PROGETTO - ESECUTIVO

MANUTENZIONE STAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI INTERESSE LOCALE



ELABORATI GRAFICI:

RILIEVO STRADE:

- *VIA VERDI*
- *VIA SANTA SEVERA*
- *VIA GIUSEPPE MAZZINI*
- *VIA SAN MARTINO*
- *VIA SANDRO PERTINI*

TAV. 3

IL TECNICO

ING. CARLO ORRU'

Carlo Orru'
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
Ingegnere
11.03.2026 14:06:01
GMT+01:00

COMMITTENTE:
COMUNE DI OLLASTRA
PROVINCIA DI ORISTANO
VIA ANGIOY N. 25
09088_OLLASTRA

RUP:

ING. RICCARDO MELI