COMUNE DI OLLASTRA

PROVINCIA DI ORISTANO

PROGETTO - ESECUTIVO

MANUTENZIONE STAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI INTERESSE LOCALE



ELABORATI GRAFICI:

COMPUTO METRICO

COMMITTENTE:

COMUNE DI OLLASTRA

PROVINCIA DI ORISTANO

VIA ANGIOY N. 25

09088_OLLASTRA

RUP:

ING. RICCARDO MELI

ALL. C

IL TECNICO

ING. CARLO ORRU'

Carlo Orru'
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
Ingegnere
11.03.2026 14:06:01
GMT+01:00

COMUNE DI OLLASTRA
PROVINCIA DI ORISTANO

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA INTERNA

COMMITTENTE: COMUNE DI OLLASTRA

OLLASTRA, 11/03/2026

IL TECNICO
ING. CARLO ORRU'

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 / 1 SAR24_PF.0001.0010.0005	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale; Voce da applicarsi su quantità minima di produzione 500 mq. La suddetta lavorazione è utilizzata per Rifacimento del manto stradale a tutta sezione. Nel prezzo sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in cls o bitume, della larghezza complessiva della strada, con spessore medio di cm 3; - Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica; - Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento. Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte.							
	VIA BERLINGUER	1334,07			0,650	867,15		
	VIA CAGLIARI	684,28			0,650	444,78		
	VIA ALDO MORO	756,09			0,650	491,46		
	VIA ANTONIO GRAMSCI	1074,63			0,650	698,51		
	VIA VERDI	3356,57			0,600	2´013,94		
	VIA SANTA SEVERA	3555,71			0,600	2´133,43		
	VIA MAZZINI	828,90			0,650	538,79		
	VIA SAN MARTINO	878,64			0,650	571,12		
	SOMMANO m²					7´759,18	7,34	56´952,38
2 / 2 SAR24_PF.0001.0009.0023	TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	366,08	366,08
3 / 3 SAR24_PF.0001.0009.0024	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	366,08	366,08
4 / 4 SAR24_PF.0001.0003.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.							
	VIA BERLINGUER	1334,07			0,040	53,36		
	VIA CAGLIARI	684,28			0,040	27,37		
	VIA ALDO MORO	756,09			0,040	30,24		
	VIA ANTONIO GRAMSCI	1074,63			0,040	42,99		
	VIA VERDI	3356,57			0,040	134,26		
	VIA SANTA SEVERA	3555,71			0,040	142,23		
	VIA MAZZINI	828,90			0,040	33,16		
	VIA SAN MARTINO	878,64			0,040	35,15		
	SOMMANO m³					498,76	320,23	159´717,91
	A R I P O R T A R E							217´402,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							217´402,45
5 / 5 SAR24_PF.0001.0003.0094	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq							
	VIA BERLINGUER	2,00	191,00			382,00		
	VIA CAGLIARI	2,00	112,00			224,00		
	VIA ALDO MORO	2,00	145,00			290,00		
	VIA ANTONIO GRAMSCI	2,00	165,00			330,00		
	VIA VERDI	2,00	430,00			860,00		
	VIA SANTA SEVERA	2,00	490,00			980,00		
	VIA MAZZINI	2,00	134,00			268,00		
	VIA SAN MARTINO	2,00	151,00			302,00		
	SOMMANO m					3´636,00	4,58	16´652,88
6 / 6 SAR24_PF.0001.0003.0104	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq							
	STOP:							
	VIA BERLINGUER	1,00	2,00	1,800		3,60		
	VIA CAGLIARI	2,00	2,00	1,800		7,20		
	VIA ALDO MORO	1,00	2,00	1,800		3,60		
	VIA ANTONIO GRAMSCI	2,00	2,00	1,800		7,20		
	VIA VERDI	2,00	2,00	1,800		7,20		
	VIA SANTA SEVERA	5,00	2,00	1,800		18,00		
	SOMMANO m²					46,80	19,67	920,56
7 / 7 ONERI VARI	Oneri vari.					2´411,00		
	SOMMANO stima					2´411,00	0,01	24,11
	Parziale LAVORI A CORPO euro							235´000,00
	T O T A L E euro							235´000,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEREOPORTUALI, E RALATIVE OPERE COMPLEMENTARI	235´000,00	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	235´000,00	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	SCARIFICA	57´318,46
002	BITUME	366,08
003	SEGNALETICA ORIZZONTALE	177´315,46
	Totale CATEGORIE euro	235´000,00
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	STRADE	235´000,00	100,000
	Totale SUB CATEGORIE euro	235´000,00	100,000

OLLASTRA, 11/03/2026

Il Tecnico
ING. CARLO ORRU'

	A R I P O R T A R E		