STUDIO DI FATTIBILITÀ

PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI CANNARA

PARCO XXV APRILE

42.991664723, 12.5786130365

AREA DI ACCOGLIENZA

ACC54006 001

Regione Umbria

SCALA 1:200

LEGENDA

Area campo	Parcheggio	Ingresso Pedonale	Ingreso Carrabile
Tenda Popolazione	Tenda Segreteria	Posto Medico Avanzato	Tenda soccorritori
6m x 2.5m Container Bagni / Servizi	6m x 2.5m Conteiner lavanderia	6m x 2.5m Container Magazzino	3m x 2.5m Container Trasporto Tende - Magazzino
Tendone Mensa 12 m x 12m e prolunga		Container Cucina (modulabile)	
Torre faro	Punti luce	Quadro Generale	Generatore
Cassetta di P. S.	Estintori	Segnaletica	Isola Ecologica

DIMENSIONAMENTO MINIMO

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	TOTALI POSTI LETTO	N° ALLESTIMENTI TEDE O CONTAINER'S	KW UNITARI	KW TOTALE
TENDA DA 6 POSTI POPOLAZIONE E SOCCORRITORI	7	42	7	1.5	11
CALCOLO PARAMETRI PER SERVIZI A RETE					
DESCRIZIONE	QUANTITA	TOT	N° ALLESTIMENTI TEDE O CONTAINER'S		
CONTAINER WC - N°5 LAVABO E N°3 WC E 3 DOCCE (1 OGNI 10 UTENTI)	4	1	1	7	10
CONTAINER DISABILI LAVABO, WC DOCCIA (1 OGNI 80 UTENTI)	1	1	1	3	2
LAVANDERIA LAVATRICI N°1 OGNI 25 UTENTI ASCIUGATRICI N°1 OGNI 25 UTENTI	2	1	1	10	6
PUNTO MEDICO AVANZATO	0	0	0	3	0
SEGRETERIA/ GUARDIANIA	0	0	0	3	0
CONTAINER CUCINA	0	0	0	15	0
TENDOSTRUTTURA MENSA	1	1	1	4	4
TORRE FARO	2	2	2	12	24
PUNTI LUCE	6	6	6	4	24
				TOTALE	79

CARATTERISTICHE DELL'AREA				
SUP: 1.700 mq AREA CAMPO				
Proprietà	☒ Pubblica ☐ Privata	Comune di Cannara		
Area recintata	☐ SI ☒ NO			
Pavimentazione (asfalto, pietra, ghiaia, prato, terra, altro)	*Tipo di Fondo*	*Stato di Manutenzione*		
		Buono	Mediocre	Pessimo
	Erba /Terra	☒	☐	☐
Illuminazione pubblica esterna	☒ Presente ☐ Assente			
INFRASTRUTTURE A RETE/SERVIZI*				
Acqua	☒ Presente	☐ Allacci nelle vicinanze	☐ Assente	
Elettricità	☒ Presente	☐ Allacci nelle vicinanze	☐ Assente	
Fognature	☒ Presente	☐ Allacci nelle vicinanze	☐ Assente	

INQUADRAMENTO

