Firmato digitalmente da
ANDREA CANDELA
CN = CANDELA ANDREA
O = non presente
C = IT

Allegato 28

CARTESINA E PRATO NEVOSO

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

PROGETTO DEFINITIVO
SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO PERMANENTE
"ROCCHE GIARDINA" (1575,15 -1925,35)

MOVIMENTI TERRA ALLA STAZIONE DI ARRIVO PLANIMETRIA E SEZIONI

Revisione	Disegnato	Approvato
0	marzo 2015	14 aprile 2015
1	dicembre 2015	16 febbraio 2016
2		

Codice elaborato: A13004dPSZ2.0 — SCALA 1:100

Ultima modifica: Riduzione piazzale ed eliminazione del magazzino

ENTE APPALTANTE
COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Ing. GIOVANNI & ALESSANDRO GAIOTTI
Via G. Macario, 3 - 12012 BOVES (CN)
tel 0171 387400 email: sta-g@tiscali.it
Cod. fisc. e P. IVA 02968330049

Progettista

IL R.U.P.
p.i. ANDREA CANDELA

Coordinatore del progetto

STAZIONE DI MONTE
MOVIMENTI TERRA

MOVIMENTI TERRA IN PROGETTO

- SCAVO SUPERFICIE TOTALE 1.138,9 m² VOLUME TOTALE 1.165,8 m³
- RIPORTO SUPERFICIE TOTALE 675,7 m² VOLUME TOTALE 1.156,6 m³
- SCAVI E RIPORTI PER COSTRUZIONE PALIFICATE SUPERFICIE m² 72,7 VOLUME 180 m³















