




COMUNE DI CALVIZZANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE TECNICO

Avviso Pubblico "Trasferimenti ai comuni della Città Metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde" Determina n. 7905 del 12.12.2018

■	TAV. 1	Relazione tecnico illustrativa
□	TAV. 2	Planimetria e mappa catastale dell'intervento
□	TAV. 3	Computo metrico
□	TAV. 4	Quadro economico
□	TAV. 5	Cronoprogramma
□	TAV. 6	Documentazione fotografica

Progettazione: VI Settore Tecnico - Manutentivo

Ing. Lorenzo Tammaro




Calvizzano, dicembre 2018

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA
 2. SCELTE OPERATE E LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
 3. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
 4. FINANZIAMENTO DELL'OPERA E QUADRO ECONOMICO
-

1. PREMESSA

La Città Metropolitana di Napoli, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 7905 del 13.12.2018, ha avviato con apposito avviso pubblico le procedure di trasferimento ai Comuni del territorio di propria competenza, di risorse per interventi di ripiantumazione e incremento del verde.

La presente relazione descrive le attività che L'Amministrazione Comunale di Calvizzano intende porre in essere per aderire a detta iniziativa.

L'importo complessivo del progetto è di € 78.898,01 e comprende:

- Il costo d'acquisto e trasporto delle essenze vegetali;
- Il costo di messa a dimora (preparazione del terreno, piantumazioni, tutori ecc.);
- Il costo relativo all'impianto di irrigazione;
- Il costo relativo alla recinzione di aiuole.

2 – SCELTE OPERATE E LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi in progetto riguardano l'ampliamento del verde pubblico con particolare riferimento all'area verde adiacente al parcheggio comunale di via Galiero ed al medesimo parcheggio.

Dette aree sono di proprietà comunale e sono identificate in catasto al foglio n. 2 particelle n. 566, 567 e 1152.

L'acquisizione al patrimonio comunale è stata formalizzata con la trascrizione dei decreti di espropriazione nn. 1912 e 1913 del 12.03.2013, relativi alle aree ricadenti nell'ambito della zona F del piano regolatore generale vigente, con la declaratoria di "attrezzature di P.R.G."

È stata prevista la messa a dimora di 34 quercus robur. La scelta operata tiene conto dell'estrema adattabilità dell'essenza da impiantare alle condizioni pedoclimatiche del luogo. La quercus robur è, infatti, la quercia più diffusa in Europa, sia nelle aree continentali che in quelle mediterranee.

Inoltre la quercus robur è in grado di adattarsi a diversi tipi di terreno, resiste bene ai geli invernali e richiede temperature elevate nel periodo estivo, necessita di una discreta esposizione alla luce e, specie in età adulta non subisce attacchi di parassiti.

3. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Si prevede la realizzazione dell'opera in unico lotto funzionale secondo il seguente cronoprogramma delle attività, determinato a partire dalla materiale concessione della sovvenzione:

- Scelta del contraente: giorni 90 dalla concessione della sovvenzione
- Esecuzione dell'intervento: giorni 150
- Collaudo/Verifica delle opere: giorni 120

Complessivamente si prevede di completare l'intervento in un totale di mesi 12 dalla sovvenzione.

4. FINANZIAMENTO DELL'OPERA E QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo dell'intervento è di € 78.898,01 come da quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO			
A	Lavori		
A1	Importo lavori e forniture	€	57.740,35
A2	TOTALE LORDO LAVORI		€ 57.740,35
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	IVA sui lavori [A2]	22,00% €	12.702,88
B2	Spese generali [imprev. sp. tecniche, allacc., art. 113 D.Lgs. 50/2016, ecc.]	€	8.454,78
B3	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 21.157,66
C	TOTALE INTERVENTO [A2+B3]		€ 78.898,01

Il Progettista
Ing. Lorenzo Tammaro

